

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: 儋州市光村镇欧宅村委会海田村和美乡村建设项目

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

儋州市光村镇欧宅村委会
海田村和美乡村建设
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市光村镇欧宅
村委会海田村和美乡村建
设项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	050102008001	栽植三角梅	1. 花卉种类:三角梅 2. 株高或蓬径:满足设计及规范要求 3. 单位面积株数:满足设计及规范要求 4. 养护期:一年	m2	350			
2	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:一年	m2	65			
3	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:详设计图纸 2. 找平找坡要求:自然找坡	m2	415			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：儋州市光村镇欧宅村委会海田村和美乡村建设项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路和景观工程

标段：儋州市光村镇欧宅村委会海田村和美乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	道路一		
1.2	道路二		
1.3	道路三		
1.4	排水沟		
1.5	休闲步道		
1.6	水泥硬化		
1.7	彩砖铺装		
1.8	停车场地		
1.9	青石路		
1.10	挡土墙		
1.11	台阶		
1.12	平台		
1.13	大型机械进出场费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市光村镇欧宅
村委会海田村和美乡村建
设项目

工程名称：道路和景观工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		道路一						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床整形碾压 2. 密实度:94%	m2	1535			
2	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200mm	m2	1535			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm 3. 伸缩缝:每4~6m设置	m2	1535			
		道路二						
4	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:路床整形碾压 2. 密实度:94%	m2	1347			
5	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200mm	m2	1130			
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm 3. 伸缩缝:每4~6m设置	m2	1130			
7	060104011001	培路肩	1. 土壤类别:素土 2. 压实厚度:350mm	m2	148.8			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:Φ14	t	0.012			
9	040901008001	植筋	1. 材料规格:Φ14 2. 植入深度:700mm	根	14			
		道路三						
10	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:路床整形碾压 2. 密实度:94%	m2	934			
11	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200mm	m2	934			
12	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm 3. 伸缩缝:每4~6m设置	m2	934			
13	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:Φ14	t	0.005			
14	040901008002	植筋	1. 材料规格:Φ14 2. 植入深度:700mm	根	6			
		排水沟						
15	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:宽500mm, 深300~500mm 2. 基础、垫层:材料品	m	680			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市光村镇欧宅
村委会海田村和美乡村建
设项目

工程名称：道路和景观工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			种、厚度:100mmC10混凝土垫层 3. 底板:150mmC25混凝土随打随抹 4. 侧墙:150mmC25混凝土随打随抹 5. 界面剂:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 砂浆强度等级:20mm1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 7. 盖板材质、规格:100mm预制钢筋混凝土盖板 8. 其它:未尽事宜详设计图纸					
		休闲步道						
16	040204001001	人行道整形碾压	1. 密实度:94%	m2	148			
17	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	148			
18	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100mm 3. 伸缩缝:每4~6m设置	m2	148			
		水泥硬化						
19	040204001002	人行道整形碾压	1. 密实度:94%	m2	1020			
20	040202011005	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	1020			
21	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm 3. 伸缩缝:每4~6m设置	m2	1020			
		彩砖铺装						
22	040204001003	人行道整形碾压	1. 密实度:满足设计及规范要求	m2	1460			
23	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:120mm	m2	1460			
24	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:400*400*50mm彩砖 2. 结合层:30mm1:3干硬性水泥砂浆	m2	1460			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路和景观工程

标段：儋州市光村镇欧宅
村委会海田村和美乡村建
设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 填缝:缝宽5mm, 粗砂填缝					
		停车场地						
25	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:路床整形碾压	m2	237.5			
26	040202011007	碎石	1. 石料规格:天然级配碎石 2. 厚度:300mm	m2	237.5			
27	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:1:6水泥豆石(无砂)混凝土 2. 厚度:100mm	m2	237.5			
28	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:80厚嵌草砖, 孔内填种植土 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级:30mm厚黄土粗砂	m2	237.5			
29	050102014001	植草砖内植草	1. 草坪种类:按设计要求 2. 养护期:一年	m2	154.38			
		青石路						
30	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:青石路	m2	8.82			
		挡土墙						
31	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.2米以内	m3	720			
32	040103001001	回填方	1. 密实度要求:94% 2. 填方材料品种:回填土 3. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	576			
33	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	144			
34	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	54			
35	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:基础垫层	m2	120			
36	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	90			
37	041102002001	基础模板	1. 构件类型:挡墙基础	m2	440			
38	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25	m3	144			
39	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙 2. 支模高度:1.2m	m2	960			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市光村镇欧宅
村委会海田村和美乡村建
设项目

工程名称：道路和景观工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格：Φ6~8	t	5.901			
		台阶						
41	040701001002	场地平整	1. 部位：台阶	m ²	29			
42	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格：1：3：6石灰、砂、碎石三合土 2. 厚度：80mm	m ³	2.32			
43	010507004002	现浇混凝土台阶	1. 踏步高、宽：踏步宽300，高100~150 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.61			
44	011702027002	台阶模板	1. 台阶踏步宽：300	m ²	26			
45	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：C20	m ³	0.91			
46	041102017002	挡墙模板	1. 构件类型：挡墙 2. 支模高度：0.9m	m ²	9.12			
47	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比：1：1水泥砂浆 2. 部位：台阶挡墙	m ²	9.12			
		平台						
48	040701001001	场地平整	1. 部位：平台	m ²	12.96			
49	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：3：7灰土 2. 厚度：300mm	m ³	3.89			
50	010507004001	现浇混凝土台阶	1. 踏步高、宽：踏步宽300，高100~150 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.19			
51	011702027001	台阶模板	1. 台阶踏步宽：300	m ²	2.64			
52	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C25	m ²	7.29			
53	050305004001	现浇混凝土桌	1. 桌凳形状：详设计图纸 2. 桌面尺寸、支墩高度：直径1349mm，高748mm 3. 装饰：仿木纹	个	1			
54	050305004002	现浇混凝土凳	1. 桌凳形状：详设计图纸 2. 凳面尺寸、支墩高度：直径450~600mm，高448mm 3. 装饰：仿木纹	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市光村镇欧宅
村委会海田村和美乡村建
设项目

工程名称：道路和景观工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		大型机械进出场费						
55	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：1m3以内	台.次	1			
56	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式推土机 2. 机械设备规格型号：90KW以内	台.次	1			
57	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机	台.次	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路和景观工程 标段：儋州市光村镇欧宅村委会海田村和美乡村建设项目 单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元-1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：儋州市光村镇欧宅村委会海田村和美乡村建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040805002001	成品太阳能路灯	1. 名称:成品太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:5m灯杆 3. 光源:56W 4. 附件配置:含灯架、灯具、太阳能板 5. 基础:厚度、材料品种、强度等级:600*600*1500钢筋混凝土基础,混凝土强度等级为C25,基础钢筋12根Φ14、Φ10@200,预埋4根M24螺栓,二次灌浆150mm厚。 6. 接地要求:满足设计及规范要求 7. 其它:未尽事宜详设计图纸	套	95			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段：儋州市光村镇欧宅村委会海田村和美乡村建设项目 单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元-1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.89				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	2.39				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

