

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一土石方工程		
1.2	二砌筑工程		
1.3	三混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	四金属结构工程		
1.5	五屋面及防水工程		
1.6	六楼地面装饰工程		
1.7	七墙、柱面装饰工程		
1.8	八门窗工程		
1.9	九天棚工程		
1.10	十机械进出场		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	178.28			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	402.43			
3	010103001001	回填方【基础回填土】	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：一、二类土 3. 填方来源、运距：原土回填	m3	322.52			
4	010103001002	回填方【室内回填土】	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：一、二类土 3. 填方来源、运距：原土回填	m3	3.51			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：7km	m3	76.41			
	二	砌筑工程						
6	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：20mm厚、水泥砂浆 1:3掺5%防水剂	m2	16.91			
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖、240*115*53 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	14.8			
8	010402001001	砌块墙【墙体厚度150mm以内】	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、B05 2. 墙体类型：内外墙 3. 砂浆强度等级：M5水泥石灰砂浆	m3	11.08			
9	010402001002	砌块墙【墙体厚度200mm以内】	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、B05	m3	108.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 墙体类型：内外墙 3. 砂浆强度等级：M5水泥石灰砂浆					
10	010402001003	砌块墙【墙体厚度300mm以内】	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、B05 2. 墙体类型：内外墙 3. 砂浆强度等级：M5水泥石灰砂浆	m3	16.92			
11	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：300mm宽钢丝网 2. 加固方式：砖墙与砼柱、梁、墙相交处挂网	m2	194.94			
	三	混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	15.95			
13	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	42.65			
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	18.81			
15	010505007001	卫生间反坎	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.49			
16	010502001001	矩形柱[±0.00以下]	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	3.68			
17	010502001002	矩形柱【一层】	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	18.43			
18	010502001003	矩形柱【二次到屋面】	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	27.82			
19	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.73			
20	010505001001	有梁板【二层】	1. 混凝土种类：普通混凝土	m3	26.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 混凝土强度等级:C35					
21	010505001002	有梁板【三层至屋面】	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	65.1			
22	010506001001	直形楼梯【一层】	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	4.16			
23	010506001002	直形楼梯二层至屋面】	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.56			
24	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.55			
25	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	6.068			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	7.586			
27	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 直径≤Φ25mm	t	21.675			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	8.062			
29	010515001005	箍筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 箍筋直径>Φ10mm	t	0.205			
30	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格: ≤Φ18	个	308			
31	010516003002	机械连接	1. 螺纹套筒种类:直螺纹钢筋接头 2. 规格: ≤Φ25mm	个	482			
32	010515001006	其他 砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB300以内 直径≤Φ10mm	t	0.959			
	四	金属结构工程						
33	011503001001	金属扶手、栏杆	部位:坡道栏杆 1. 扶手材料种类、规格:	m	5.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			详见图纸 2. 栏杆材料种类、规格：详见图纸					
34	011503001002	金属扶手、栏杆	部位：楼梯 1. 扶手材料种类、规格：详见图纸 2. 栏杆材料种类、规格：详见图纸	m	37.95			
35	011503001003	金属扶手、栏杆	部位：走廊 1. 扶手材料种类、规格：详见图纸 2. 栏杆材料种类、规格：详见图纸	m	22.8			
36	011503001004	金属扶手、栏杆【护窗】	部位：护窗栏杆 1. 扶手材料种类、规格：详见图纸 2. 栏杆材料种类、规格：详见图纸	m	16.3			
37	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：方钢管、100*150*5 2. 构件类型：钢檩条 3. 安装高度：详见图纸 4. 运输距离：5km	t	3.015			
38	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：方钢管、150*300*6 2. 构件类型：钢檩条 3. 安装高度：详见图纸 4. 运输距离：5km	t	3.152			
39	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：钢檩条 2. 油漆品种、刷漆遍数：金属面 红丹防锈漆一遍、金属面 氟碳漆、金属面 厚型防火涂料(耐火时间、涂料厚度) 2h、20mm	m2	148.77			
	五	屋面及防水工程						
40	010902003001	屋面刚性层【上人屋面】	1. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土2%坡抹平 2. 2.0厚聚氨酯防水涂料（防水层）	m2	131.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 3. 0厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材（防水层） 4. 80厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）保温层 5. 20厚1:2. 5水泥砂浆找平 6. 10厚1:4石灰砂浆 7. 50厚C20细石混凝土，内配Φ4@100双向钢筋网片，表面压光					
41	010902003002	屋面刚性层【不上人屋面】	1. 30厚（最薄处）LC5. 0轻骨料混凝土2%坡抹平 2. 2. 0厚聚氨酯防水涂料（防水层） 3. 3. 0厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材（防水层） 4. 80厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）保温层 5. 30厚细石混凝土找平 6. 满铺0. 4厚聚乙烯膜一层 7. 20厚1:3水泥砂浆，分格宜为1m²	m2	43. 51			
	六	楼地面装饰工程						
	6. 1	卫生间						
42	011102003001	块料楼地面【地面卫生间】	1. 80厚C15混凝土 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 0. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0. 5） 用1. 3厚专用配套粘结料满粘 4. 217厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 1. 5厚聚氨酯防水涂料 7. 25厚1:2水泥砂浆 8. 8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	6. 24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	011102003002	块料楼地面	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度）0.5） 用1.3厚专用配套粘结料满粘 3. 217厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料 6. 25厚1:2水泥砂浆 7. 8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	9.94			
	6.2	除卫生间以外						
44	011102001001	石材楼地面	1. 80厚C15混凝土 2. 素水泥浆一遍 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 800x800x20优质大理石铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	168.19			
45	011102001002	石材楼地面	1. 素水泥浆一遍 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 800x800x20优质大理石铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	144.01			
46	011106001001	石材楼梯面层	1. 素水泥浆一遍 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20厚优质大理石铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	70.06			
	6.3	室外【散水、坡道、台阶】						
47	010507001001	散水	1. 素土夯实，向外坡4% 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C20混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m2	30.95			
48	010507001002	坡道	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土 3. 100厚C15混凝土	m2	9.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 20厚1:2水泥砂浆面层，15宽水泥金刚砂防滑条，横向中距90凸出坡面4					
49	010507004001	台阶	1. 素土夯实 2. 300厚三七灰土 3. 60厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 4. 素水泥浆结合层一遍 5. 30厚1:4干硬性水泥砂浆 6. 20厚防滑花岗石踏步及踢脚板，水泥浆擦缝	m2	2.13			
	七	墙、柱面装饰工程						
	7.1	外墙面						
50	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 装饰面材料种类：真石漆 墙面	m2	874.13			
51	010903004001	涂料面嵌缝条	1. 涂料面嵌缝条	m	481.65			
	7.2	内墙面						
52	011201001002	墙面一般抹灰【楼梯间部分】	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1:2水泥砂浆 4. 装饰面材料种类：滚涂底涂料一遍(无机涂料)B1级 滚涂白色面涂料二遍(无机涂料)B1	m2	180.48			
53	011204003001	块料墙面除卫生间外	1. 部位：卫生间除外满贴砖及楼梯间1.8m高墙裙	m2	749.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心
项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆、刷素水泥浆一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 装饰面材料种类:10厚面砖，水泥浆擦缝					
54	011205002001	块料柱面	1. 部位:独立柱满贴砖 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆、刷素水泥浆一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 装饰面材料种类:10厚面砖，水泥浆擦缝	m2	62.59			
55	011204003002	块料墙面	1. 部位:卫生间满贴砖 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 装饰面材料种类:4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝	m2	104.07			
	八	门窗工程						
56	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1 2. 门框或扇外围尺寸:1200mm*2100mm 3. 门框、扇材质:优质成品乙级防火门	m2	2.52			
57	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙2 2. 门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm 3. 门框、扇材质:优质成品乙级防火门	m2	16.8			
58	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M2	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			、1000mm*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：优质成品木门					
59	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1021、1000mm*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：木饰面定制无亮子单开平板门	樘	2			
60	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1221、1200mm*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：优质成品木门	樘	1			
61	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1021a、1000mm*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：木饰面定制无亮子单开无障碍平板门	樘	1			
62	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M3630、3600mm*3000mm 2. 玻璃品种、厚度:优质成品安全玻璃门	m2	10.8			
63	010807001001	铝合金窗安装平开	1. 窗代号及洞口尺寸:C1020、1000mm*2000mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃(钢化)6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	6			
64	010807001002	铝合金窗安装推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:C1010、1000mm*1000mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃(钢化)6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	3			
65	010807001003	铝合金窗安装	1. 窗代号及洞口尺寸:	m2	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸
来热带花卉文化展示中心
项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		推拉	C1220、1200mm*2000mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃(钢化)6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明					
66	010807001004	铝合金窗安装 推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515、1500mm*1500mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃(钢化)6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	4.5			
67	010807001005	铝合金窗安装 推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:C1520、1500mm*2000mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃(钢化)6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	27			
68	010807001006	铝合金窗安装 推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:C1810、1800mm*1000mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃(钢化)6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	9			
69	010807001007	铝合金窗安装 推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:C2020、2000mm*2000mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃(钢化)6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	24			
70	010807001008	铝合金窗安装 推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:C2022、2000mm*2200mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:铝合金	m2	13.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			金中空玻璃(钢化)6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明					
71	010807001009	铝合金窗安装 推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:C2020a、2000mm*2000mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃(钢化)6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	8			
72	010807001010	铝合金窗安装 推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:C2422a、2400mm*2200mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃(钢化)6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	5.28			
73	010807001011	铝合金窗安装 推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:C2422、2400mm*2200mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃(钢化)6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	5.28			
74	011209001001	带骨架幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距:详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:详见图纸 3. 面层固定方式:详见图纸	m2	221			
75	011505001001	浴厕配件 大理石洗漱台 ≤1m2	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台	m2	1.26			
76	011505001002	浴厕配件 大理石台面面盆开孔	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面面盆开孔	个	3			
77	011508001001	白色PVC字体字体	1. 字体规格:白色PVC字体字体厚50mm	个	8			
78	011507001001	深灰色亚力克透	1. 面层材料种类:深灰色	m2	21.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		光板	亚克力透光板					
	九	天棚工程						
79	011301001001	天棚抹灰【楼梯】	1. 基层类型:混凝土天棚 2. 抹灰厚度、材料种类:5厚 1: 1: 4水泥石灰砂浆底 、5厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆面 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料、两遍	m2	158.54			
80	011302001001	吊顶天棚【卫生间】	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨(龙骨由生产厂配套供应) 2. 面层材料品种、规格:、铝合金条形板,板宽150(燃烧性能为A级)	m2	16.18			
81	011302001002	吊顶天棚【办公室、接待室、财务室】	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨(龙骨由生产厂配套供应) 2. 面层材料品种、规格:铝合金方形板,规格为500x500	m2	68.96			
82	011302002001	格栅吊顶【一层大厅、会议室、走廊】	1. 顶面: 吊顶内部喷黑色涂料 2. 龙骨材料种类、规格、中距:用分格龙骨安装顶 3. 面层材料品种、规格:60高格栅,规格为60X120X120	m2	203.62			
	十	机械进出场						
83	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1m3以内	台·次	1			
		措施项目						
84	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:15m	m2	463.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
85	011702001001	基础	1. 模板类型：基础垫层模板	m2	17.01			
86	011702001002	基础	1. 模板类型：带形基础模板	m2	52.87			
87	011702005001	基础梁	1. 模板类型：基础梁模板	m2	101.02			
88	011702022001	卫生间反坎	1. 模板类型：反坎模板	m2	4.92			
89	011702002001	矩形柱	1. 模板类型：柱模板	m2	417.24			
90	011702002002	矩形柱 柱支撑高度超过3.6m, 每增加1m 钢支撑	1. 模板类型：超过3.6m, 每增加1m 钢支撑模板	m2	19.2			
91	011702003001	构造柱	1. 模板类型：构造柱模板	m2	45.65			
92	011702014001	有梁板	1. 模板类型：有梁板模板	m2	859.56			
93	011702006001	矩形梁 梁支撑高度超过3.6m, 每增加1m 钢支撑	1. 模板类型：梁支撑 高度超过3.6m, 每增加1m 钢支撑	m2	123.86			
94	011702016001	平板 板支撑高度超过3.6m, 每超过1m 钢支撑	1. 模板类型：板支撑高度超过3.6m, 每超过1m 钢支撑	m2	81.47			
95	011702024001	楼梯	1. 模板类型：楼梯模板	m2	112.76			
96	011702009001	过梁	1. 模板类型：过梁模板	m2	39.41			
97	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：15m	m2	463.34			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 花卉展览馆土建工程 标段: 2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以上部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：花卉展览馆土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：花卉展览馆安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一花卉展览馆安装		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆安装工程

标段：2024年大致坡镇咸
来热带花卉文化展示中心
项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	花卉展览馆安装						
	1.1	给水						
1	031001006001	塑料管	1. 介质:塑料给水管 2. 材质、规格:PPR-15 3. 连接形式:热熔连接	m	4.65			
2	031001006002	塑料管	1. 介质:塑料给水管 2. 材质、规格:PPR-20 3. 连接形式:热熔连接	m	1.71			
3	031001006003	塑料管	1. 介质:塑料给水管 2. 材质、规格:PPR-40 3. 连接形式:热熔连接	m	19.49			
4	031001006004	塑料管	1. 介质:塑料给水管 2. 材质、规格:PPR-32 3. 连接形式:热熔连接	m	21.62			
5	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格:水表阀组 DN40 3. 连接形式:螺纹连接	组	1			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 材质:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 材质:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	6			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 材质:止回阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
9	031003012001	倒流防止器	1. 材质:倒流防止器 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	套	1			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 材质:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
11	031003001005	螺纹阀门	1. 材质:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
12	031003001006	螺纹阀门	1. 材质:截止阀	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式: 螺纹连接					
13	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格: 水表 DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
14	031003001007	螺纹阀门	1. 材质: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
	1. 2	排水						
15	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质: 侧排式雨水斗 2. 型号、规格: DN100 3. 安装方式: 卡箍连接	个	3			
16	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质: 侧排式雨水斗 2. 型号、规格: DN75 3. 安装方式: 卡箍连接	个	3			
17	031004014003	给、排水附(配件)	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN100 3. 安装方式: 卡箍连接	个	1			
18	031004014004	给、排水附(配件)	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN75 3. 安装方式: 卡箍连接	个	3			
19	031004014005	给、排水附(配件)	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN50 3. 安装方式: 螺纹连接	个	4			
20	031004014006	给、排水附(配件)	1. 材质: 立管检查口 2. 型号、规格: DN100 3. 安装方式: 卡箍连接	个	6			
21	031004014007	给、排水附(配件)	1. 材质: 立管检查口 2. 型号、规格: DN75 3. 安装方式: 卡箍连接	个	7			
22	031004014008	给、排水附(配件)	1. 材质: 通气帽 2. 型号、规格: DN75 3. 安装方式: 卡箍连接	个	1			
23	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 洗脸盆 2. 规格、类型: 台上式 冷热水	组	3			
24	031004006001	大便器	1. 材质: 大便器	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格、类型:坐式大便器安装 连体水箱					
25	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:洗手盆安全抓杆	m	1.4			
26	011503005002	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:坐便器侧墙抓杆	m	2.1			
27	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料排水管 3. 材质、规格:UPVC 32 4. 连接形式:承插式粘接	m	29.8			
28	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料排水管 3. 材质、规格:UPVC 25 4. 连接形式:承插式粘接	m	2.17			
29	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料排水管 3. 材质、规格:UPVC 100 4. 连接形式:承插式粘接	m	55.26			
30	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料排水管 3. 材质、规格:UPVC 75 4. 连接形式:承插式粘接	m	32.27			
	1.3	电气						
31	031006012001	热水器、开水炉	1. 型号、容积:DAY-TB824型开水炉 功率:9KW	台	3			
32	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘灯盘 2. 型号:1x10W	套	10			
33	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED灯盘 2. 型号:1x32W	套	8			
34	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED灯盘 2. 型号:1x55W	套	10			
35	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号: 12W	套	6			
36	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED感应灯(红外感应自熄) 2. 型号:18W	套	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	030404035001	插座	1. 名称:两极三极单相插座 2. 规格:250V10A	个	35			
38	030404035002	插座	1. 名称:两极三极单相地面插座 2. 规格:250V10A	个	9			
39	030404035003	插座	1. 名称:三极单相插座 2. 规格:250V16A	个	10			
40	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V5A	个	12			
41	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V5A	个	8			
42	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V5A	个	1			
43	030404034004	照明开关	1. 名称:紧急呼叫按钮(设置求助拉绳)	个	6			
44	030404017001	配电箱	1. 名称:AL2配电箱	台	1			
45	030404017002	配电箱	1. 名称:AL3配电箱	台	1			
46	030404017003	配电箱	1. 名称:YF-ZAL配电箱	台	1			
47	030404017004	配电箱	1. 名称:JK-AL配电箱	台	1			
48	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:预留装饰灯具接线盒	个	3			
49	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:220V	台	3			
50	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	3			
51	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	879.62			
52	030411004001	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZ-BYJ2.5 4. 材质:铜芯	m	1081.14			
53	030411004002	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZ-BYJ4 4. 材质:铜芯	m	1771.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
54	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY5*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管	m	25.98			
55	030411001002	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: PVC50 3. 配置形式: 暗配	m	17.7			
56	030411001003	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: PVC32 3. 配置形式: 暗配	m	54.12			
57	030411001004	配管	1. 名称: 镀锌钢导管 2. 规格: JDG管20 3. 配置形式: 暗配	m	44.17			
58	030411004003	配线	1. 名称: 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: WDZ-BYJ2.5 4. 材质: 铜芯	m	135.82			
59	030411004004	配线	1. 名称: 低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: WDZN-BYJ2.5 4. 材质: 铜芯	m	20.81			
	1.4	防雷						
60	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: 圆钢 3. 规格: $\phi 12$ 4. 安装形式: 利用建筑结构钢筋引下	m	47.38			
61	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 安装形式: 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	112.1			
62	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	11.53			
63	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地电阻测试卡	块	4			
64	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱	台	1			
65	030409005002	避雷网	1. 名称: 避雷网	m	95.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:镀锌圆钢12 3. 安装形式:沿折板支架敷设					
66	030414002001	接地系统测试接地网	1. 名称:接地系统测试接地网	系统	1			
67	030404032001	端子箱	1. 名称:LEB端子箱	台	3			
	1. 5	应急						
68	030412004001	装饰灯	1. 名称:（双向）单向疏散指示灯	套	2			
69	030412004002	装饰灯	1. 名称:（右向）单向疏散指示灯	套	8			
70	030412004003	装饰灯	1. 名称:（左向）单向疏散指示灯	套	5			
71	030412004004	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯	套	8			
72	030412004005	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:10W	套	21			
73	030412004006	装饰灯	1. 名称:应急标志灯-楼层指示	套	7			
74	030404017005	配电箱	1. 名称:ALE配电箱	台	1			
75	030411004005	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃耐火对绞线 2. 规格:WDZN-RYJS-2X2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内	m	333.65			
76	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	329.25			
	1. 6	光伏						
77	030405002001	太阳能电池	1. 名称:太阳能电池板 2. 规格:2279*1134*35mm	组	8			
78	030414010001	电容器	1. 名称:太阳能光伏电站调试 1000kW以下	组	1			
79	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*50mm	m	5.44			
80	030502007001	光缆	1. 名称:光缆	m	23.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花卉展览馆安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:PFG1169-1*4 3. 敷设方式:桥架敷设					
81	030411004006	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线 2. 规格:BVR-1*6	m	11.4			
82	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管	m	27.39			
83	030411001006	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC40 3. 配置形式:暗配	m	21.7			
	1.7	消防						
84	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓	套	3			
85	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	8			
	1.8	弱电						
86	030502012001	信息插座	1. 名称:T0信息插座	个	12			
87	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:TP电话插座	个	7			
88	030608001001	工业计算机柜、台设备	1. 名称:监控主机（含屏幕、鼠标、键盘等成套设备）	台	1			
89	030506007001	视频系统设备	1. 名称:视频矩阵	台	1			
90	030507013001	录像设备	1. 名称:主控键盘	台	1			
91	030501004001	存储设备	1. 名称:嵌入式硬盘录像机	台	1			
92	030501002001	输出设备	1. 名称:桌面打印机	台	1			
93	030506007002	视频系统设备	1. 名称:显示器	台	1			
94	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:球形摄像机	台	7			
95	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:电视前端箱	个	1			
96	030501005001	插箱、机柜	1. 名称:电信间配线设备落地式机柜	台	1			
97	030404017006	配电箱	1. 名称:楼层电视接线箱	台	2			
98	030404017007	配电箱	1. 名称:楼层配线设备	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

工程名称：花卉展览馆安装工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 花卉展览馆安装工程 标段: 2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花卉展览馆安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花卉展览馆安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	逆变器进线低压配电柜	含并网柜、太阳能光伏组件、光伏专用直流线缆、组传式逆变器等，详细说明参照图纸说明计算	40000			
合 计			40000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：花卉展览馆安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公共厕所土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一土石方工程		
1.2	二砌筑工程		
1.3	三混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	四金属结构工程		
1.5	五屋面及防水工程		
1.6	六楼地面装饰工程		
1.7	七墙、柱面装饰工程		
1.8	八门窗工程		
1.9	九天棚工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公共厕所土建工程		标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目	第 2 页 共 2 页
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 机械平整场地	m2	43. 87			
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	95. 15			
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：一、二类土 3. 填方来源、运距：原土回填	m3	80			
4	010103001004	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：一、二类土 3. 填方来源、运距：原土回填	m3	3			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：暂按7km	m3	12. 15			
	二	砌筑工程						
6	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：20mm厚、水泥砂浆 1：3掺5%防水剂	m2	7. 76			
7	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖、240*115*53 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7. 5水泥砂浆	m3	6. 59			
8	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、B05 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：M5水泥石灰砂浆	m3	0. 62			
9	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、B05	m3	19. 59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级: M5水泥石灰砂浆					
10	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:300mm宽钢丝网 2. 加固方式:砖墙与砼柱、梁、墙相交接处挂网	m2	45.5			
	三	混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.5			
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.12			
13	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.05			
14	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.36			
15	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.57			
16	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.97			
17	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.5			
18	010505006001	反檐	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.32			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.449			
20	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	1.815			
21	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:	t	0.571			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			HRB400以内 箍筋直径≤ Φ 10mm					
22	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格: ≤ Φ 18	个	48			
23	010515001010	其他 砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB300以内 直径≤ Φ 10mm	t	0.128			
	四	金属结构工程						
24	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	部位:坡道栏杆 1. 扶手材料种类、规格:详见图纸 2. 栏杆材料种类、规格:详见图纸	m	2			
	五	屋面及防水工程						
25	010902003003	屋面刚性层	1. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土2%坡抹平 2. 2.0厚聚氨酯防水涂料（防水层） 3. 3.0厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材（防水层） 4. 80厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）保温层 5. 30厚细石混凝土找平 6. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 7. 20厚1:3水泥砂浆，分格宜为1m²	m2	40.17			
	六	楼地面装饰工程						
	6.1	卫生间						
26	011102003003	块料楼地面	1. 80厚C15混凝土 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度）0.5） 用1.3厚专用配套粘结料满粘 4. 217厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏	m2	39.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 1.5厚聚氨酯防水涂料 7. 25厚1:2水泥砂浆 8. 8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝					
	6.2	室外【散水、坡道、台阶】						
27	010507001003	散水	1. 素土夯实，向外坡4% 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C20混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m2	15.42			
28	010507001004	坡道	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土 3. 100厚C15混凝土 4. 20厚1:2水泥砂浆面层，15宽水泥金刚砂防滑条，横向中距90凸出坡面4	m2	3			
	七	墙、柱面装饰工程						
	7.1	外墙面						
29	011201001003	真石漆 墙面	1. 墙体类型: 外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 装饰面材料种类: 真石漆 墙面	m2	91.99			
30	011204003003	块料墙面	1. 部位: 外墙面贴砖 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1:3水泥砂浆 3. 中层防水: 2.0厚聚氨酯防水涂料（防水层） 、 4. 面层: 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 装饰面材料种类: 人工	m2	55.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			面贴20mm厚青砖片，涂油封口，面刷一层防水材料					
	7.2	内墙面						
31	011204003004	块料墙面	1. 部位:卫生间满贴砖 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 装饰面材料种类:4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝	m2	118.15			
	八	门窗工程						
32	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M2、1000mm*2400mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:优质成品木门	樘	2			
33	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024、1000mm*2400mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木饰面定制无亮子单开平板门	樘	1			
34	010807001012	铝合金窗安装 推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:C1510、1500mm*1000mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃(钢化)6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	7.5			
35	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断安装 2. 配件品种、规格:详见图纸	m2	30.66			
36	011505001003	浴厕配件 大理石洗漱台 ≤	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台	m2	0.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		1m2						
37	011505001004	浴厕配件 大理石洗漱台 >1m2	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台	m2	2.36			
38	011505001005	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面盆开孔	个	5			
	九	天棚工程						
39	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨(龙骨由生产厂配套供应) 2. 面层材料品种、规格:铝合金条形板,板宽150(燃烧性能为A级)	m2	36.33			
		措施项目						
40	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:4.1m	m2	43.87			
41	011702001003	基础	1. 模板类型:基础垫层模板	m2	8			
42	011702001004	基础	1. 模板类型: 独立基础模板	m2	10.78			
43	011702005002	基础梁	1. 模板类型:基础梁模板	m2	20.46			
44	011702002003	矩形柱	1. 模板类型: 柱模板	m2	43			
45	011702003002	构造柱	1. 模板类型: 构造柱模板	m2	13.37			
46	011702014002	有梁板	1. 模板类型: 有梁板模板	m2	67.68			
47	011702009002	过梁	1. 模板类型:过梁模板	m2	7.58			
48	011702021001	反檐	1. 模板类型:反檐模板	m2	13.24			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所土建工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公共厕所安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一公共厕所安装		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	公共厕所安装						
	1.1	给水						
1	031001006009	塑料管	1. 材质、规格:塑料给水管PPR-40 2. 连接形式:热熔连接	m	15.79			
2	031001006010	塑料管	1. 材质、规格:塑料给水管PPR-15 2. 连接形式:热熔连接	m	14.62			
3	031001006011	塑料管	1. 材质、规格:塑料给水管PPR-20 2. 连接形式:热熔连接	m	21.66			
4	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水管 3. 材质、规格:PPR-25 4. 连接形式:热熔连接	m	3.63			
5	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水管 3. 材质、规格:PPR-32 4. 连接形式:热熔连接	m	6.29			
6	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表阀组DN40 3. 连接形式:螺纹连接	组	1			
7	031003001008	螺纹阀门	1. 材质:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
8	031003001009	螺纹阀门	1. 材质:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
	1.2	排水						
9	031004003002	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 规格、类型:台上式冷热水	组	6			
10	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖布池安装	组	2			
11	031004006002	大便器	1. 材质:大便器 2. 规格、类型:坐式大便	组	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			器安装 连体水箱					
12	031004014009	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:螺纹连接	个	4			
13	011503005003	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:洗手盆安全抓杆	m	0.47			
14	011503005004	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:坐便器侧墙抓杆	m	0.7			
15	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料排水管 3. 材质、规格:UPVC 100 4. 连接形式:承插式连接	m	34.89			
16	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料排水管 3. 材质、规格:UPVC 75 4. 连接形式:承插式连接	m	28.75			
17	031004014010	给、排水附(配件)	1. 材质:侧排式雨水斗 2. 型号、规格: DN75 3. 安装方式:卡箍连接	个	2			
	1.3	电气						
18	030412001006	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号: 12W	套	1			
19	030412001007	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘灯盘 2. 型号:1x14W	套	5			
20	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:250V5A	个	1			
21	030404034006	照明开关	1. 名称:紧急呼叫按钮(设置求助拉绳)	个	2			
22	030404035004	插座	1. 名称:两极三极单相卫生间插座 2. 规格:250V10A	个	3			
23	030404017008	配电箱	1. 名称:GC-AL配电箱	台	1			
24	030404031001	小电器	1. 名称:排气扇 2. 规格:220V	台	3			
25	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1			
26	030404034007	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:250V5A	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	030411001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PC20 3. 配置形式:暗配	m	77.32			
28	030411004008	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线 2. 规格:WDZ-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管	m	162.81			
29	030411004009	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线 2. 规格:WDZ-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管	m	75.76			
	1.4	防雷						
30	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:利用建筑结构钢筋	m	7.24			
31	030409005003	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 安装形式:均压环敷设利用圈梁钢筋	m	33.7			
32	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	5.23			
33	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试卡	块	1			
34	030409005004	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:12	m	31.79			
35	030409005005	避雷网	1. 名称:接地网	m	1			
		措施项目						
36	031301017002	脚手架搭拆	安装脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
合 计								

复核人（造价工程师）：

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外铺装及排水工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一室外铺装及排水工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及排水工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	室外铺装及排水工程						
	1.1	拆除工程						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 混凝土结构、及砖混结构	m3	64.13			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 5km	m3	172.57			
	1.2	室外排水						
	1.2.1	管道						
	1.2.1.1	DN400						
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	115.26			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求: ≥90% 2. 填方材料品种: 原土	m3	58.2			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求: ≥90% 2. 填方材料品种: 中砂	m3	44.89			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 5km	m3	57.06			
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15	m3	6.14			
8	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 现浇混凝土构件	m2	19.2			
9	040501001001	混凝土管	1. 管座材质: 混凝土管 2. 规格: DN400 3. 铺设深度: 1.3m	m	48			
10	040501014001	管连接	1. 连接方式: 水泥砂浆接口	处	24			
	1.2.1.1	PVC200						
11	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	8.04			
12	040103001003	回填方	1. 密实度要求: ≥90% 2. 填方材料品种: 原土	m3	8.04			
13	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: PVC200	m	22.98			
	1.2.2	检查井						
14	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度: 100mm 2. 砌筑材料品种、规	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及排水工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、强度等级:C15 3. 砂浆强度等级、配合比:1:2防水水泥砂浆 4. 盖板材质、规格: φ 700(重型) 5. 井盖、井圈材质及规格:C30					
	1. 2. 3	进水口						
15	040504009001	雨水口	1. 垫层、基础材质及厚度:100 2. 混凝土强度等级:C15 3. 砂浆强度等级及配合比:1:2防水砂浆	座	6			
	1. 3	铺设芝麻灰花岗岩						
16	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	302. 5			
17	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:120mm	m2	302. 5			
18	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	302. 5			
19	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆	m2	302. 5			
20	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:芝麻灰花岗岩600*600*30mm	m2	302. 5			
	1. 4	修补面包砖						
21	040202011002	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:120mm	m2	11. 82			
22	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	11. 82			
23	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:芝麻灰花岗岩600*600*30mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆	m2	11. 82			
	1. 5	花池						
24	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	11. 36			
25	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土	m3	5. 94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及排水工程

标段：2024年大致坡镇咸
来热带花卉文化展示中心
项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m3	5.42			
27	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	2.99			
28	041102001002	垫层模板	1. 构件类型：现浇混凝土构件	m2	10.32			
29	040305004001	砖砌体	1. 部位：基础、护拱 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M5	m3	2.43			
30	040305004002	砖砌体	1. 部位：墩、台、墙 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M5	m3	2.79			
31	040308003001	镶贴面层	1. 材质：黄锈石铺贴 2. 部位：墙面	m2	30.97			
32	040308003002	镶贴面层	1. 材质：黄锈石铺贴 2. 部位：平面	m2	13.42			
	1.6	树池A						
33	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	2.71			
34	040103001005	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：原土	m3	1.44			
35	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m3	1.27			
36	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	0.61			
37	041102001003	垫层模板	1. 构件类型：现浇混凝土构件	m2	1.92			
38	040305004003	砖砌体	1. 部位：基础、护拱 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M5	m3	0.65			
39	040305004004	砖砌体	1. 部位：墩、台、墙 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M5	m3	1.04			
40	040308003003	镶贴面层	1. 材质：黄锈石铺贴 2. 部位：墙面	m2	6.48			
41	040308003004	镶贴面层	1. 材质：黄锈石铺贴 2. 部位：平面	m2	2.88			
	1.7	树池B						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及排水工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	11.57			
43	040103001006	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：原土	m3	6.49			
44	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m3	5.08			
45	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	2.94			
46	041102001004	垫层模板	1. 构件类型：现浇混凝土构件	m2	11.29			
47	040305004005	砖砌体	1. 部位：基础、护拱 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M5	m3	2.15			
48	040305004006	砖砌体	1. 部位：墩、台、墙 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M5	m3	2.03			
49	040308003005	镶贴面层	1. 材质：黄锈石铺贴 2. 部位：墙面	m2	25.41			
50	040308003006	镶贴面层	1. 材质：黄锈石铺贴 2. 部位：平面	m2	11.29			
	1.8	路缘石						
51	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C15	m3	0.43			
52	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：C25路缘石1000*120*250	m	36.08			
	1.9	摩托车划线						
53	040205006001	标线	1. 材料品种：常温漆	m2	2.88			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及排水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外铺装及排水工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外铺装及排水工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外铺装及排水工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一园林绿化工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	园林绿化工程						
	1.1	砍伐乔木						
1	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:30cm 运距(km):5	株	13			
2	050101002001	挖树根（苑）	挖乔木树根 胸径≤30cm 运距(km):5	株	13			
3	050102001001	栽植乔木【移植木棉】	1. 起挖方式:起挖乔木(带土球) 胸径(cm) 30以内、乔木运输 胸径≤30cm 运距1km内	株	6			
4	050102001002	栽植乔木	1. 种类:移植木棉 2. 胸径或干径:30cm 3. 株高、冠径:9m 4. 养护期:6个月	株	6			
	1.2	乔木						
5	050102001003	栽植乔木	1. 种类:凤凰木 2. 胸径或干径:15-17cm 3. 株高、冠径:3-3.5m 4. 养护期:6个月	株	2			
6	050102001004	栽植乔木	1. 种类:红花鸡蛋花 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高、冠径:2-2.2m 4. 养护期:6个月	株	1			
7	050102001005	栽植乔木	1. 种类:黄槐 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高、冠径:3-3.5m 4. 养护期:6个月	株	3			
8	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:树木支撑	株	6			
9	琼050403002001	草绳(帘)绕树干	1. 草绳(帘)所绕树干高度:10cm以内	m	12			
10	琼050403002002	草绳(帘)绕树干	1. 草绳(帘)所绕树干高度:10cm以内	m	4			
	1.3	灌木及地被						
11	050102002001	栽植灌木	1. 种类:三角梅 2. 冠丛高:70-80cm 3. 蓬径:70-80cm 4. 养护期:6个月	株	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

工程名称: 园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林绿化工程 标段: 2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外围墙工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一围墙		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外围墙工程

标段：2024年大致坡镇咸
来热带花卉文化展示中心
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	围墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	31.54			
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：原土	m3	21.79			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m3	9.76			
4	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度：原土机械夯实	m2	32.14			
5	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.8			
6	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240*115*53 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	6.95			
7	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240*115*53 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	11.75			
8	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	4.48			
9	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆	m2	137.1			
10	011201001005	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆	m2	137.1			
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：黄色涂料	m2	144.63			
12	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.46			
13	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6	t	0.034			
14	010903004002	墙面变形缝	1. 墙体类型：砌体墙 2. 假砖缝材料品种：塑料泡沫板填充物	m	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

工程名称: 室外围墙工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外围墙工程 标段: 2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外围墙工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外围墙工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一强电		
1.2	二弱电		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	强电						
1	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管	m	55.48			
2	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管	m	40.39			
3	030411001011	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC50 3. 配置形式:埋地	m	54.12			
4	030411001012	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC100 3. 配置形式:埋地	m	39.41			
5	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	40.25			
6	040103001007	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	40.25			
7	040103001008	回填方	1. 填方材料品种:回填细砂	m3	10.06			
8	040305004007	砖砌体	1. 部位:室外 2. 材料品种、规格:砖砌手孔井 3. 砂浆强度等级:砌筑水泥砂浆M7.5	m3	3.91			
9	010401011001	砖检查井	1. 砖品种、规格、强度等级:铸铁井盖井座800*800 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C15预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	座	4			
10	010401011002	砖检查井	1. 砖品种、规格、强度等级:铸铁井盖井座500*500 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C15预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	座	2			
11	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C15	m3	1.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			预拌混凝土 2. 厚度:100mm					
12	041102001005	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模版	m2	3. 31			
	二	弱电						
13	030411001013	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC40 3. 配置形式:埋地	m	36. 79			
14	030411001014	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC80 3. 配置形式:埋地	m	108. 95			
15	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	29. 62			
16	040103001009	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	29. 62			
17	040103001010	回填方	1. 填方材料品种:细砂回填	m3	7. 4			
18	040305004008	砖砌体	1. 部位:室外 2. 材料品种、规格:砖砌手孔井 3. 砂浆强度等级:砌筑水泥砂浆M7. 5	m3	3. 99			
19	010401011003	砖检查井	1. 砖品种、规格、强度等级:铸铁井盖井座800*800 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C15预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	座	5			
20	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:C15预拌混凝土 2. 厚度:100mm	m3	1. 1			
21	041102001006	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模版	m2	2. 96			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程

标段：2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。