

(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: 屯昌县西昌镇仁教村委会南熙村基础提升项目

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

屯昌县西昌镇仁教村委会  
南熙村基础提升项目

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日



# 工程量清单编制说明

工程名称：屯昌县西昌镇仁教村委会南熙村基础提升项目

## 一、工程概况

屯昌县西昌镇仁教村委会南熙村基础提升项目，项目建设地点位于：海南省屯昌县西昌镇。

项目建设主要内容包括：（1）场地清理 3325.79m<sup>2</sup>；（2）拆除原损坏挡墙 281.7m<sup>3</sup>；（3）场地硬化铺装 2300m<sup>2</sup>；（4）停车场 247m<sup>2</sup>；（5）原鱼塘镀锌钢栏杆喷漆 694 米（6）安全防护栏杆 283 米（7）M7.5 砖砌矮墙 80 米；（8）人行道铺砖硬化 182m<sup>2</sup>；（9）A 道路 3.5 米宽砼路 348.54 米；（10）B 道路 5 米宽砼路 150 米；（11）新建挡土墙 793.7 米；（12）鱼塘 1.8m 宽人行道长 283 米；（13）栽植翠芦莉 1025.79m<sup>2</sup> 及新建树池 3 座；（14）交通标志牌 15 座及警示柱 56 根等。

## 二、编制范围

本项目编制范围：屯昌县西昌镇仁教村委会南熙村基础提升项目建安费。

## 三、编制依据

(一)《屯昌县西昌镇仁教村委会南熙村基础提升项目》施工图。

(二)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013(以下简称“清单计价规范”)。

(三)2017 年颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2017 年颁布的《海南省市政工程综合定额》。

(四)人工按海南省建设厅文件琼建规[2022]3 号《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》2017 年以后印发的海南省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊。绿色建筑、防护密闭等工程定额，其定额人工单价调至 145 元/工日。

(五)海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建设工程社会保险费率的通知》(琼建定〔2019〕128 号)。

(六)海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知(琼建定[2019]100 号)，增值税税率为 9%

(七)材料单价：按 2024 年第 2 期《海南省工程造价信息》屯昌地区信息价格计取，其中缺项的材料价格参照屯昌地区市场询价价格计取。

(八)海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预结算文件。

(九)相关的技术标准、规范和管理规定等。

#### 四、工程量清单项目说明

##### 4.1 设置范围

按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50857-2013 编制，主要由分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、规费和税金项目清单与计价表组成。

##### 4.1.1 分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表各章节及其细目是根据本项目施工图纸和《市政工程施工质量验收统一标准》GJJ1-2008 及《建设工程工程量清单计价规范》GB 50857-2013 设置的，按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容详见《建设工程工程量清单计价规范》GB 50857-2013 及《工程标准施工招标文件》相应附录规定。

本分部分项工程量清单与计价表各细目所报单价除非合同另有规定，均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等）、机械、检测、质检、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

##### 4.1.2 措施项目清单与计价表：

4.1.2.1 本表适用于以项计价的措施项目，其中安全文明施工费不得作为竞争性费用，应按业主提供费用计入。安全文明施工费的费用构成按建设行政主管部门发布的有关文件执行。

4.1.2.2 工程保险费不计入本措施项目表，本项费用由业主综合考虑支配。

4.1.2.3 投标人采取的措施必须满足合同、招标文件技术要求及政府有关部门的规定要求。由于投标人过失造成的政府部门罚款招标人不予承担。

#### 4.1.3 其他项目清单与计价表

4.1.3.1 暂列金额业主提供费用计入，结算时按实际发生费用计取，并应做好现场确认资料经甲方批准，方可做为结算依据。

4.1.3.2 专业工程暂估价按业主提供费用计入（如没有则不填），结算时按实际发生费用计取，并应做好现场确认资料经甲方批准，方可做为结算依据。

4.1.4 规费和税金不得作为竞争性费用。

#### 4.2 计量规则

4.2.1 计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求，并经监理工程师签认。

4.2.2 所有工程量清单项目的计量除招标文件及合同约定外，均按照本工程工程量清单中的响应项目和 2013 年国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50857-2013）附录工程量计量规则进行计量。

4.2.3 各工程项目中已包括的所有材料（包括钢筋搭接）及工作损耗均不单独计量。虽图纸已表明，但未构成工程实体的工程数量不单独计量。

4.2.4 工程量清单中以“项”计的措施费在施工期间除合同另有约定外，不予调整。监理工程师根据合同约定及工程进度计量支付。

#### 4.3 计量精度

4.3.1 工程数量除钢材（钢筋、钢板、钢管等，以“t”计）保留三位小数外，其它均保留两位小数。

4.3.2 单价精确到人民币“分”。

### 五、其它事项

1. 规费中社保费，结算时乙方应提交相应时段的本工程实际作业工人（应经甲方认可核实）实际缴纳的社保凭证作为结算依据。

2. 安全施工费(浮动奖励部分)，按 20%计取。

3. 未尽事宜，以相关规定为准。

(清-表2)

### 单项工程投标报价汇总表

工程名称：屯昌县西昌镇仁教村委会南熙村基础提升项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路工程				
2	交通工程				
3	园林绿化工程				
合计					

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路工程

标段：屯昌县西昌镇仁教村委会南  
熙村基础提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	场地清理3325.79m <sup>2</sup>		
1.2	拆除原损坏挡墙281.7m <sup>3</sup>		
1.3	场地硬化铺装2300m <sup>2</sup>		
1.4	停车场247m <sup>2</sup>		
1.5	原鱼塘镀锌钢栏杆喷漆694米		
1.6	安全防护栏杆283米		
1.7	M7.5砖砌矮墙0.6m高		
1.8	人行道182m <sup>2</sup>		
1.9	A道路3.5米宽砼路348.54米		
1.10	B道路5米宽砼路150米		
1.11	1.5米高浆砌石挡墙333.7米		
1.12	2米高浆砌石挡墙131米		
1.13	3米高浆砌石挡墙283米		
1.14	4米高浆砌石挡墙46米		
1.15	鱼塘1.8m宽人行道长283米		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路工程
标段：屯昌县西昌镇仁教村委会南  
熙村基础提升项目
第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：屯昌县西昌镇仁教  
村委会南熙村基础提升项  
目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		场地清理3325.79 m2						
1	040101001001	挖一般土方装车	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：30cm	m3	997.74			
2	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径：20cm	株	412			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	1662.9			
		拆除原损坏挡墙2 81.7m3						
4	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别：原有损坏挡 墙	m3	281.7			
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	281.7			
		场地硬化铺装230 0m2						
6	040701001001	场地平整	1. 部位：铺砖部分场地 2. 坡度：横坡度1.5%	m2	2300			
7	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：10cm	m2	2300			
8	040204003001	现浇混凝土人行道底层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 厚度：10cm	m2	230			
9	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种：混凝土预制平缘石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20砼垫层	m	335			
10	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：海南黑大理石	m2	2300			
		停车场247m2						
11	040101001002	挖一般土方装车	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：30cm	m3	74.1			
12	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	74.1			
13	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：停车场	m2	247			
14	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：10cm	m2	247			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：屯昌县西昌镇仁教  
村委会南熙村基础提升项  
目

工程名称：道路工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土、厚度10cm	m3	24.7			
16	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种:混凝土预制平缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20砼垫层	m	26			
17	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:20*10*5厚褐色透水砖	m2	247			
18	050102014001	植草砖内植草	1. 草坪种类:台湾草 2. 养护:浇水养护成活	m2	232			
		原鱼塘镀锌钢栏杆喷漆694米						
19	04B001	原鱼塘镀锌钢栏杆喷漆	1. 原鱼塘镀锌钢栏杆喷漆	m	694			
		安全防护栏杆283米						
20	04B002	预制混凝土仿木栏杆(咖啡色)	1. 预制混凝土仿木栏杆(咖啡色)	m	283			
		M7.5砖砌矮墙0.6m高						
21	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	3.52			
22	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:基础垫层模板	m2	16			
23	040305004001	砖砌体 基础	1. 部位:矮墙基础 2. 材料品种、规格:灰砂砖240mm×115mm×53mm 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	5.76			
24	040305004002	砖砌体 墙身	1. 部位:矮墙墙身 2. 材料品种、规格:灰砂砖240mm×115mm×53mm 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	17.28			
		人行道182m2						
25	040701001002	场地平整	1. 部位:铺砖部分场地 2. 坡度:横坡度1.5%	m2	182			
26	040202011003	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	182			
27	040204003002	现浇混凝土人行道底层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	18.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：屯昌县西昌镇仁教  
村委会南熙村基础提升项  
目

工程名称：道路工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种:混凝土预制平缘石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20砼垫层	m	182			
29	040204002003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:海南黑大理石	m <sup>2</sup>	182			
		A道路3.5米宽砼路348.54米						
30	041001002001	拆除人行道	1.材质:黏土砖 2.厚度:6cm	m <sup>2</sup>	660			
31	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:黏土砖 2.运距:由投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	39.6			
32	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:40cm	m <sup>3</sup>	627.37			
33	040103001001	回填方	1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:外运土方回填	m <sup>3</sup>	104.56			
34	040103002005	场外土方运输	1.土壤类别:一二类土 2.运距:由投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	581.75			
35	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:A道路路床	m <sup>2</sup>	1394.16			
36	040202011004	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:15cm	m <sup>2</sup>	1359.31			
37	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm	m <sup>2</sup>	1219.89			
38	040901001002	现浇构件钢筋拉杆直径28mm	1.钢筋种类:HPB335 2.钢筋规格:28mm	t	0.159			
39	040901001001	现浇构件钢筋圆钢直径12mm	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:12mm	t	0.517			
40	040103001002	路肩回填	1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	174.27			
		B道路5米宽砼路150米						
41	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:40cm	m <sup>3</sup>	130			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：屯昌县西昌镇仁教  
村委会南熙村基础提升项  
目

工程名称：道路工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:外运土方回填	m3	591			
43	040103002006	场外土方运输	1. 土壤类别:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	461			
44	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:A道路路床	m2	900			
45	040202011005	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	m2	810			
46	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	750			
47	040901001003	现浇构件钢筋 拉杆直径28mm	1. 钢筋种类:HPB335 2. 钢筋规格:28mm	t	0.319			
48	040901001004	现浇构件钢筋 圆钢 直径12mm	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:12mm	t	1.034			
49	040103001004	路肩回填	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	75			
		1.5米高浆砌石挡 墙333.7米						
50	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m3	280.31			
51	040103001005	回填方	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	47.65			
52	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	232.66			
53	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种:片石 2. 砂浆强度等级:M10	m3	293.66			
54	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:凸缝	m2	266.96			
55	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:M10	m2	133.48			
56	011201003002	沉降缝 沥青甘 蔗板	1. 材料种类:沥青甘蔗板	m2	19.5			
57	031001006001	塑料管	1. 安装部位:泄水孔	m	111.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：屯昌县西昌镇仁教  
村委会南熙村基础提升项  
目

工程名称：道路工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质、规格:PVC管、50mm					
58	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石	m3	50.06			
		2米高浆砌石挡墙 131米						
59	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m3	209.6			
60	040103001006	回填方	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	41.92			
61	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	167.68			
62	040305003002	浆砌块料	1. 材料品种:片石 2. 砂浆强度等级:M10	m3	167.68			
63	011201003003	墙面勾缝	1. 勾缝类型:凸缝	m2	157.2			
64	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:M10	m2	52.66			
65	011201003004	沉降缝 沥青甘蔗板	1. 材料种类:沥青甘蔗板	m2	11.18			
66	031001006002	塑料管	1. 安装部位:泄水孔 2. 材质、规格:PVC管、50mm	m	43.6			
67	040601025002	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石	m3	27.51			
68	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:2m	m2	393			
		3米高浆砌石挡墙 283米						
69	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m3	566			
70	040103001007	回填方	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	113.2			
71	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	452.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：屯昌县西昌镇仁教  
村委会南熙村基础提升项  
目

工程名称：道路工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
72	040305003003	浆砌块料	1. 材料品种:片石 2. 砂浆强度等级:M10	m3	732.97			
73	011201003005	墙面勾缝	1. 勾缝类型:凸缝	m2	566			
74	040308001003	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:M10	m2	146.31			
75	011201003006	沉降缝 沥青甘蔗板	1. 材料种类:沥青甘蔗板	m2	48.86			
76	031001006003	塑料管	1. 安装部位:泄水孔 2. 材质、规格:PVC管、50mm	m	188.6			
77	040601025003	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石	m3	144.33			
78	041101001002	墙面脚手架	1. 墙高:2m	m2	849			
79	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	29.26			
80	041102018001	压顶模板	1. 构件类型:挡墙压顶模板	m2	113.2			
81	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:10mm	t	1.222			
82	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:14mm	t	1.006			
		4米高浆砌石挡墙 46米						
83	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m3	115			
84	040103001008	回填方	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	23			
85	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	92			
86	040305003004	浆砌块料	1. 材料品种:片石 2. 砂浆强度等级:M10	m3	194.58			
87	011201003007	墙面勾缝	1. 勾缝类型:凸缝	m2	138			
88	040308001004	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:M10	m2	27.42			
89	011201003008	沉降缝 沥青甘蔗板	1. 材料种类:沥青甘蔗板	m2	12.97			
90	031001006004	塑料管	1. 安装部位:泄水孔	m	30.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：屯昌县西昌镇仁教村委会南熙村基础提升项目

工程名称：道路工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质、规格:PVC管、50mm					
91	040601025004	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石	m3	37.26			
92	041101001003	墙面脚手架	1. 墙高:2m	m2	184			
		鱼塘1.8m宽人行道长283米						
93	040701001003	场地平整	1. 部位:铺砖部分场地 2. 坡度:横坡度1.5%	m2	566			
94	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:停车场	m2	509.4			
95	040202011006	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	509.4			
96	040204003003	现浇混凝土人行道底层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	50.94			
97	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种:混凝土预制平缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20砼垫层	m	566			
98	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:海南黑大理石	m2	509.4			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程      标段：屯昌县西昌镇仁教村委会  
南熙村基础提升项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：屯昌县西昌镇仁教村委会南熙村基础提升项目

工程名称：交通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		减速带						
1	040205008001	横道线	1. 材料品种:热熔涂料 2. 形式:反光减速带	m <sup>2</sup>	129.6			
		路基护栏柱及道口柱						
2	040205018001	警示柱	1. 类型:单柱型 2. 材料品种:镀锌钢管	根	56			
		小型标志牌						
3	040205003001	标杆	1. 类型:单柱型 2. 材质:镀锌钢管	根	15			
4	040205004001	标志板	1. 类型:按设计图纸要求	块	15			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 交通工程

标段: 屯昌县西昌镇仁教村委会  
南熙村基础提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			—

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程      标段：屯昌县西昌镇仁教村委会  
南熙村基础提升项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：屯昌县西昌镇仁教村委会南  
熙村基础提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	翠芦莉1025.79m <sup>2</sup>		
1.2	树池3个		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：屯昌县西昌镇仁教  
村委会南熙村基础提升项  
目

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		翠芦莉1025.79m2						
1	050102008001	栽植花卉		m2	1025.79			
		树池3个						
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m3	11			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	6			
4	040103001002	回填砂	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:中砂回填	m3	1.35			
5	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	0.84			
6	040305004001	砖砌体 砖基础	1. 部位:树池基础 2. 材料品种:灰砂砖 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	3.15			
7	040305004002	砖砌体 砖墙	1. 部位:树池墙身 2. 材料品种、规格:灰砂砖 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.52			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:灰砂砖墙	m2	12			
9	011206001001	大理石铺贴面层	1. 基层类型、部位:树池面层 2. 面层材料品种、规格:海南黑大理石饰面板600mm*300mm*30mm	m2	12			
10	011206002001	墙体立面铺贴面层	1. 基层类型、部位:树池墙体立面 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚不规则刀切红色火山岩	m2	12			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程      标段：屯昌县西昌镇仁教村委会南熙村基础提升项目      单位：元      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元 1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
		合 计						

编制人(造价人员): \_\_\_\_\_ 复核人(造价工程师): \_\_\_\_\_

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：屯昌县西昌镇仁教村委会  
南熙村基础提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。