

第五章 采购需求

一、项目概况

- 1、项目编号：HNZM-20240517；
- 2、项目名称：2024年琼山区小型水库维修养护工程；
- 3、采购方式：竞争性磋商；
- 4、预算金额/最高限价：超出最高限价的报价，按无效报价处理。

序号	标包名称	预算金额(元)	最高限价(元)
1	项目本身	¥3997079.89元	¥3997079.89元

5、采购需求：

5.1. 建设地点：海南省琼山区。

5.2. 主要建设内容为：对镇上水库进行整治，包括路边牌子安装建设，改造建设房屋墙面及门窗玻璃等；

5.3. 采购范围：工程量清单包含的全部内容（具体工程内容详见工程量清单）。

6、资金来源：财政资金。

7、合同履行期限：自签订施工合同之日起90日历天。

8、响应文件有效期：自响应文件提交截止之日起90日历天。

9、质量要求：符合国家现行有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准。

8、付款方式：按照合同约定的付款方式付款

9、验收方式：由采购人组织有关部门按照国家有关标准和磋商文件的规定采购方进行验收。

10、施工图（另附）

11、工程量清单

海南省工程建设项目
招标工程量清单

(第 1 册, 共 1 册)

工程项目名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

建设单位名称: 海口市琼山区水务局

编制单位名称:

编制日期: 2024 年 5 月 12 日

总 说 明

一、工程概况：

1. 工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程
2. 建设单位：海口市琼山区水务局
3. 建设地点：海南省琼山区

二、编制依据：

1. 建设单位提供的施工图纸；
2. 《琼水建管[2013]404 号》；
3. 采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
4. 建筑工程及施工机械台班费执行琼水利基(2000) 42 号文颁发的《海南省水利水电建筑工程预算定额》；
5. 根据现场施工条件、实际情况；
6. 政府有关部门下发的相关文件；
7. 国家相关图集。

三、招标工程量清单范围：

1. 工程主要是针对镇上的水库进行整治。建设内容主要包括镇上水库路边牌子安装建设，改造建设房屋墙面及门窗玻璃等；
2. 不含建设用地费用、工程建设其他费、建设期贷款利息。

四、计算说明：

1. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
 - 1.1 清单描述以施工图为准，后续施工不得以清单不符合施工图描述而进行变更。
2. 总价措施项目清单与计价表
 - 2.1 本表适用于以费率计价的措施项目。其中安全文明施工费不得作为竞争性费用，应按业主提供费用计入，安全文明施工费的费用构成按建设行政主管部门发布的有关文件执行；
 - 2.2 本表其余项目由投标人自主报价；

2.3 投标人采取的措施必须满足合同、招标文件技术要求及有关部门的规定要求。由于投标人过失造成的政府部门罚款，招标人不予承担；

3. 其他项目计价表；

4. 规费和税金不得作为竞争性费用。

五、其他说明事项：

1. 本工程量清单仅为设计范围内的工程建安工程费用，不包括土地征用及拆迁补偿、工程建设其他费等；

2. 工程竣工结算时，可根据竣工工程量、工程变更及签证、合同约定等做进一步调整；

3. 本工程量清单编制结果可供建设单位进行资金筹措、投资控制、招标限价参考，不作为工程结算或者合同包干价使用。

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 1 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
一		甲子镇					
1		石湖水库					
1.1		标志牌					
1.1.1	080802013001	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 2、不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板 3、1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
1.1.2	080802013002	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
1.1.3	080802013003	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
1.1.4	080802013005	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板 2、不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
1.1.5	080802013006	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板 2、不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		

1.1.6	080802013007	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板 2、不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根 长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
-------	--------------	-------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 2 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.7	080802013008	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板 2、1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
1.1.8	080802013009	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
1.2		管理房维修					
1.2.1	011604002004	立面抹灰层拆除	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	287		
1.2.2	010103002015	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	9		
1.2.3	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位：墙面 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷涂料 3 遍等	192		
1.2.4	011407001002	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位：外墙 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷底漆，真石漆	95		
1.2.5	011701001001	综合脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	54		
1.3		启闭机房维修					
1.3.1	011604002002	立面抹灰层拆除	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86.014		
1.3.2	010103002002	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	2.58		

1.3.3	011407001003	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料3遍等	41.71		
1.3.4	011407001004	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44.304		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 3 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.3.5	011701001002	综合脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	13.2		
1.3.6	010902006001	闸门限位器	个	1、闸门限位器	1		
1.4		其他维修					
1.4.1	010802003001	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	1.5		
1.4.2	020509023001	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
2		文策岭水库					
2.1		标志牌					
2.1.1	080802013046	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 2、不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成 3、面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.1.2	080802013047	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
2.1.3	080802013048	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		

2.1.4	080802013049	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成 2、面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面 广告画面	2		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 4 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.5	080802013050	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/ 2、面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
2.1.6	080802013051	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成 2、面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
2.1.7	080802013052	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成 2、面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.1.8	080802013053	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.2		其他维修					
2.2.1	010802001004	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	1.5		
2.2.2	020509023005	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
3		联合水库					

3.1		标志牌					
-----	--	-----	--	--	--	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 5 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.1	080802013054	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成 2、面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
3.1.2	080802013055	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
3.1.3	080802013056	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
3.1.4	080802013057	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成 2、面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
3.1.5	080802013058	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成 2、面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
3.1.6	080802013059	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成 2、面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 6 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.7	080802013060	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
3.1.8	080802013061	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
3.2		其他维修					
3.2.1	010802001005	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
3.2.2	020509023006	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
4		洋六水库					
4.1		标志牌					
4.1.1	080802013263	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

4.1.2	080802013264	水库管理房责任制 度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		
-------	--------------	--------------------------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 7 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.1.3	080802013265	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
4.1.4	080802013267	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面)	2		
4.1.5	080802013268	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	1		
4.1.6	080802013269	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
4.1.7	080802013270	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
4.1.8	080802013271	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
4.2		其他维修					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 8 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.2.1	010802001020	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
4.2.2	020509023031	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
5		美界水库					
5.1		标志牌					
5.1.1	080802013062	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
5.1.2	080802013063	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
5.1.3	080802013064	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
5.1.4	080802013065	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

5.1.5	080802013066	水库名称牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	1		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 9 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.1.6	080802013067	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
5.1.7	080802013068	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
5.1.8	080802013069	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
5.2		其他维修					
5.2.1	010802001006	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
5.2.2	020509023007	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
5.2.3	011505010001	窗户玻璃	m2	1、管理房窗户玻璃（1.8mX1.5m）	5		
6		辽山水库					
6.1		标志牌					

6.1.1	080802013070	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m， 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管 /竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆(混凝土 C20 基础)	1		
-------	--------------	------------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 10 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
6.1.2	080802013072	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
6.1.3	080802013073	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
6.1.4	080802013074	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
6.2		其他维修					
6.2.1	010802001007	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
6.2.2	020509023008	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
7		龙殿水库					
7.1		标志牌					

7.1.1	080802013088	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m， 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管 /竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆(混凝土 C20 基础)	1		
-------	--------------	------------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 11 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
7.1.2	080802013089	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
7.1.3	080802013090	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
7.1.4	080802013091	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
7.2		其他维修					
7.2.1	010802001010	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
7.2.2	020509023011	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
8		土岭一水库					
8.1		标志牌					

8.1.1	080802013092	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
8.1.2	080802013093	水库管理房责任制上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 12 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
8.1.3	080802013094	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
8.1.4	080802013096	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
8.1.5	080802013097	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	1		
8.1.6	080802013098	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
8.1.7	080802013099	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
8.1.8	080802013100	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
8.2		其他维修					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 13 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
8.2.1	010802001011	水库大坝安装不锈钢门	m ²	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
8.2.2	020509023012	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
9		落塘水库					
9.1		标志牌					
9.1.1	080802013101	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
9.1.2	080802013102	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
9.1.3	080802013103	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
9.1.4	080802013105	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

9.1.5	080802013106	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
-------	--------------	-------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 14 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
9.1.6	080802013107	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
9.1.7	080802013108	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
9.1.8	080802013109	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
9.2		溢洪道维修					
9.2.1	500101002007	挖一般土方	m3	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m 以内	125		
9.2.2	500103001001	一般土方填筑	m3	1. 填方材料品种：一二类土	125		
9.2.3	011602001002	混凝土构件拆除	m3	1. 构件名称：混凝土墙和混凝土底板	70		
9.2.4	010102001001	石渣弃运	m3	1. 拆除混凝土石渣弃运五公里	70		
9.2.5	500109001010	混凝土挡墙墙身	m3	1. 混凝土强度等级：C20 混凝土挡墙	57		
9.2.6	500109001011	混凝土底板	m3	1、C20 混凝土底板 30cm 厚	13		
9.2.7	040407016001	碎石	m3	1、碎石垫层 10cm 厚	4		
9.2.8	020204004001	石块	m3	1、干砌石 海漫 30cm 厚	4		

9.2.9	020204003001	抛石	m3	1、抛石防冲槽	4		
9.2.10	050102012001	铺种草皮	m2	1、草皮护坡	91		
9.2.11	040701004001	聚乙烯膜	m2	1、聚乙烯闭孔泡沫板填缝	6		
9.2.12	010902004001	排水管	m	1、 ϕ 5cmPVC 排水管	16		
9.2.13	060105006001	土工布铺设	m2	1、土工布	4		
9.2.14	040407016003	碎石	m3	1、碎石反滤	1		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 15 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
9.3		其他维修					
9.3.1	010802001012	水库大坝安装不锈钢门	m ²	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	2		
9.3.2	020509023013	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
10		高黄水库					
10.1		标志牌					
10.1.1	080802013110	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
10.1.2	080802013111	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
10.1.3	080802013112	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	2		
10.1.4	080802013113	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	3		

10.1.5	080802013114	水库名称牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	1		
--------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 16 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
10.1.6	080802013117	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	3		
10.1.7	080802013115	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
10.1.8	080802013116	水库库容曲线图上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
10.2		启闭机房维修					
10.2.1	011604002003	墙面抹灰面	m ²	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
10.2.2	010103002004	土方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
10.2.3	011407001005	墙面涂料	m ²	1、喷刷涂料部位：墙面 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷涂料 3 遍等	42		
10.2.4	011407001006	真石漆	m ²	1、喷刷涂料部位：外墙 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷底漆，真石漆	44		
10.2.5	011701001003	综合脚手架	m ²	1. 综合脚手架	13		
10.3		其他维修					

10.3.1	010802001013	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
10.3.2	020509023014	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 17 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
11		九尾水库					
11.1		标志牌					
11.1.1	080802013118	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
11.1.2	080802013119	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1/有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
11.1.3	080802013120	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1/有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
11.1.4	080802013121	安全警示牌	块	1/面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
11.1.5	080802013122	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
11.1.6	080802013123	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 18 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
11.1.7	080802013124	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
11.1.8	080802013125	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
11.2		其他维修					
11.2.1	010802001014	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
11.2.2	020509023015	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
12		旺金龙水库					
12.1		标志牌					
12.1.1	080802013126	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

12.1.2	080802013127	水库管理房责任制 度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		
--------	--------------	--------------------------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 19 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
12.1.3	080802013128	标识牌启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
12.1.4	080802013129	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
12.1.5	080802013130	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
12.1.6	080802013131	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
12.1.7	080802013132	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
12.1.8	080802013133	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
12.2		管理房维修					
12.2.1	011608002001	铲除抹灰面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	287		

12.2.2	010103002005	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	9		
--------	--------------	------	----------------	---------------------	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 20 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
12.2.3	040308004001	涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料二遍等	192		
12.2.4	040308004002	涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	95		
12.2.5	011701001004	综合脚手架	m ²	1、综合脚手架	54		
12.3		启闭机房维修					
12.3.1	011608002002	铲除抹灰面	m ²	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
12.3.2	010103002006	土方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
12.3.3	011003003001	涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料二遍等	42		
12.3.4	011003003002	真石漆	m ²	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
12.3.5	011701001005	综合脚手架	m ²	1、综合脚手架	13		
12.4		其他维修					
12.4.1	010802002001	水库大坝安装不锈钢门	m ²	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	2		
12.4.2	020509023016	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		

13		洋土桶水库					
13.1		标志牌					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 21 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
13.1.1	080802013134	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
13.1.2	080802013135	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
13.1.3	080802013136	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
13.1.4	080802013138	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
13.1.5	080802013139	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
13.1.6	080802013140	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 22 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
13.1.7	080802013141	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管 /竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
13.1.8	080802013142	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	1		
13.2		启闭机房维修					
13.2.1	011608001001	铲除抹灰面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
13.2.2	010103002007	土方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
13.2.3	011407001007	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻 子二遍,打磨,刷涂料二遍等	42		
13.2.4	011407001008	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻 子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
13.2.5	011701001006	综合脚手架	m2	1、综合脚手架	13		
13.3		交通桥维修					
13.3.1	011602002002	栏杆拆除	m	1、拆除旧交通桥栏杆混凝土	8		
13.3.2	010102001002	石渣弃运	m3	1、自卸汽车运石渣 运距 4~5km	1		
13.3.3	011407003001	空花格、栏杆刷涂料	m2	1、交通桥表面喷涂仿石漆	15		

13.3.4	500109001034	普通混凝土	m3	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.26		
13.3.5	500109001035	普通混凝土	m3	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.36		
13.3.6	500111001003	钢筋加工及安装	t	1、交通桥钢筋	0.08		
13.3.7	010301002001	锚筋	根	1、Φ10 锚筋,单根长 40cm	12		
13.4		其他维修					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 23 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
13.4.1	010802003002	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
13.4.2	010802001015	管理房围墙更换大门	m2	1、框架长 2.4m、宽 1.6m，镀锌 DN40 圆管，厚 3.5mm/竖向 22 根长 1.6m，镀锌 DN25 管，厚 3.2mm)) 安装	4		
13.4.3	020509023017	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	2		
14		青云水库					
14.1		标志牌					
14.1.1	080802013143	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
14.1.2	080802013144	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
14.1.3	080802013145	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		

14.1.4	080802013147	安全警示牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	3		
--------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 24 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
14.1.5	080802013148	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
14.1.6	080802013149	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	3		
14.1.7	080802013150	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
14.1.8	080802013151	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
14.2		其他维修					
14.2.1	010801004001	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	3		
14.2.2	010801002001	管理房围墙更换大门	m2	1、框架长 2.4m、宽 1.6m，镀锌 DN40 圆管，厚 3.5mm/竖向 22 根长 1.6m，镀锌 DN25 管，厚 3.2mm	4		
14.2.3	020509023018	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	2		

15		中村水库					
15.1		标志牌					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 25 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
15.1.1	080802013152	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
15.1.2	080802013153	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆)	8		
15.1.3	080802013154	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
15.1.4	080802013156	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
15.1.5	080802013157	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
15.1.6	080802013158	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 26 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
15.1.7	080802013159	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管 /竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
15.1.8	080802013160	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	1		
15.2		启闭机房维修					
15.2.1	011201001002	抹灰铲除	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86.01		
15.2.2	010103002008	土方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	2.58		
15.2.3	011407001009	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻 子二遍,打磨,刷涂料二遍等	41.71		
15.2.4	011407001010	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻 子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44.3		
15.2.5	041101001001	脚手架	m2	1、综合脚手架	13.2		
15.2.6	010703001001	屋面瓦	m2	1、屋面暗蓝色仿古琉璃瓦	11.49		
15.3		工作桥维修					
15.3.1	011601001001	栏杆拆除	m	1、拆除旧交通桥栏杆混凝土	30		
15.3.2	010103002009	石渣弃运	m3	1、自卸汽车运石渣 运距 4~5km	2		

15.3.3	500109001032	普通混凝土	m3	1、工作桥 C20 砼栏柱	1		
15.3.4	500109001033	普通混凝土	m3	1、工作桥 C20 砼栏杆	1		
15.3.5	500111001002	钢筋加工及安装	t	1、机械制作安装钢筋	0.37		
15.3.6	011407003002	空花格、栏杆刷涂料	m2	1、工作桥表面喷涂仿石漆	28		
15.3.7	010301002002	锚筋	根	1、Φ10 锚筋,单根长 40cm	52		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 27 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
15.4		其他维修					
15.4.1	010802001016	水库大坝安装不锈钢门	m ²	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	2		
15.4.2	020509023019	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
16		鹅龙水库					
16.1		标志牌					
16.1.1	080802013161	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
16.1.2	080802013162	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
16.1.3	080802013163	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
16.1.4	080802013165	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		

16.1.5	080802013166	水库名称牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	1		
--------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 28 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
16.1.6	080802013167	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
16.1.7	080802013168	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
16.1.8	080802013169	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
16.2		其他维修					
16.2.1	010801002002	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
16.2.2	020509023020	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
17		凤凰水库					
17.1		标志牌					

17.1.1	080802013170	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
--------	--------------	------------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 29 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
17.1.2	080802013178	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
17.1.3	080802013179	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
17.1.4	080802013181	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
17.1.5	080802013171	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
17.1.6	080802013172	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
17.1.7	080802013173	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

17.1.8	080802013174	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	1		
17.2		其他维修					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 30 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
17.2.1	010802001017	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
17.2.2	020509023021	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
18		合口水库					
18.1		标志牌					
18.1.1	080802013182	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
18.1.2	080802013183	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
18.1.3	080802013184	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
18.1.4	080802013186	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

18.1.5	080802013187	水库名称牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	1		
--------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 31 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
18.1.6	080802013188	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
18.1.7	080802013189	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆)	1		
18.1.8	080802013190	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
18.2		其他维修					
18.2.1	010804002001	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
18.2.2	020509023022	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
19		仙沟坡水库					
19.1		标志牌					

19.1.1	080802013191	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
--------	--------------	------------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 32 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
19.1.2	080802013192	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
19.1.3	080802013193	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
19.1.4	080802013195	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
19.1.5	080802013196	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
19.1.6	080802013197	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
19.1.7	080802013198	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

19.1.8	080802013199	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
19.2		其他维修					

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 33 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
19.2.1	010801002003	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	2		
19.2.2	020509023023	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
20		洋黎水库					
20.1		标志牌					
20.1.1	080802013200	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
20.1.2	080802013201	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		
20.1.3	080802013202	启闭机房责任制度 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
20.1.4	080802013204	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		

20.1.5	080802013205	水库名称牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	1		
--------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 34 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
20.1.6	080802013206	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
20.1.7	080802013207	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
20.1.8	080802013208	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
20.2		其他维修					
20.2.1	010801001001	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
20.2.2	020509023024	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
21		山口门水库					
21.1		标志牌					

21.1.1	080802013209	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
--------	--------------	------------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 35 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
21.1.2	080802013210	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
21.1.3	080802013211	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
21.1.4	080802013213	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
21.1.5	080802013214	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
21.1.6	080802013215	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
21.1.7	080802013216	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

21.1.8	080802013217	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
21.2		其他维修					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 36 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
21.2.1	010802001018	水库大坝安装不锈钢门	m ²	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
21.2.2	020509023025	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
22		双根水库					
22.1		标志牌					
22.1.1	080802013218	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
22.1.2	080802013219	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
22.1.3	080802013220	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
22.1.4	080802013222	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

22.1.5	080802013223	水库名称牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	1		
--------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 37 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
22.1.6	080802013224	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
22.1.7	080802013225	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
22.1.8	080802013226	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
22.2		坝顶道路维修					
22.2.1	011602002003	混凝土道路拆除	m3	1、混凝土拆除 液压岩石破碎机拆除	54		
22.2.2	010103002010	石渣弃运	m3	1、1m3 挖掘机装、自卸汽车运石渣 运距 4~5km	54		
22.2.3	500101002008	一般土方开挖	m3	1、挖掘机挖土 土类级别 I、II	42		
22.2.4	500103001002	一般土方填筑	m3	1、土方回填	7		
22.2.5	050402002001	碎石	m2	1、碎石垫层 12cm	270		
22.2.6	050402002003	现浇混凝土路面	m2	2、C30 砼路面 20cm	270		
22.2.7	050402007001	路缘石	m3	1、C20 路缘石 制作	3		
22.2.8	050402007002	路缘石	m3	1、C20 路缘石 运输	3		

22.2.9	050402007003	路缘石	m3	1、C20 路缘石 安装	3		
22.3		其他维修					
22.3.1	010801004002	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 38 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
22.3.2	020509023026	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
23		加流水库					
23.1		标志牌					
23.1.1	080802013227	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
23.1.2	080802013228	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
23.1.3	080802013229	标识牌	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	2		
23.1.4	080802013231	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	3		
23.1.5	080802013232	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		

23.1.6	080802013233	警示标语牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	3		
--------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 39 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
23.1.7	080802013234	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
23.1.8	080802013235	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	1		
23.2		启闭机房维修					
23.2.1	011608001002	铲除抹灰面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
23.2.2	010103002011	土方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
23.2.3	011407001011	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻 子二遍,打磨,刷涂料 3 遍等	42		
23.2.4	011407001012	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻 子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
23.2.5	011701001007	综合脚手架	m2	1、综合脚手架	13		
23.3		其他维修					
23.3.1	010801003001	水库大坝安装不锈 钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	3		

23.3.2	020509023027	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	2		
24		潭盆兑水库					
24.1		标志牌					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 40 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
24.1.1	080802013236	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
24.1.2	080802013237	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
24.1.3	080802013238	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
24.1.4	080802013240	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
24.1.5	080802013241	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
24.1.6	080802013242	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 41 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
24.1.7	080802013243	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
24.1.8	080802013244	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
24.2		管理房维修					
24.2.1	011608001003	铲除油漆面	m ²	1、墙面抹灰面 油漆铲除	287		
24.2.2	010103002012	土方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	9		
24.2.3	011407001013	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位：墙面 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷涂料 3 遍等	192		
24.2.4	011407001014	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位：外墙 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷底漆，真石漆	95		
24.2.5	011701001008	综合脚手架	m ²	1、综合脚手架	54		
24.2.6	010802004001	防盗网	m ²	1、管理房窗户防盗网（1.8mX1.5m）	14		
24.3		启闭机房维修					
24.3.1	011608002003	铲除抹灰面	m ²	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
24.3.2	040103002001	土方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		

24.3.3	011407001015	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料3遍等	42		
24.3.4	011407002001	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 42 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
24.3.5	011701001009	综合脚手架	m2	1、综合脚手架	13		
24.4		溢洪道维修					
24.4.1	500101002009	挖一般土方	m3	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 以内	125		
24.4.2	500103001003	一般土方填筑	m3	1. 填方材料品种:一二类土	125		
24.4.3	011602002004	钢筋混凝土拆除	m3	1、拆除原有砼挡墙	70		
24.4.4	010103002014	石渣弃置	m3	1、自卸汽车运石渣 运距 4~5km	70		
24.4.5	500109001027	混凝土挡墙墙身	m3	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土挡墙	57		
24.4.6	500109001028	混凝土底板	m3	1、C20 混凝土底板 30cm 厚	13		
24.4.7	011003002001	碎石	m3	1、碎石垫层	4		
24.4.8	010501002001	砌石	m3	1、干砌石 海漫	4		
24.4.9	040201007001	抛石	m3	1、抛石防冲槽	5		
24.4.10	050102012002	铺种草皮	m2	1、草皮护坡	91		
24.4.11	040701004002	聚乙烯	m2	1、聚乙烯闭孔泡沫板填缝	6		
24.4.12	010902004002	排水管	m	1、 ϕ 5cmPVC 排水管	16		
24.4.13	060105006002	土工布铺设	m2	1、土工布	4		
24.4.14	040407016004	碎石	m3	1、碎石反滤	1		
24.5		其他维修					

24.5.1	010802001019	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
24.5.2	020509023028	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
25		王家岭水库					
25.1		标志牌					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 43 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
25.1.1	080802013245	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
25.1.2	080802013246	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
25.1.3	080802013247	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
25.1.4	080802013249	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
25.1.5	080802013250	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
25.1.6	080802013251	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面)	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 44 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
25.1.7	080802013252	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
25.1.8	080802013253	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
25.2		其他维修					
25.2.1	010801003002	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
25.2.2	020509023029	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
25.2.3	010801003003	铁门	m2	1、管理房铁门 (2.1mX0.9m)	6		
26		美仍水库					
26.1		标志牌					
26.1.1	080802013254	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

26.1.2	080802013255	水库管理房责任制 度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		
--------	--------------	--------------------------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 45 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
26.1.3	080802013256	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
26.1.4	080802013258	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
26.1.5	080802013259	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	1		
26.1.6	080802013260	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
26.1.7	080802013261	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
26.1.8	080802013262	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
26.2		其他维修					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 46 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
26.2.1	010801002004	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
26.2.2	020509023030	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
26.2.3	010802004002	防盗网	m2	1、管理房窗户防盗网 (1.8mX1.5m)	14		
26.2.4	010802003003	管理房铁门	m2	1、管理房铁门 (2.1mX0.9m)	6		
二		红旗镇					
1		群壁水库					
1.1		标志牌					
1.1.1	080802013272	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
1.1.2	080802013273	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
1.1.3	080802013274	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		

1.1.4	080802013276	安全警示牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	2		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 47 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.5	080802013277	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
1.1.6	080802013278	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
1.1.7	080802013279	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆)	1		
1.1.8	080802013280	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
1.2		启闭机房维修					
1.2.1	011201002001	墙面铲除抹灰	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
1.2.2	010103002016	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
1.2.3	011407001016	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位：墙面 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷涂料 3 遍等	42		
1.2.4	011407001017	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位：外墙 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷底漆，真石漆	44		

1.2.5	011701001010	综合脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	13		
1.2.6	010802001021	铁门	m2	1、启闭机房铁门（2.1mX0.9m）	4		
1.3		工作桥维修					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 48 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.3.1	011602002015	栏杆拆除	m	1、拆除旧交通桥栏杆混凝土	30		
1.3.2	010103002017	石渣弃运	m ³	1、自卸汽车运石渣 运距 4~5km	2		
1.3.3	500109001036	普通混凝土	m ³	1、工作桥 C20 砼栏杆	1		
1.3.4	500109001037	普通混凝土	m ³	1、工作桥 C20 砼栏杆	1		
1.3.5	500111001004	钢筋加工及安装	t	1、机械制作安装钢筋	0.37		
1.3.6	011407001018	喷刷涂料	m ²	1、工作桥表面喷涂仿石漆	28		
1.3.7	010301001001	锚筋	根	1、Φ10 锚筋,单根长 40cm	52		
2		潭黎水库					
2.1		标志牌					
2.1.1	080802013281	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
2.1.2	080802013282	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		
2.1.3	080802013283	启闭机房责任制度 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		

2.1.4	080802013285	安全警示牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	2		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 49 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.5	080802013286	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
2.1.6	080802013287	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
2.1.7	080802013288	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.1.8	080802013289	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.2		工作桥维修					
2.2.1	011602001004	混凝土栏杆拆除	m	1、拆除旧交通桥栏杆混凝土	30		
2.2.2	010103002018	石碴弃置	m ³	1、自卸汽车运石碴 运距 4~5km	2		
2.2.3	500109001038	普通混凝土	m ³	1、工作桥 C20 砼栏杆	1		
2.2.4	500109001039	普通混凝土	m ³	1、工作桥 C20 砼栏杆	1		
2.2.5	500111001005	钢筋加工及安装	t	1、机械制作安装钢筋	0.37		
2.2.6	011407001019	墙面喷刷涂料	m ²	1、工作桥表面喷涂仿石漆	28		

2.2.7	080201003001	锚筋	根	1、Φ10 锚筋,单根长 40cm	52		
2.3		交通桥维修					
2.3.1	011602001012	混凝土构件拆除	m	1、拆除旧交通桥栏杆混凝土	8		
2.3.2	010103002019	石渣弃运	m ³	1、自卸汽车运石渣 运距 4~5km	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 50 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.3.3	011407001020	喷刷涂料	m ²	1、工作桥表面喷涂仿石漆	15		
2.3.4	500109001041	普通混凝土	m ³	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.26		
2.3.5	500109001042	普通混凝土	m ³	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.36		
2.3.6	500111001006	钢筋加工及安装	t	1、交通桥钢筋	0.08		
2.3.7	010301001003	锚筋	根	1、Φ10 锚筋,单根长 40cm	12		
2.4		溢洪道维修					
2.4.1	500101002010	挖一般土方	m ³	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m 以内	174		
2.4.2	500103001004	一般土方填筑	m ³	1.填方材料品种:一二类土	91		
2.4.3	010103002020	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运输余土 运距 4~5km	83		
2.4.4	011602002005	钢筋混凝土拆除	m ³	1、拆除原有砼挡墙	51		
2.4.5	010103002021	石渣弃置	m ³	1、自卸汽车运石渣 运距 4~5km	51		
2.4.6	500109001095	混凝土挡墙墙身	m ³	1.混凝土强度等级:C20 混凝土挡墙	57		
2.4.7	500109001096	混凝土底板	m ³	1、C20 混凝土底板	13		
2.4.8	011003002002	碎石	m ³	1、碎石垫层	4		
2.4.9	010501002002	砌石	m ³	1、干砌石 海漫	4		
2.4.10	040201007002	抛石	m ³	1、抛石防冲槽	5		
2.4.11	050102012003	铺种草皮	m ²	1、草皮护坡	86		
2.4.12	040701004003	聚乙烯	m ²	1、聚乙烯闭孔泡沫板填缝	6		

2.4.13	010902004003	排水管	m	1、 ϕ 5cmPVC 排水管	9		
2.4.14	060105006003	土工布铺设	m ²	1、土工布	4		
2.4.15	040407016005	碎石	m ³	1、碎石反滤	1		
3		吴仲田水库					
3.1		标志牌					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 51 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.1	080802013313	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
3.1.2	080802013314	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	2		
3.1.3	080802013315	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	1		
3.1.4	080802013316	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
4		道崇水库					
4.1		标志牌					
4.1.1	080802013317	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

4.1.2	080802013318	水库管理房责任制 度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		
-------	--------------	--------------------------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 52 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.1.3	080802013319	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
4.1.4	080802013320	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
4.1.5	080802013321	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	1		
4.1.6	080802013322	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
4.1.7	080802013323	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
4.1.8	080802013324	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
4.2		启闭机房维修					
4.2.1	010802001022	铁门	m2	1、启闭机房铁门 (2.1mX0.9m)	2		

5		红旗水库					
5.1		标志牌					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 53 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.1.1	080802013325	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
5.1.2	080802013326	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
5.1.3	080802013327	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
5.1.4	080802013328	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
5.1.5	080802013329	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
5.1.6	080802013330	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 54 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.1.7	080802013331	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
5.1.8	080802013332	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
6		潭木水库					
6.1		标志牌					
6.1.1	080802013334	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
6.1.2	080802013335	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
6.1.3	080802013336	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		

6.1.4	080802013338	安全警示牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	2		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 55 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
6.1.5	080802013339	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
6.1.6	080802013340	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
6.1.7	080802013341	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
6.1.8	080802013342	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
6.2		交通桥维修					
6.2.1	011602002006	栏杆拆除	m	1、拆除旧交通桥栏杆混凝土	12		
6.2.2	010103002022	石渣弃运	m ³	1、自卸汽车运石渣 运距 4~5km	0.89		
6.2.3	011407001022	空花格、栏杆刷涂料	m ²	1、交通桥表面喷涂仿石漆	21.44		
6.2.4	500109001101	普通混凝土	m ³	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.35		
6.2.5	500109001102	普通混凝土	m ³	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.54		
6.2.6	500111001009	钢筋加工及安装	t	1、交通桥钢筋	0.11		

6.2.7	010301002004	锚筋	根	1、Φ10 锚筋,单根长 40cm	16		
6.3		其他维修					
6.3.1	010802004003	防盗网	m2	1、管理房窗户防盗网 (1.8mX1.5m)	14		
6.3.2	010802002002	铁门	m2	1、管理房铁门 (2.1mX0.9m)	6		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 56 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
6.3.3	010802004004	玻璃	m ²	1、管理房窗户玻璃（1.8mX1.5m）	3		
6.3.4	010802004005	防盗网	m ²	1、启闭机房窗户防盗网（1.2mX1.2m）	1		
7		大森水库					
7.1		标志牌					
7.1.1	080802013343	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
7.1.2	080802013344	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
7.1.3	080802013345	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆（混凝土 C20 基础）	1		
7.1.4	080802013347	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
7.1.5	080802013348	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		

7.1.6	080802013349	警示标语牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	2		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 57 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
7.1.7	080802013350	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
7.1.8	080802013351	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
7.2		交通桥维修					
7.2.1	011601001002	栏杆拆除	m	1、拆除旧交通桥栏杆混凝土	12		
7.2.2	010103002023	土方弃置	m ³	1、自卸汽车运石碴 运距 4~5km	0.89		
7.2.3	011608002004	铲除涂料面	m ²	1、交通桥表面喷涂仿石漆	21.44		
7.2.4	500109001097	普通混凝土	m ³	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.35		
7.2.5	500109001098	普通混凝土	m ³	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.54		
7.2.6	500111001007	钢筋加工及安装	t	1、交通桥钢筋	0.11		
7.2.7	010301002006	锚筋	根	1、Φ10 锚筋，单根长 40cm	16		
8		青龙山水库					
8.1		标志牌					

8.1.1	080802013352	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
8.1.2	080802013358	水库管理房责任制上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 58 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
8.1.3	080802013359	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
8.1.4	080802013353	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
8.1.5	080802013354	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	1		
8.1.6	080802013355	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
8.1.7	080802013356	标识牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
8.1.8	080802013357	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
9		龙蓬水库					
9.1		标志牌					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 59 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
9.1.1	080802013763	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
9.1.2	080802013764	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
9.1.3	080802013765	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
9.1.5	080802013767	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
9.1.6	080802013768	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
9.1.7	080802013769	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 60 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
9.1.8	080802013770	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
9.1.9	080802013771	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
9.2		其他维修					
9.2.1	010802001048	铁门	m2	1、启闭机房铁门 (2.1mX0.9m)	2		
9.2.2	010802004013	防盗网	m2	1、启闭机房窗户防盗网 (1.2mX1.2m)	1		
10		石堀水库					
10.1		标志牌					
10.1.1	080802013360	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
10.1.2	080802013361	水库管理房责任制上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		

10.1.3	080802013362	启闭机房责任制度 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
--------	--------------	-------------------------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 61 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
10.1.5	080802013364	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
10.1.6	080802013365	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
10.1.7	080802013366	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
10.1.8	080802013367	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
10.1.9	080802013368	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
10.2		其他维修					
10.2.1	010802004006	防盗网	m2	1、启闭机房窗户防盗网 (1.2mX1.2m)	1		
11		龙惠水库					
11.1		标志牌					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 62 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
11.1.1	080802013369	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
11.1.2	080802013376	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
11.1.3	080802013377	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
11.1.5	080802013371	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
11.1.6	080802013372	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
11.1.7	080802013373	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 63 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
11.1.8	080802013374	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
11.1.9	080802013375	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
12		岭后水库					
12.1		标志牌					
12.1.1	080802013378	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
12.1.2	080802013379	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、80cm（有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆）	8		
12.1.3	080802013380	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆（混凝土 C20 基础）	1		

12.1.5	080802013382	安全警示牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	2		
--------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 64 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
12.1.6	080802013383	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
12.1.7	080802013384	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
12.1.8	080802013385	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
12.1.9	080802013386	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
12.2		启闭机房维修					
12.2.1	010801004003	铁门	m2	1、启闭机房铁门（2.1mX0.9m）	2		
12.3		交通桥维修					
12.3.1	011602001007	混凝土拆除	m	1、拆除旧交通桥栏杆混凝土	20		
12.3.2	011602002007	石渣弃运	m3	1、自卸汽车运石渣 运距 4~5km	1.428		
12.3.3	011407001023	涂料	m2	1、交通桥表面喷涂仿石漆	34.56		
12.3.4	500109001099	普通混凝土	m3	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.53		

12.3.5	500109001100	普通混凝土	m ³	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.9		
12.3.6	500111001008	钢筋加工及安装	t	1、交通桥钢筋	0.182		
12.3.7	010301002007	锚筋	根	1、Φ10 锚筋,单根长 40cm	24		
12.4		其他维修					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 65 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
12.4.1	030405002001	电池板	块	1、太阳能电池板（含配件） 180W(2X90)	37		
12.4.2	030405001001	蓄电池	个	1、铅酸蓄电池 160AH(24V)	37		
12.4.3	010301001005	拆除金属灯	根	1、拆除金属灯杆（杆高）15m 以内 （拆下）	37		
12.4.4	010301001006	装金属灯	根	1、按装金属灯杆（杆高）10m 以内 （重装）	37		
12.4.5	011607001001	刷聚氨酯面漆	m2	1、灯杆表面刷聚氨酯面漆（灯杆 高 8m） 第一遍	74		
12.4.6	011607002001	刷聚氨酯面漆	m2	1、灯杆表面刷聚氨酯面漆（灯杆 高 8m） 第二遍	74		
12.4.7	011606002001	基础除锈	m2	1、路灯基础除锈处理	13		
12.4.8	011606003001	油漆	m2	1、路灯基础油漆 防锈漆一遍	13		
12.4.9	031101004001	60W LED 灯具	个	1、60W LED 灯具	37		
13		龙坡水库					
13.1		标志牌					
13.1.1	080802013387	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m， 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管 /竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
13.1.2	080802013388	水库管理房责任制 度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单 块厚度为 5mm，采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		

13. 1. 3	080802013389	启闭机房责任制度 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
----------	--------------	-------------------------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 66 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
13.1.5	080802013391	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
13.1.6	080802013392	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
13.1.7	080802013393	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
13.1.8	080802013394	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
13.1.9	080802013395	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
13.2		启闭机房维修					
13.2.1	011608001004	铲除抹灰面	m ²	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
13.2.2	010103002024	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		

13.2.3	011407001024	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料3遍等	42		
--------	--------------	--------	----------------	---	----	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 67 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
13.2.4	011407001025	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
13.2.5	011701001011	综合脚手架	m ²	1、单层建筑综合脚手架	13		
13.2.6	011002004001	玻璃	m ²	1、启闭机房窗户玻璃 (1.8mX1.5m)	3		
13.3		涵管出水口					
13.3.1	500101002011	一般土方开挖	m ³	1、土方开挖	66.3		
13.3.2	010103001005	回填方	m ³	1、土方回填	66.30 4		
13.3.3	011602001008	混凝土挡墙拆除	m ³	1、拆除原有砼挡墙	26.04		
13.3.4	011602001009	石碴弃置	m ³	1、自卸汽车运石碴 运距 4~5km	26.04		
13.3.5	010504001001	挡墙	m ³	1、C20 混凝土挡墙	26.04		
13.3.6	010504001002	底板	m ³	1、C20 混凝土底板	2.52		
13.3.7	010504002001	碎石	m ³	1、碎石垫层	1.26		
13.3.8	050101006001	草皮	m ²	1、草皮护坡	49.28		
13.3.9	010504001003	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ³	1、聚乙烯闭孔泡沫板填缝	3.88		
13.3.10	010902004004	排水管	m	1、 ϕ 5cmPVC 排水管	2.4		
13.3.11	060105006004	土工布	m ²	1、土工布	0.5		
13.3.12	040407016006	碎石	m ³	1、碎石反滤	0.1		
14		海料水库					

14.1		标志牌					
14.1.1	080802013396	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
14.1.2	080802013397	水库管理房责任制上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 68 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
14.1.3	080802013398	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
14.1.4	080802013400	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
14.1.5	080802013401	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
14.1.6	080802013402	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
14.1.7	080802013403	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
14.1.8	080802013404	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
15		大云水库					
15.1		标志牌					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 69 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
15.1.1	080802013405	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
15.1.2	080802013406	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
15.1.3	080802013407	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
15.1.4	080802013409	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
15.1.5	080802013410	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
15.1.6	080802013411	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 70 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
15.1.7	080802013412	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
15.1.8	080802013413	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
15.2		交通桥维修					
15.2.1	011601001003	栏杆拆除	m	1、拆除旧交通桥栏杆混凝土	14		
15.2.2	010103002025	石碴弃置	m ³	1、自卸汽车运石碴 运距 4~5km	1.07		
15.2.3	011407001026	喷刷涂料	m ²	1、交通桥表面喷涂仿石漆	25.6		
15.2.4	500109001103	普通混凝土	m ³	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.44		
15.2.5	500109001104	普通混凝土	m ³	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.63		
15.2.6	500111001010	钢筋加工及安装	t	1、交通桥钢筋	0.136		
15.2.7	010301002008	锚筋	根	1、Φ10 锚筋，单根长 40cm	20		
16		料蓬水库					
16.1		标志牌					

16.1.1	080802013772	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
16.1.2	080802013773	水库管理房责任制上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 71 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
16.1.3	080802013774	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
16.1.4	080802013776	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
16.1.5	080802013777	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
16.1.6	080802013778	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
16.1.7	080802013779	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
16.1.8	080802013780	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
16.2		启闭机房维修					
16.2.1	011608001019	铲除抹灰面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		

16.2.2	010103002051	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
--------	--------------	------	----	---------------------	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 72 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
16.2.3	011407001062	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料3遍等	42		
16.2.4	011407001063	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
16.2.5	011407001064	脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	13		
16.3		其他维修					
16.3.1	010801004004	玻璃	m2	1、管理房窗户玻璃(1.8mX1.5m)	3		
17		山婆老水库					
17.1		标志牌					
17.1.1	080802013414	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长0.6m、宽0.5m,为20mm*20mm*0.8mm不锈钢方管/竖向长0.5m为5mm*10mm*0.8mm不锈钢方管焊成/面板:1.0mm厚不锈钢304钢板/采用4颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
17.1.2	080802013415	水库管理房责任制度上墙牌60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
17.1.3	080802013416	启闭机房责任制度上墙牌60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土C20基础)	1		

17.1.4	080802013418	安全警示牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	2		
--------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 73 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
17.1.5	080802013419	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
17.1.6	080802013420	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
17.1.7	080802013421	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
17.1.8	080802013422	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
17.2		管理房维修					
17.2.1	011608002005	铲除抹灰面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	287		
17.2.2	010103002026	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	9		
17.2.3	011003003003	内墙涂料	m2	1、喷刷涂料部位：墙面 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷涂料 3 遍等	192		
17.2.4	011003003004	真石漆	m2	1、喷刷涂料部位：外墙 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷底漆，真石漆	95		

17.2.5	011701001012	综合脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	54		
17.2.6	010901004001	玻璃	m2	1、管理房窗户玻璃（1.8mX1.5m）	5		
17.3		启闭机房维修					

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 74 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
17.3.1	011608002006	铲除抹灰面	m ²	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
17.3.2	010103002027	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
17.3.3	011407001027	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料 3 遍等	42		
17.3.4	011407001028	真石漆	m ²	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
17.3.5	011701001013	综合脚手架	m ²	1、单层建筑综合脚手架	13		
17.4		交通桥维修					
17.4.1	011601001004	栏杆拆除	m	1、拆除旧交通桥栏杆混凝土	12		
17.4.2	010103002028	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运石碴 运距 4~5km	0.89		
17.4.3	011407001029	墙面喷刷涂料	m ²	1、交通桥表面喷涂仿石漆	21.44		
17.4.4	500109001105	普通混凝土	m ³	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.35		
17.4.5	500109001106	普通混凝土	m ³	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.54		
17.4.6	500111001011	钢筋加工及安装	t	1、交通桥钢筋	0.114		
17.4.7	010301002009	锚筋	根	1、Φ10 锚筋,单根长 40cm	16		
18		潭英水库					
18.1		标志牌					

18.1.1	080802013423	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
--------	--------------	------------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 75 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
18.1.2	080802013425	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
18.1.3	080802013427	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
18.1.4	080802013428	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
18.1.5	080802013429	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
18.1.6	080802013430	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
18.2		启闭机房维修					
18.2.1	011608002007	铲除抹灰面	m ²	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
18.2.2	010103002029	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		

18.2.3	011407001030	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料3遍等	42		
--------	--------------	--------	----	---	----	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 76 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
18.2.4	011407001031	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
18.2.5	011701001014	综合脚手架	m ²	1、单层建筑综合脚手架	13		
三		大坡镇					
1		西涌水库					
1.1		标志牌					
1.1.1	080802013432	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
1.1.2	080802013433	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		
1.1.3	080802013434	启闭机房责任制度 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
1.1.4	080802013436	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		

1.1.5	080802013437	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
-------	--------------	-------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 77 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.6	080802013438	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
1.1.7	080802013439	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
1.1.8	080802013440	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
1.2		管理房维修					
1.2.1	011608002008	铲除抹灰面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	287		
1.2.2	010103002030	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	9		
1.2.3	011407001032	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位：墙面 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷涂料 3 遍等	192		
1.2.4	011407001033	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位：外墙 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷底漆，真石漆	95		
1.2.5	011701001015	综合脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	54		
1.2.6	010802004007	防盗网	m2	1、管理房窗户防盗网 (1.8mX1.5m)	14		
1.2.7	010802004008	铁门	m2	1、管理房铁门 (2.1mX0.9m)	6		

1.3		启闭机房维修					
1.3.1	011608002009	铲除抹灰面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
1.3.2	010103002031	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 78 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.3.3	011407001034	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料 3 遍等	42		
1.3.4	011407001035	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
1.3.5	011701001016	综合脚手架	m ²	1、单层建筑综合脚手架	13		
2		高明水库					
2.1		标志牌					
2.1.1	080802013441	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.1.2	080802013442	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
2.1.3	080802013443	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	2		
2.1.4	080802013445	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		

2.1.5	080802013446	水库名称牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	1		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 79 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.6	080802013447	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
2.1.7	080802013448	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.1.8	080802013449	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.2		启闭机房维修					
2.2.1	011608001005	铲除抹灰面	m ²	1、墙面抹灰面 油漆铲除	172		
2.2.2	010103002032	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	5		
2.2.3	011407002002	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位：墙面 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷涂料 3 遍等	83		
2.2.4	011407001036	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位：外墙 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷底漆，3 石漆	89		
2.2.5	011701001017	综合脚手架	m ²	1、单层建筑综合脚手架	26		
2.3		栏杆修建					
2.3.1	010403006001	栏杆	m	1、镀锌钢管栏杆镀锌钢管扶手 DN50	50		

2.4		其他维修					
-----	--	------	--	--	--	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 80 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.4.1	010801003004	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	3		
2.4.2	020509023032	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	2		
3		苦塘水库					
3.1		标志牌					
3.1.1	080802013450	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
3.1.2	080802013451	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
3.1.3	080802013452	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
3.1.4	080802013453	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

3.1.5	080802013454	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
-------	--------------	-------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 81 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.6	080802013455	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
3.1.7	080802013456	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
3.1.8	080802013457	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
3.2		其他维修					
3.2.1	010802003004	水库大坝安装不锈钢门	m ²	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
3.2.2	020509023033	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
4		溢统水库					
4.1		标志牌					

4.1.1	080802013458	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
-------	--------------	------------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 82 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.1.2	080802013459	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
4.1.3	080802013460	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
4.1.4	080802013462	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
4.1.5	080802013463	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
4.1.6	080802013464	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
4.1.7	080802013465	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

4.1.8	080802013466	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
4.2		其他维修					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 83 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.2.1	010802001023	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
4.2.2	020509023034	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
5		龙村水库					
5.1		标志牌					
5.1.1	080802013467	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
5.1.2	080802013468	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
5.1.3	080802013469	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
5.1.4	080802013471	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

5.1.5	080802013472	水库名称牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	1		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 84 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.1.6	080802013473	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
5.1.7	080802013474	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
5.1.8	080802013475	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
5.2		其他维修					
5.2.1	010803001001	水库大坝安装不锈钢门（	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
5.2.2	020509023035	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
6		土其塘水库					
6.1		标志牌					

6.1.1	080802013476	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
-------	--------------	------------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 85 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
6.1.2	080802013477	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
6.1.3	080802013478	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
6.1.4	080802013480	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
6.1.5	080802013481	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
6.1.6	080802013482	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
6.1.7	080802013483	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

6.1.8	080802013484	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
6.2		其他维修					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 86 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
6.2.1	010802001024	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
6.2.2	020509023036	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
7		大吉水库					
7.1		标志牌					
7.1.1	080802013485	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
7.1.2	080802013486	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
7.1.3	080802013487	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
7.1.4	080802013489	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

7.1.5	080802013490	水库名称牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	1		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 87 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
7.1.6	080802013491	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
7.1.7	080802013492	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
7.1.8	080802013493	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
7.2		其他维修					
7.2.1	010802003005	水库大坝安装不锈钢门	m ²	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
7.2.2	020509023037	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
8		三队水库					
8.1		标志牌					

8.1.1	080802013494	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
-------	--------------	------------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 88 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
8.1.2	080802013495	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
8.1.3	080802013496	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
8.1.4	080802013498	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
8.1.5	080802013499	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
8.1.6	080802013500	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
8.1.7	080802013501	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

8.1.8	080802013502	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
8.2		其他维修					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 89 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
8.2.1	010507003001	电线	m	1、户外接通电线 YJJ22-3*10+1*6	500		
9		门板水库					
9.1		标志牌					
9.1.1	080802013503	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
9.1.2	080802013504	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢	8		
9.1.3	080802013505	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
9.1.4	080802013507	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
9.1.5	080802013508	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		

9.1.6	080802013509	警示标语牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	2		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 90 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
9.1.7	080802013510	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
9.1.8	080802013511	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	1		
9.1.9	080802013512	湖长公示牌	块	1、面板框架长 2.10m、宽 1.3m, 为 50mm*50mm 方管焊成/立柱材质 为 304 不锈钢, 含正面广告画面, 详见图纸	1		
9.2		管理房维修					
9.2.1	011608001006	铲除抹灰面	m ²	1、墙面抹灰面 油漆铲除	299		
9.2.2	010103002033	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	9		
9.2.3	011407001037	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位: 墙面 2、涂料品种、喷刷遍数: 满刮腻 子二遍, 打磨, 刷涂料 3 遍等	150		
9.2.4	011407001038	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位: 外墙 2、涂料品种、喷刷遍数: 满刮腻 子二遍, 打磨, 刷底漆, 真石漆	149		
9.2.5	011701001018	综合脚手架	m ²	1、单层建筑综合脚手架	54		
9.2.6	031103006001	敷设电线	m	1、户外 接地母线敷设	10		
9.2.7	031103006002	避雷引下线敷设	m	1、避雷引下线敷设 沿建筑物构 筑物 引下 避雷引下线	5		

9.2.8	030409006001	避雷针	根	1、避雷针装在平屋面上 针长 2m 以内	1		
9.2.9	030409008001	等电位端子箱、测试板	块	1、等电位装置安装 测试板	1		
9.2.10	031101032001	接地系统测试	系统	1、接地系统测试 接地网	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 91 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
9.2.11	011602002012	(旧管理房拆除)	m3	1、液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土	98		
9.2.12	011602002013	石碴弃置	m3	1、履带式单斗液压挖掘机挖石碴装车 斗容 1.0m3	98		
9.2.13	011602002014	余方弃置	m3	1、自卸汽车(载重 15t 以)运距 5km	98		
9.3		启闭机房维修					
9.3.1	011608002010	铲除抹灰面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
9.3.2	010103002034	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
9.3.3	011407002003	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料 3 遍等	42		
9.3.4	011407001039	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
9.3.5	011701001019	综合脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	24		
9.3.6	030409002001	接地母线	m	1、户外 接地母线敷设 接地母线	10		
9.3.7	030409003001	避雷引下线	m	1、避雷引下线敷设 沿建筑物构筑物 引下 避雷引下线	5		
9.3.8	030409006002	避雷针	根	1、避雷针装在平屋面上 针长 2m 以内	1		
9.3.9	030409008002	等电位端子箱、测试板	块	1、等电位装置安装 测试板	1		
9.3.10	030501014001	计算机应用、网络系统接地	系统	1、接地系统测试 接地网	1		
9.4		坝坡维修					

9.4.1	011608002011	水位标尺	m2	1、水库特征水位标尺（瓷砖烧制长 10m*20cm）	2		
9.4.2	011612002001	石渣弃运	项	1、拆除旧坝坡混凝土水位尺 5 个（含割缝，凿坡，运石渣 4-5km）	1		
9.4.3	040301001001	修复坝坡	m3	1、C25 砼坝坡及人工坝坡修复，C25	2		
9.5		栏杆修建					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 92 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
9.5.1	010403006002	栏杆	m	1、镀锌钢管栏杆 镀锌钢管扶手	300		
9.6		监控设备					
9.6.1	030225004001	监控摄像设备	台	1、监控摄像设备（含 1 个 4G 摄像头+太阳能板 80W+光能控制器+光能专用铅酸蓄电池）	3		
9.6.2	030225004002	立柱音响	只	1、立柱音响	3		
9.6.3	030225004003	基础	项	1、立杆及基础（定制，4 米，含地笼，防水箱，水泥基础，设备横臂支架，配套线材，五金配件）	3		
9.6.4	031101052001	系统调测	系统	1、视频系统设备调试	1		
9.7		其他维修					
9.7.1	080807014001	物资架子	个	1、防汛物资架子四层（2m*2m*0.5m）单层承重 210kg	1		
四		三门坡镇					
1		东湖水库					
1.1		标志牌					
1.1.1	080802013513	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

1.1.2	080802013514	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
1.1.3	080802013515	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 93 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.4	080802013517	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
1.1.5	080802013518	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
1.1.6	080802013519	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
1.1.7	080802013520	水库概况牌	块	面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
1.1.8	080802013521	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
1.2		启闭机房维修					
1.2.1	011608001007	铲除抹灰面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
1.2.2	010103002035	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		

1.2.3	011407002004	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料3遍等	42		
-------	--------------	--------	----	---	----	--	--

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 94 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.2.4	011407001040	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
1.2.5	011701001020	综合脚手架	m ²	1、单层建筑综合脚手架	13		
1.3		其他维修					
1.3.1	010802001025	水库大坝安装不锈钢门	m ²	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	2		
1.3.2	020509023038	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
2		石沟水库					
2.1		标志牌					
2.1.1	080802013522	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/ 竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
2.1.2	080802013523	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		
2.1.3	080802013524	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		

2.1.4	080802013526	安全警示牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	2		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 95 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.5	080802013527	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
2.1.6	080802013528	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
2.1.7	080802013529	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.1.8	080802013530	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.2		其他维修					
2.2.1	010802001026	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
2.2.2	020509023039	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
3		牛贪桶水库					
3.1		标志牌					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 96 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.1	080802013531	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
3.1.2	080802013532	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
3.1.3	080802013533	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
3.1.4	080802013535	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
3.1.5	080802013536	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
3.1.6	080802013537	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 97 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.7	080802013538	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
3.1.8	080802013539	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	1		
3.2		管理房维修					
3.2.1	011608002012	铲除涂料面	m ²	1、墙面抹灰面 油漆铲除	287		
3.2.2	010103002036	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	9		
3.2.3	011407001041	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位: 墙面 2、涂料品种、喷刷遍数: 满刮腻 子二遍, 打磨, 刷涂料 3 遍等	192		
3.2.4	011407001042	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位: 外墙 2、涂料品种、喷刷遍数: 满刮腻 子二遍, 打磨, 刷底漆, 真石漆	95		
3.2.5	011701001021	综合脚手架	m ²	1、单层建筑综合脚手架	54		
3.3		启闭机房维修					
3.3.1	011608001008	铲除抹灰面	m ²	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
3.3.2	010103002037	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		

3.3.3	011407001043	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料3遍等	42		
3.3.4	011407001044	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 98 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.3.5	011701001022	综合脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	13		
3.4		其他维修					
3.4.1	010802001028	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
3.4.2	020509023040	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
4		龙滚塘水库					
4.1		标志牌					
4.1.1	080802013540	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
4.1.2	080802013541	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
4.1.3	080802013542	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		

4.1.4	080802013544	安全警示牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	2		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 99 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.1.5	080802013545	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
4.1.6	080802013546	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
4.1.7	080802013547	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
4.1.8	080802013548	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
4.2		其他维修					
4.2.1	010802001029	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
4.2.2	020509023041	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
4.2.3	010803001002	铁门	m2	1、管理房铁门 (2.1mX0.9m)	6		
5		龙蛟水库					

5.1		标志牌					
-----	--	-----	--	--	--	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 100 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.1.1	080802013549	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
5.1.2	080802013550	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
5.1.3	080802013551	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
5.1.4	080802013552	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
5.1.5	080802013553	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
5.1.6	080802013554	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 101 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.1.7	080802013555	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
5.1.8	080802013556	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
5.2		其他维修					
5.2.1	010802001030	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
5.2.2	020509023042	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
6		昌白水库					
6.1		标志牌					
6.1.1	080802013557	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

6.1.2	080802013558	水库管理房责任制 度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		
-------	--------------	--------------------------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 102 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
6.1.3	080802013559	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
6.1.4	080802013561	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
6.1.5	080802013562	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
6.1.6	080802013563	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
6.1.7	080802013564	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
6.1.8	080802013565	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
6.2		其他维修					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 103 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
6.2.1	010803001003	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
6.2.2	020509023043	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
7		南涌水库					
7.1		标志牌					
7.1.1	080802013566	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
7.1.2	080802013567	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
7.1.3	080802013568	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
7.1.4	080802013570	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

7.1.5	080802013571	水库名称牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	1		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 104 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
7.1.6	080802013572	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
7.1.7	080802013573	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
7.1.8	080802013574	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
7.2		管理房维修					
7.2.1	011608001009	铲除抹灰面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	287		
7.2.2	010103002038	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	9		
7.2.3	011407001045	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位：墙面 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷涂料 3 遍等	192		
7.2.4	011407001046	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位：外墙 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷底漆，真石漆	95		
7.2.5	011701001023	综合脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	54		
7.3		启闭机房维修					
7.3.1	011608002013	铲除抹灰面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		

7.3.2	010103002039	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
7.3.3	011407001047	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料 3 遍等	42		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 105 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
7.3.4	011407001049	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
7.3.5	011701001024	综合脚手架	m ²	1、单层建筑综合脚手架	13		
7.4		其他维修					
7.4.1	010803001004	水库大坝安装不锈钢门	m ²	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	2		
7.4.2	020509023044	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
8		荔枝崑水库					
8.1		标志牌					
8.1.1	080802013575	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/ 竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
8.1.2	080802013576	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		
8.1.3	080802013577	启闭机房责任制度 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		

8.1.4	080802013579	安全警示牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	2		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 106 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
8.1.5	080802013580	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
8.1.6	080802013581	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
8.1.7	080802013582	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
8.1.8	080802013583	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
8.2		管理房维修					
8.2.1	010802004009	铁门	m2	1、管理房铁门（2.1mX0.9m）	6		
8.2.2	010802004010	防盗网	m2	1、管理房窗户防盗网（1.8mX1.5m）	19		
8.2.3	010202010007	（旧管理房拆除）	m3	1、液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土（旧管理房拆除）	35		
8.2.4	010202001001	石碴 弃置	m3	1、履带式单斗液压挖掘机挖石碴装车 斗容 1.0m3	35		
8.2.5	010702002001	余方弃运	m3	1、自卸汽车（载重 15t 以）运距 5km	35		

9		仙人洞水库					
9.1		标志牌					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 107 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
9.1.1	080802013707	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
9.1.2	080802013708	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
9.1.3	080802013709	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
9.1.4	080802013710	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
9.1.5	080802013711	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
9.1.6	080802013712	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 108 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
9.1.7	080802013713	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
9.1.8	080802013714	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
9.2		其他维修					
9.2.1	010802001049	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
9.2.2	020509023057	执手锁	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
10		礼村水库					
10.1		标志牌					
10.1.1	080802013715	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

10.1.2	080802013716	水库管理房责任制 度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		
--------	--------------	--------------------------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 109 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
10.1.3	080802013717	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
10.1.4	080802013718	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
10.1.5	080802013719	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	1		
10.1.6	080802013720	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
10.1.7	080802013721	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
10.1.8	080802013722	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
10.2		启闭机房维修					
10.2.1	011608001015	铲除抹灰面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		

10.2.2	010103002047	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
--------	--------------	------	----------------	---------------------	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 110 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
10.2.3	011407001058	墙面喷刷涂料	m ²	1、1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料三遍等	42		
10.2.4	040308005007	墙面喷刷涂料	m ²	1、1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
10.2.5	011701001032	综合脚手架	m ²	1、单层建筑综合脚手架	13		
10.3		其他维修					
10.3.1	010802001041	水库大坝安装不锈钢门	m ²	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	2		
10.3.2	020509023058	执手锁	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
11		桥头水库					
11.1		标志牌					
11.1.1	080802013723	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/ 竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
11.1.2	080802013724	水库管理房责任制 度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		

11.1.3	080802013725	启闭机房责任制度 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
--------	--------------	-------------------------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 111 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
11.1.4	080802013726	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
11.1.5	080802013727	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
11.1.6	080802013728	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
11.1.7	080802013729	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
11.1.8	080802013730	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
11.2		其他维修					
11.2.1	010802001042	水库大坝安装不锈钢门	m ²	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		

11.2.2	020509023059	执手锁	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
12		美备水库					
12.1		标志牌					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 112 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
12.1.1	080802013731	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
12.1.2	080802013732	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
12.1.3	080802013733	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
12.1.4	080802013734	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
12.1.5	080802013735	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
12.1.6	080802013736	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 113 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
12.1.7	080802013737	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
12.1.8	080802013738	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
12.2		其他维修					
12.2.1	010802001043	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
12.2.2	020509023060	执手锁	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
13		福湖水库					
13.1		标志牌					
13.1.1	080802013739	标识牌水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

13.1.2	080802013740	水库管理房责任制 度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		
--------	--------------	--------------------------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 114 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
13.1.3	080802013741	标识牌	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
13.1.4	080802013742	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
13.1.5	080802013743	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
13.1.6	080802013744	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
13.1.7	080802013745	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
13.1.8	080802013746	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
13.2		管理房维修					
13.2.1	011608001017	铲除油漆面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	287		

13.2.2	010103002049	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	9		
--------	--------------	------	----------------	---------------------	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 115 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
13.2.3	011407001060	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料三遍等	192		
13.2.4	040308005009	油漆	m2	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	95		
13.2.5	011701001034	综合脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	54		
13.3		启闭机房维修					
13.3.1	011608001016	铲除油漆面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
13.3.2	010103002048	土方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
13.3.3	011407001059	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料三遍等	42		
13.3.4	040308005008	油漆	m2	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
13.3.5	011701001033	综合脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	13		
13.4		其他维修					
13.4.1	010802001044	水库大坝安装不锈钢门	m2	框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	2		
13.4.2	020509023061	执手锁	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
14		青草水库					

14.1		标志牌					
------	--	-----	--	--	--	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 116 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
14.1.1	080802013747	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
14.1.2	080802013748	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
14.1.3	080802013749	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
14.1.4	080802013750	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
14.1.5	080802013751	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
14.1.6	080802013752	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 117 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
14.1.7	080802013753	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
14.1.8	080802013754	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
14.2		其他维修					
14.2.1	010802001045	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
14.2.2	020509023062	执手锁	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
15		长坡水库					
15.1		标志牌					
15.1.1	080802013755	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

15.1.2	080802013756	水库管理房责任制 度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		
--------	--------------	--------------------------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 118 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
15.1.3	080802013757	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
15.1.4	080802013758	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
15.1.5	080802013759	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	1		
15.1.6	080802013760	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
15.1.7	080802013761	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
15.1.8	080802013762	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
15.2		启闭机房维修					
15.2.1	011608001018	铲除油漆面	m ²	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		

15.2.2	010103002050	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
--------	--------------	------	----------------	---------------------	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 119 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
15.2.3	011407001061	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料三遍等	42		
15.2.4	040308005010	油漆	m ²	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
15.2.5	011701001035	综合脚手架	m ²	1、单层建筑综合脚手架	13		
15.3		其他维修					
15.3.1	010802001046	水库大坝安装不锈钢门	m ²	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	2		
15.3.2	020509023063	执手锁	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
五		旧州镇					
1		日富水库					
1.1		标志牌					
1.1.1	080802013584	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/ 竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		

1.1.2	080802013585	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
1.1.3	080802013586	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 120 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.4	080802013587	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
1.1.5	080802013588	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
1.1.6	080802013589	警示标语牌	块	面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
1.1.7	080802013590	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
1.1.8	080802013591	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
1.2		交通警示牌					
1.2.1	010101002007	挖一般土方	m ³	1、挖一般土方、一二类土	3		
1.2.2	010103001006	回填方	m ³	1、回填方	2		
1.2.3	010512001001	砼底板	m ³	1、C20 砼底板	0.32		

1.2.4	010202010014	钢筋混凝土	m ³	1、C25 钢筋混凝土	1		
1.2.5	010515002003	预制构件钢筋	t	1、机械制作安装钢筋	0.02		
1.2.6	080802013592	交通警示牌	块	1、钢管立柱Φ 76*4mm*3007mm/ 标志板 2 块。Φ800*3/其他配件 及预埋	2		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 121 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.3		其他维修					
1.3.1	010802001031	水库大坝安装不锈钢门	m ²	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	2		
1.3.2	020509023045	门特殊五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
2		南任水库					
2.1		标志牌					
2.1.1	080802013593	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.1.2	080802013594	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
2.1.3	080802013595	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	3		
2.1.4	080802013596	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	4		

2.1.5	080802013597	水库名称牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	1		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 122 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.6	080802013598	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	4		
2.1.7	080802013599	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.1.8	080802013600	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.2		管理房维修					
2.2.1	011608001010	铲除油漆面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	287		
2.2.2	040103002002	自卸汽车运输灰土	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	9		
2.2.3	011407001050	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位：墙面 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷涂料三遍等	192		
2.2.4	040308005001	真石漆	m2	1、喷刷涂料部位：外墙 2、涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子二遍，打磨，刷底漆，真石漆	95		
2.2.5	011701001025	综合脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	54		
2.3		启闭机房维修					
2.3.1	011608001011	铲除油漆面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		

2.3.2	040103002003	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
2.3.3	011407001051	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料三遍等	42		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 123 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.3.4	040308005002	油漆	m ²	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
2.3.5	011701001026	综合脚手架	m ²	1、单层建筑综合脚手架	13		
2.4		交通桥及警示牌					
2.4.1	010101002008	挖一般土方	m ³	1、挖一般土方、一二类土	3		
2.4.2	010103001007	回填方	m ³	1、回填方	2		
2.4.3	010505003001	砼底板	m ³	1、C20 砼底板	0.32		
2.4.4	010202010008	钢筋混凝土	m ³	1、C25 钢筋混凝土	1		
2.4.5	010515002004	预制构件钢筋	t	1、机械制作安装钢筋	0.02		
2.4.6	080802013601	交通警示牌	块	1、钢管立柱Φ 76*4mm*3007mm/ 标志板 2 块。Φ800*3/其他配件 及预埋	2		
2.4.7	011602001010	混凝土构件拆除	m	1、拆除旧交通桥栏杆混凝土	12		
2.4.8	060104006001	运输土石方	m ³	1、自卸汽车运石碴 运距 4~5km	1		
2.4.9	010505006003	砼栏杆	m ³	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.35		
2.4.10	080202019001	砼栏杆	m ³	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.54		
2.4.11	011405001001	仿石漆	m ²	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	21		
2.4.12	010515001004	钢筋	t	1、交通桥钢筋	0.11		
2.4.13	040301002001	锚筋	根	1、Φ10 锚筋,单根长 40cm	16		

2.5		排沟维修					
2.5.1	010101002009	挖一般土方	m3	1、挖一般土方、一二类土	10		
2.5.2	010103001008	回填方	m3	1、回填方	7		
2.5.3	011601001005	拆除旧槽	m3	1、拆除旧排沟 U40 槽	1		
2.5.4	060104006002	运输土石方	m3	1、自卸汽车运输石渣运距 4-5km	1		
2.5.5	050102012004	草皮	m2	1、草皮护坡	47		
2.5.6	010512003001	U 型槽 制作	m3	1、C20 砼 40U 型槽 制作	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 124 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.5.7	010512003002	U 型槽 运输	m3	1、C20 砼 40U 型槽 运输	2		
2.5.8	010512003003	U 型槽 安装	m3	1、C20 砼 40U 型槽 安装	2		
2.5.9	010515001005	现浇构件钢筋	t	1、机械制作安装钢筋	0.17		
2.6		坝顶维修					
2.6.1	081202001001	拆除混凝土	m3	1、混凝土拆除 液压岩石破碎机拆除	80		
2.6.2	090602002001	挖掘机装车运输	m3	1、1m3 挖掘机装、自卸汽车运石碴 运距 4~5km	80		
2.6.3	040101001001	挖一般土方	m3	1、挖一般土方、一二类土	48		
2.6.4	040103002004	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输余土 运距 4~5km	48		
2.6.5	050402002002	砼路面	m2	1、C30 砼路面 20cm	400		
2.6.6	050402001001	碎石垫层	m2	1、碎石垫层 12cm	400		
2.7		其他维修					
2.7.1	010802001032	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	5		
2.7.2	020509023046	门特殊五金	个	1、门特殊五金 执手锁	3		
2.7.3	030502010001	防汛物资架子	个	1、防汛物资架子四层 (2m*2m*0.5m) 单层承重 210kg	1		
3		东西涌水库					
3.1		标志牌					

3.1.1	080802013602	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
-------	--------------	------------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 125 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.2	080802013603	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
3.1.3	080802013604	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
3.1.4	080802013605	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
3.1.5	080802013606	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
3.1.6	080802013607	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
3.1.7	080802013608	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

3.1.8	080802013609	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
3.2		启闭机房维修					

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 126 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.2.1	011405001002	金属面油漆	m ²	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
3.2.2	040103002005	余方弃置	m ³	1、余方弃置	3		
3.2.3	011407001052	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料 3 遍等	42		
3.2.4	040308005003	油漆	m ²	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
3.2.5	011701001027	综合脚手架	m ²	1、单层建筑综合脚手架	13		
3.3		交通警示牌					
3.3.1	010101002010	挖一般土方	m ³	1、挖一般土方 一二类土	3		
3.3.2	010103001009	回填方	m ³	1、回填方	2		
3.3.3	010505003002	砼底板	m ³	1、C20 砼底板	0.32		
3.3.4	010202010009	钢筋混凝土	m ³	1、C25 钢筋混凝土	1		
3.3.5	010515002005	预制构件钢筋	t	1、机械制作安装钢筋	0.02		
3.3.6	080802013610	交通警示牌	块	1、钢管立柱Φ 76*4mm*3007mm/ 标志板 2 块。Φ800*3/其他配件及预埋	2		
3.4		其他维修					
3.4.1	010802001033	金属(塑钢)门	m ²	1、水库大坝安装不锈钢门	3		
3.4.2	020509023047	执手锁	个	1、门特殊五金 执手锁	2		
4		石桶水库					

4.1		标志牌					
4.1.1	080802013611	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 127 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.1.2	080802013612	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
4.1.3	080802013613	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
4.1.4	080802013614	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
4.1.5	080802013615	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
4.1.6	080802013616	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
4.1.7	080802013617	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

4.1.8	080802013618	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	1		
4.2		交通警示牌					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 128 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.2.1	040101001002	挖一般土方	m3	1、挖一般土方 一二类土	3		
4.2.2	040103001002	回填方	m3	1、回填方	2		
4.2.3	010505003003	砼底板	m3	1、C20 砼底板	0.32		
4.2.4	010202010010	钢筋混凝土	m3	1、C25 钢筋混凝土	1		
4.2.5	010515002006	预制构件钢筋	t	1、机械制作安装钢筋	0.02		
4.2.6	080802013619	交通警示牌	块	1、钢管立柱Φ 76*4mm*3007mm/ 标志板 2 块。Φ800*3/其他配件 及预埋	2		
4.3		管理房维修					
4.3.1	010802001034	管理房围墙更换大门	m2	1、框架长 2.4m、宽 1.6m，镀锌 DN40 圆管，厚 3.5mm/竖向 22 根 长 1.6m，镀锌 DN25 管，厚 3.2mm	4		
4.3.2	020509023048	执手锁	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
4.3.3	011505010002	管理房窗户玻璃	m2	1、管理房窗户玻璃（1.8mX1.5m）	14		
4.3.4	010803001005	管理房铁门	m2	1、管理房铁门（2.1mX0.9m）	6		
4.4		其他维修					
4.4.1	010802001035	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	2		
5		美食水库					

5.1		标志牌					
5.1.1	080802013620	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m， 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管 /竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 129 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.1.2	080802013621	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
5.1.3	080802013622	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
5.1.4	080802013623	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
5.1.5	080802013624	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
5.1.6	080802013625	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
5.1.7	080802013626	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

5.1.8	080802013627	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	1		
5.2		管理房维修					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 130 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.2.1	011608001012	铲除油漆面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	287		
5.2.2	010103002040	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	9		
5.2.3	011407001053	墙面喷刷涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料三遍等	192		
5.2.4	040308005004	真石漆	m2	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	95		
5.2.5	011101001001	水泥砂浆面	m2	1、30 厚水泥砂浆楼屋面 1: 3 水泥砂浆	49		
5.2.6	040308004003	沥青防水涂料	m2	1、聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm 厚 平面	49		
5.2.7	010904001001	楼(地)面卷材防水	m2	1、高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面	49		
5.2.8	080403003001	卷材防水	m2	1、5cm 厚 1: 3 水泥砂浆卷材保护层	49		
5.2.9	011701001028	综合脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	54		
5.3		启闭机房维修					
5.3.1	011608001013	铲除油漆面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
5.3.2	010103002041	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
5.3.3	040308004004	涂料	m2	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料三遍等	42		
5.3.4	040308005005	油漆	m2	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		

5.3.5	011701001029	综合脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	13		
5.4		交通桥及警示牌					
5.4.1	010101002011	挖一般土方	m3	1、挖一般土方 一二类土	3		
5.4.2	010103001010	回填方	m3	1、回填方	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 131 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.4.3	010505003004	砼底板	m3	1、C20 砼底板	0.32		
5.4.4	010202010011	钢筋混凝土	m3	1、C25 钢筋混凝土	1		
5.4.5	010515002007	预制构件钢筋	t	1、机械制作安装钢筋	0.02		
5.4.6	080802013628	交通警示牌	块	1、钢管立柱Φ 76*4mm*3007mm/ 标志板 2 块。Φ800*3/其他配件 及预埋	2		
5.4.7	011602001011	栏杆拆除	m	1、拆除旧交通桥栏杆混凝土	8		
5.4.8	060104006003	运输土石方	m3	1、自卸汽车运石碴 运距 4~5km	1		
5.4.9	010505006004	砼栏杆	m3	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.26		
5.4.10	080202019002	砼栏杆	m3	1、交通桥 C25 砼栏杆	0.36		
5.4.11	011405001003	仿石漆	m2	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	15		
5.4.12	010515001006	钢筋	t	1、交通桥钢筋	0.08		
5.4.13	040301002002	锚筋	根	1、Φ10 锚筋,单根长 40cm	12		
5.5		其他维修					
5.5.1	010802001036	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	2		
5.5.2	020509023050	执手锁	个	1、门特殊五金 执手锁	1		

6		龙头水库					
6.1		标志牌					
6.1.1	080802013629	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m， 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管 /竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 132 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
6.1.2	080802013630	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
6.1.3	080802013631	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单块厚度为 5mm,采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
6.1.4	080802013632	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
6.1.5	080802013633	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	1		
6.1.6	080802013634	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m,为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m,立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢,含正面广告画面	2		
6.1.7	080802013635	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m,为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		

6.1.8	080802013636	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板,单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	1		
6.2		交通警示牌					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 133 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
6.2.1	040101001003	挖一般土方	m ³	1、挖一般土方 一二类土	3		
6.2.2	040103001003	回填方	m ³	1、回填方	2		
6.2.3	010512001002	砼底板	m ³	1、C20 砼底板	0.32		
6.2.4	010202010012	钢筋混凝土	m ³	1、C25 钢筋混凝土	1		
6.2.5	010515002008	预制构件钢筋	t	1、机械制作安装钢筋	0.02		
6.2.6	080802013637	交通警示牌	块	1、钢管立柱Φ 76*4mm*3007mm/ 标志板 2 块。Φ800*3/其他配件 及预埋	2		
6.3		排沟维修					
6.3.1	010101002012	挖一般土方	m ³	1、挖一般土方 一二类土	10		
6.3.2	010103001011	回填方	m ³	1、回填方	7		
6.3.3	011601001006	旧排沟 U 槽拆除	m ³	1、拆除旧排沟 U40 槽	1		
6.3.4	010103002042	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运输石渣运距 4-5km	1		
6.3.5	040305005001	护坡	m ²	1、草皮护坡	47		
6.3.6	010512003004	U 型槽 制作	m ³	1、C20 砼 40U 型槽 制作	2		
6.3.7	010512003005	型槽 运输	m ³	1、C20 砼 40U 型槽 运输	2		
6.3.8	010512003006	U 型槽 安装	m ³	1、C20 砼 40U 型槽 安装	2		
6.3.9	010515001007	现浇构件钢筋	t	1、机械制作安装钢筋	0.17		
6.4		坝坡维修					

6.4.1	010103001012	回填方	m3	1、回填方	72		
6.4.2	040305005002	护坡	m2	1、草皮护坡	240		
6.4.3	090101004001	混凝土拆除	m3	1、破除 5cm 厚预拌混凝土地面旧水位尺	5		
6.4.4	090101004002	石渣弃运	m3	1、1m3 挖掘机装、自卸汽车运石渣 运距 4~5km	5		
6.5		其他维修					
6.5.1	010802001037	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 134 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
6.5.2	020509023051	执手锁	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
7		太乙水库					
7.1		标志牌					
7.1.1	080802013638	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
7.1.2	080802013639	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
7.1.3	080802013640	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
7.1.4	080802013641	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
7.1.5	080802013642	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		

7.1.6	080802013643	警示标语牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	2		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 135 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
7.1.7	080802013644	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
7.1.8	080802013645	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
8		美联水库					
8.1		标志牌					
8.1.1	080802013646	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
8.1.2	080802013647	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
8.1.3	080802013648	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	2		

8.1.4	080802013649	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
-------	--------------	-------	---	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 136 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
8.1.5	080802013650	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	1		
8.1.6	080802013651	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
8.1.7	080802013652	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
8.1.8	080802013653	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	1		
8.2		启闭机房维修					
8.2.1	011608001014	铲除油漆面	m2	1、墙面抹灰面 油漆铲除	172		
8.2.2	010103002043	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	5		
8.2.3	011407001054	墙面喷刷涂料	m2	1、1、喷刷涂料部位: 墙面 2、涂料品种、喷刷遍数: 满刮腻 子二遍, 打磨, 刷涂料三遍等	83		
8.2.4	040308005006	油漆	m2	1、喷刷涂料部位: 外墙 2、涂料品种、喷刷遍数: 满刮腻 子二遍, 打磨, 刷底漆, 真石漆	89		

8.2.5	011701001030	综合脚手架	m2	1、单层建筑综合脚手架	26		
8.3		防浪墙维修					
8.3.1	010507001001	凿毛	m2	1、砼表面凿毛	203		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 137 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
8.3.2	010103002044	余方弃置	m3	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	6		
8.3.3	011201001003	批荡	m2	1、M7.5 水泥砂浆批荡 3cm	203		
8.3.4	011407001055	墙面喷刷涂料	m2	1、外墙涂料 墙面 一底二面	203		
8.4		其他维修					
8.4.1	010802001038	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm	3		
8.4.2	020509023052	执手锁	个	1、门特殊五金 执手锁	2		
9		大仁水库					
9.1		标志牌					
9.1.1	080802013672	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
9.1.2	080802013673	水库管理房责任制上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		

9.1.3	080802013674	启闭机房责任制度 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
9.1.4	080802013675	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 138 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
9.1.5	080802013676	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
9.1.6	080802013677	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
9.1.7	080802013678	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
9.1.8	080802013679	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
9.2		交通警示牌					
9.2.1	010101002016	挖一般土方	m ³	1、挖一般土方 一二类土	3		
9.2.2	010103001016	回填方	m ³	1、回填方	2		
9.2.3	010505003005	砼底板	m ³	1、C20 砼底板	0.32		
9.2.4	010202010013	钢筋混凝土	m ³	1、C25 钢筋混凝土	1		
9.2.5	010515002009	预制构件钢筋	t	1、机械制作安装钢筋	0.02		

9.2.6	080802013671	交通警示牌	块	1、钢管立柱Φ 76*4mm*3007mm/ 标志板 2 块。Φ800*3/其他配件 及预埋	2		
9.3		物料池维修					
9.3.1	010101002017	挖一般土方	m3	1、挖一般土方 一二类土	7		
9.3.2	010103001017	回填方	m3	1、回填方	3		
9.3.3	040303016001	砼压顶	m3	1、C20 砼压顶	0.4		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 139 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
9.3.4	060105002001	浆砌石	m3	1、M7.5 浆砌石	8		
9.4		迎水坡维修					
9.4.1	010101002018	挖一般土方	m3	1、挖一般土方 一二类土	268		
9.4.2	010101005001	外购粘土	m3	1、外购回填土	168		
9.4.3	060104006004	运输土石方	m3	1、外购粘土运输 4-5km	168		
9.4.4	010103001018	回填方	m3	1、粘土回填	168		
9.4.5	010103002045	余方弃置	m3	1、自卸汽车运石碴 运距 4~5km	270		
9.4.6	010404001001	垫层	m3	1、混凝土 C20 垫层	90		
9.4.7	010403007001	护坡	m3	1、干砌块石 护坡	180		
9.4.8	010402001001	齿墙	m3	1、混凝土 C20 齿墙	100		
9.5		其他维修					
9.5.1	010802001039	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	2		
9.5.2	020509023053	执手锁	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
9.5.3	010607004001	管理房窗户防盗网	m2	1、管理房窗户防盗网 (1.8mX1.5m)	14		
六		云龙镇					
1		后沟水库					

1.1		标志牌					
1.1.1	080802013680	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆)	1		
1.1.2	080802013681	水库管理房责任制上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 140 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3	080802013682	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
1.1.4	080802013684	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
1.1.5	080802013685	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	1		
1.1.6	080802013686	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		
1.1.7	080802013687	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
1.1.8	080802013688	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
1.2		其他维修					

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 141 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.2.1	010802004011	水库大坝安装不锈钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	3		
1.2.2	020509023054	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
1.2.3	010802004014	铁门	m2	1、启闭机房铁门 (2.1mX0.9m)	2		
2		双枝尾水库					
2.1		标志牌					
2.1.1	080802013689	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.1.2	080802013690	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	8		
2.1.3	080802013691	启闭机房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
2.1.4	080802013693	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	2		

2.1.5	080802013694	水库名称牌	块	<p>1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面</p>	1		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 142 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.6	080802013695	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m，为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	2		
2.1.7	080802013696	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m，为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板：1.0mm 厚不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.1.8	080802013697	水库库容曲线图表上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板，单块厚度为 5mm，采用两块夹层/不锈钢广告钉固定/含正面广告画面白色反光漆	1		
2.2		启闭机房维修					
2.2.1	011608002014	铲除抹灰面	m ²	1、墙面抹灰面 油漆铲除	86		
2.2.2	010103002046	余方弃置	m ³	1、自卸汽车运输灰土 运距 4~5km	3		
2.2.3	011407001056	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷涂料 3 遍等	42		
2.2.4	011407001057	墙面喷刷涂料	m ²	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍,打磨,刷底漆,真石漆	44		
2.2.5	011701001031	综合脚手架	m ²	1、单层建筑综合脚手架	13		
2.3		其他维修					

2.3.1	010803001007	水库大坝安装不锈钢门	m2	<p>1、框架长 1.5m、宽 1m，为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m，圆管直径 19 厚 1mm，不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m，5mmX30mm 厚 3mm</p>	2		
-------	--------------	------------	----	--	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 143 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.3.2	020509023055	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
2.3.3	010802004012	防盗网	m ²	1、管理房窗户防盗网 (1.8mX1.5m)	14		
七		龙塘镇					
1		丘公潭水库					
1.1		标志牌					
1.1.1	080802013698	水库防汛责任人信息牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.5m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.5m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
1.1.2	080802013699	水库管理房责任制度上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	8		
1.1.3	080802013700	启闭机房责任制度 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆(混凝土 C20 基础)	1		
1.1.4	080802013702	安全警示牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	4		

1.1.5	080802013703	水库名称牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m， 为 50mm*50mm 方管焊成/面板：不 锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2. 27m，立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢，含正面广告画面	1		
-------	--------------	-------	---	---	---	--	--

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 144 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.6	080802013704	警示标语牌	块	1、面板框架长 1.3m、宽 0.9m, 为 50mm*50mm 方管焊成/面板: 不锈钢 304 钢板厚 1.0mm/2 根长 2.27m, 立柱管径 76mm 材质为 304 不锈钢, 含正面广告画面	4		
1.1.7	080802013705	水库概况牌	块	1、面板框架长 0.6m、宽 0.8m, 为 20mm*20mm*0.8mm 不锈钢方管/竖向长 0.8m 为 5mm*10mm*0.8mm 不锈钢方管焊成/面板: 1.0mm 厚 不锈钢 304 钢板/采用 4 颗广告钉 固定/含正面广告画面白色反光 漆	1		
1.1.8	080802013706	水库库容曲线图表 上墙牌 60*80cm	块	1、有机玻璃高透明亚克力板, 单 块厚度为 5mm, 采用两块夹层/不 锈钢广告钉固定/含正面广告画 面白色反光漆	1		
1.2		其他维修					
1.2.1	010803001008	水库大坝安装不锈 钢门	m2	1、框架长 1.5m、宽 1m, 为 30mm*30mm*1.2mm 不锈钢方管/ 竖向 9 根长 1m, 圆管直径 19 厚 1mm, 不锈钢 304/镀锌扁管 1 根长 1m, 5mmX30mm 厚 3mm	2		
1.2.2	020509023056	门窗五金	个	1、门特殊五金 执手锁	1		
八		施工临时工程					
1		临时房屋工程					
1.1		甲子镇					
1.1.1	010101001022	临时工棚	m2	1、临时工棚	60		

1.1.2	010101001023	临时仓库	m2	1、临时仓库	40		
1.1.3	010101001024	临时办公室	m2	1、临时办公室	40		
1.2		红旗镇					
1.2.1	010101001025	临时工棚	m2	1、临时工棚	60		
1.2.2	010101001026	临时仓库	m2	1、临时仓库	30		
1.2.3	010101001027	临时办公室	m2	1、临时办公室	30		
1.3		大坡镇					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 145 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.3.1	010101001028	临时工棚	m2	1、临时工棚	40		
1.3.2	010101001029	临时仓库	m2	1、临时仓库	30		
1.3.3	010101001030	临时办公室	m2	1、临时办公室	30		
1.4		三门坡镇					
1.4.1	010101001031	临时工棚	m2	1、临时工棚	60		
1.4.2	010101001032	临时仓库	m2	1、临时仓库	30		
1.4.3	010101001033	临时办公室	m2	1、临时办公室	30		
1.5		旧州镇					
1.5.1	010101001034	临时工棚	m2	1、临时工棚	40		
1.5.2	010101001035	临时仓库	m2	1、临时仓库	30		
1.5.3	010101001036	临时办公室	m2	1、临时办公室	30		
1.6		云龙镇					
1.6.1	010101001037	临时工棚	m2	1、临时工棚	20		
1.6.2	010101001038	临时仓库	m2	1、临时仓库	10		
1.6.3	010101001039	临时办公室	m2	1、临时办公室	10		
1.7		龙塘镇					
1.7.1	010101001040	临时工棚	m2	1、临时工棚	20		
1.7.2	010101001041	临时仓库	m2	1、临时仓库	10		

1.7.3	010101001042	临时办公室	m2	1、临时办公室	10		
2		临时导流工程					
2.1		旧州镇					
2.1.1	500101002001	外购土方	m3	1、外购土方	4004		
2.1.2	500101002002	土方运输	m3	1、外购土运输	4004		
2.1.3	500101002003	筑土围堰	m3	1、机械填筑土围堰	3900		
2.1.4	500101002004	筑土围堰压实	m3	1、机械填筑土围堰压实	3900		
2.1.5	500101001001	彩条布	m2	1、彩条布铺设	850		
2.1.6	500101002005	围堰填筑	m3	1、土袋围堰填筑	424		
2.1.7	500101002006	拆除土围堰	m3	1、机械拆除土围堰	4324		
2.1.8	500109008001	波纹管	m	1、HFPE 双壁波纹管 DN1000 SN4	18		
3		自发电供电电价补差费					
3.1	500106006009	自发电供电电价补差费	元	1、自发电供电电价补差费	9353.86		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024 年琼山区小型水库维修养护工程

第 146 页、共 146 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4		其它临时费					
4.1		甲子镇					
4.1.1	500106006010	其它临时费	元	1、其它临时费	962898.97		
4.2		红旗镇					
4.2.1	500106006011	其它临时费	元	1、其它临时费	743652.98		
4.3		大坡镇					
4.3.1	500106006012	其它临时费	元	1、其它临时费	442002.41		
4.4		三门坡镇					
4.4.1	500106006013	其它临时费	元	1、其它临时费	448690.15		
4.5		旧州镇					
4.5.1	500106006014	其它临时费	元	1、其它临时费	731762.87		
4.6		云龙镇					
4.6.1	500106006015	其它临时费	元	1、其它临时费	58810.96		
4.7		龙塘镇					
4.7.1	500106006016	其它临时费	元	1、其它临时费	35792.31		

