

(清-封面)

海南省工程建设项目

## 招标工程量清单

(第 1 册, 共 1 册)

建设工程名称: 木棠镇邓宅村路及路灯工程

招标单位名称: 儋州市木棠镇人民政府

编制单位名称: 宏骏工程管理有限公司

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

## 木棠镇邓宅村路及路灯工程

### 招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字并盖章) (签字并盖章)

编制人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(签字并盖专用章) (造价工程师签字并盖专用章)

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日



# 编制说明

## 一、工程概况：

项目名称：木棠镇邓宅村路及路灯工程

建设单位：儋州市木棠镇人民政府

建设地点：儋州市木棠镇邓宅村

## 二、工程招标范围：

1、本招标控制价编制范围包括：详见施工图。

## 三、编制依据：

1、《木棠镇邓宅村路及路灯工程》施工图纸。

2、采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；

3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

4、海南省建设标准定额站颁布的海南工程造价信息(2024年4期儋州地区)市场询价。

5、人工单价执行《关于调整建筑工人人工单价的通知》琼建定(2021)2号文。

6、《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》(琼建定(2019)100号)，2019年4月1日之后新建或在建的建设工程的增值税税率由10%调整为9%。

7、国家、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程造价文件。

8、广联达云计价平台GCCP6.0。

## 四、其他说明：

- 1、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标工程量清单、设计文件、相关技术标准及规范、施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案等自主报价。
- 2、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
- 3、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木棠镇邓宅村路及路灯工程

标段：木棠镇邓宅村路及路灯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		道路工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:面层混凝土12cm厚	m3	458.34			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:暂按5km考虑	m3	458.34			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m内	m3	676			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 位置:路肩回填	m3	394.56			
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称:路床整形 路床碾压检验	m2	6895.11			
6	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	6895.11			
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 养护:塑料膜养护 3. 厚度:18cm 4. 嵌缝材料:塑料油膏 5. 其它:水泥混凝土面层拉防滑条	m2	5699.47			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 直径14mm 2. 详见施工图	t	2.536			
9	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 直径28mm 2. 详见施工图	t	2.158			
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:场外运输 履带式挖掘机 1m3以内	台.次	1			
11	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:场外运输 压路机	台.次	1			
		排水工程						
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m内	m3	168.74			
13	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类	m3	57.82			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木棠镇邓宅村路及路灯工程

标段：木棠镇邓宅村路及路灯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 运距: 暂按1km考虑					
14	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填	m <sup>3</sup>	110.92			
15	040102002001	挖沟槽石方	1. 名称: 履带式单斗液压挖掘机挖石碴	m <sup>3</sup>	168.74			
16	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 石渣 2. 运距: 暂按5km考虑	m <sup>3</sup>	199.42			
17	040501016001	砌筑方沟	1. 名称: 盖板排水沟 2. 断面规格: 300*300 3. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土 100mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 240×115×53 5. 砌筑砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 6. 抹面砂浆强度等级: 1:2水泥砂浆 7. 盖板材质及规格: 详见施工图	m	590			
18	040504001001	沉沙井	1. 名称: 沉沙井 2. 断面规格: 1000*1000 3. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土 100mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 240×115×53 5. 砌筑砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 6. 抹面砂浆强度等级: 1:2水泥砂浆 7. 盖板材质及规格: 详见施工图	座	30			
19	040504001002	砖砌雨水箅子	1. 名称: 砖砌雨水箅子 2. 做法: 详见16S518-8	座	50			
20	040501001001	混凝土管	1. 土方开挖: 一、二类土 2. 土方回填: 原土回填 3. 混凝土管规格: DN300	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



















(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：木棠镇邓宅村路及路灯工程

标段：木棠镇邓宅村路及路灯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。