



# 编制说明

## 一、工程概况

项目名称：保亭县响水镇什月村委会什南龙村小组人居环境整治建设项目

建设地点：保亭县响水镇什月村委会什南龙村

建设单位：保亭黎族苗族自治县响水镇人民政府

## 二、编制范围

包括铺装、硬化路面、篮球场改造、挡土墙、景墙、村牌小品、宣传小品、架空栈道、架空凉亭、架空平台、铁皮改造、绿化种植及拆除工程等。

## 三、编制依据

- 1、根据中城恒业设计集团有限公司设计的施工图纸。；
- 2、住建部颁发的 2013 年国标《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013；
- 3、住建部颁发的有关 2013 年国标《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 的解释；

## 四、清单投标报价说明

- 1、投标报价应按招标文件要求填写；
- 2、工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的价差以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用；
- 3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中；
- 4、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关规范标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；
- 5、投标人应参照海南省相关计价规定、企业定额或市场价格自主报价；
- 6、投标报价要求提供工程量清单综合单价分析表，主要材料设备价格表，其他项目清单计价表要求提供明细；
- 7、投标报价的单价将作为今后设计变更、增减项目的相应综合单价。
- 8、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。



(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：保亭县响水镇什月村委会  
什南龙村小组人居环境整治建设

工程名称：拆除工程

项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除铁皮棚		
1.2	拆除砖砌羊圈		
1.3	拆除原硬化-厚度 12cm		
1.4	拆除道路-厚度 18cm		
1.5	拆除瓦房		
1.6	拆除围墙		
1.7	拆除原排水明沟		
1.8	拆除矮墙		
1.9	垃圾外运		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		

五	税金		
---	----	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：保亭县响水镇什月村委会  
什南龙村小组人居环境整治建设

工程名称：拆除工程

项目

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五		
-------------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县响水镇什  
月村委会什南龙村小组  
人居环境整治建设项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除铁皮棚						
1	011611005001	拆除铁皮棚	1. 拆除铁皮棚 2. 净高 3.2m	m <sup>2</sup>	338			
		拆除砖砌羊圈						
2	011601001001	砖砌羊圈拆除	1. 拆除砖砌羊圈 2. 高度 2.2m	m <sup>3</sup>	4.22			
		拆除原硬化-厚度 12cm						
3	041001001001	拆除路面	1. 拆除材质：原硬化路面 2. 厚度：12cm	m <sup>2</sup>	94			
		拆除道路-厚度 18cm						
4	041001001002	拆除路面	1. 拆除材质：混凝土路面	m <sup>2</sup>	568			

			2. 厚度:18cm					
		拆除瓦房						
5	05B001	拆除瓦房	1. 拆除瓦房 2. 高度 3.5m	m2	23			
		拆除围墙						
6	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除围墙 2. 240 墙厚, 高度 2.2m	m3	8.98			
		拆除原排水明沟						
7	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除原排水明沟 2. 净深 0.35m, 沟壁厚 18cm	m3	10.19			
8	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原排水明沟 2. 净宽 0.3m	m3	4.85			
		拆除矮墙						
9	011601001004	砖砌体拆除	1. 拆除矮墙 2. 240 墙厚, 平均高度 0.5m	m3	3.34			
		垃圾外运						
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 3km	m3	169.97			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表 5)

## 总价措施项目清单与计价表

标段: 保亭县响水镇什月村委会  
什南龙村小组人居环境整治建设

工程名称: 拆除工程

项目

单位: 元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：拆除 标段：保亭县响水镇什月村委会什南龙村小组人  
居环境整治建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾 处置费+其 中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中： 垃圾处 置费				
1.2	其中： 社保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项 工程费+措 施项目费+ 其他项目 费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人  
员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建工程

标段：保亭县响水镇什月村委会  
什南龙村小组人居环境整治建设

第 1 页 共 2 页

项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	铺装工程		
1.2	硬化路面工程		
1.3	篮球场改造		
1.4	挡土墙		
1.5	矮墙		
1.6	景墙		
1.7	村牌小品		
1.8	宣传小品		
1.9	架空栈道		
1.10	架空凉亭		
1.11	架空连廊		
1.12	架空平台		
1.13	成品仿真竹栅栏		
1.14	原水池改造		
1.15	台阶 a		
1.16	树池		
1.17	铁皮改造		
1.18	围栏-15m		
1.19	排水沟、沙井		
1.20	回填土		
1.21	绿化工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

人居环境整治建设项目

工程名称：新建工程

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		铺装工程						
		铺装(一)						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计图纸 3.运距:3km	m3	115.36			
2	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级:150厚级配碎石垫层碾实	m3	43.26			
3	011101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:200厚无砂大孔混凝土基层	m2	288.4			
4	050201001001	园路	1.垫层厚度、宽度、材料种类:30厚1:6干硬性水泥砂浆 2.路面厚度、宽度、材料种类:400×400×25青石板,人字型铺装	m2	211.9			
5	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:200×100×60厚深灰色面包砖,波导线	m2	76.5			
6	040303024001	混凝土其他构件	1.名称、部位:C20混凝土收边	m3	4.05			
		铺装(二)						

7	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m3	158			
8	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:150 厚级配碎石垫层碾实	m3	59.25			
9	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:200 厚无砂大孔混凝土基层	m2	395			
10	050201001002	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30 厚 1:6 干硬性水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:400×400×25 青石板, 人字型铺装	m2	347.5			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称:新建工程

人居环境整治建设项目

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	040202010001	卵石	1. 细石混凝土嵌入天然卵石(波导线)	m2	47.5			
12	040303024002	混凝土其他构件	1. 名称、部位:C20 混凝土收边	m3	1.8			
		铺装(三)						
13	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m3	100.6			

14	010501001003	垫层	1. 混凝土强度等级:150 厚级配碎石垫层碾实	m3	37.73			
15	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:200 厚无砂大孔混凝土基层	m2	251.5			
16	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200×100×60 厚深灰色面包砖	m2	165.1			
17	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300×150×60 厚红色面包砖	m2	86.4			
		铺装(四)						
18	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m3	101.6			
19	010501001004	垫层	1. 混凝土强度等级:150 厚级配碎石垫层碾实	m3	38.1			
20	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:200 厚无砂大孔混凝土基层	m2	254			
21	050201001003	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30 厚 1:6 干硬性水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:400×400×25 青石板, 人字型铺装	m2	211.75			
22	040202010002	卵石	1. 细石混凝土嵌入天然卵石(波导线)	m2	42.25			
		铺装(五)						
23	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	62.31			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县响水镇什  
月村委会什南龙村小组  
人居环境整治建设项目

工程名称：新建工程

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 挖土深度:详见设计 图纸 3. 运距:3km					
24	010501001005	垫层	1. 混凝土强度等 级:150 厚级配碎石垫 层碾实	m <sup>3</sup>	11.81			
25	011101003005	细石混凝土楼 地面	1. 面层厚度、混凝土强 度等级:200 厚无砂大 孔混凝土基层	m <sup>2</sup>	29.95			
26	040204002004	人行道块料铺 设	1. 块料品种、规格:200 ×100×60 厚深灰色面 包砖	m <sup>2</sup>	29.95			
27	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:100 厚 C20 混凝土	m <sup>3</sup>	3.05			
28	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度 等级:MU10 灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合 比:M7.5 水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	14.49			
29	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合 比:20 厚 1:3 水泥砂浆	m <sup>2</sup>	119.56			
30	011108001001	石材零星项目	1. 面层材料品种、规 格、颜色:90 厚 400× 600 光面芝麻灰花岗岩 压顶（按尺寸切割）	m <sup>2</sup>	24.4			
31	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规 格、颜色:20 厚火山岩 块碎拼	m <sup>2</sup>	30.5			
32	050101009001	种植土回（换） 填	1. 回填厚度:300 厚种 植土	m <sup>3</sup>	9.15			
		铺装（六）						
33	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:详见设计 图纸 3. 运距:3km	m <sup>3</sup>	22.55			
34	010501001007	垫层	1. 混凝土强度等 级:150 厚级配碎石垫	m <sup>3</sup>	4.29			

			层碾实					
35	011101003006	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:200 厚无砂大孔混凝土基层	m2	11			
36	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200×100×60 厚深灰色面包	m2	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称：新建工程

人居环境整治建设项目

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			砖					
37	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:100 厚 C20 混凝土	m3	1.1			
38	010401012002	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	5.23			
39	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆	m2	43.12			
40	011108001002	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:90 厚 400×600 光面芝麻灰花岗岩压顶(按尺寸切割)	m2	8.8			
41	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20 厚火山岩块碎拼	m2	11			
42	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填厚度:300 厚种植土	m3	3.3			
		硬化路面工程						

		200mm 厚水泥混凝土硬化 -868.2 m <sup>2</sup>							
43	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m <sup>3</sup>	147.59				
44	040202001001	路床(槽)整形	1. 夯实土壤≥93%	m <sup>2</sup>	868.2				
45	040202011001	碎石	1. 厚度:15cm 厚级配碎石	m <sup>2</sup>	130.23				
46	040203007001	水泥混凝土	1. 厚度:20cm 厚 C30 混凝土路面 2. 嵌缝材料:塑料油膏嵌缝 3. 其他:路面拉防滑条, 塑料膜养护	m <sup>2</sup>	868.2				
		120mm 厚水泥混凝土硬化 -133.8 m <sup>2</sup>							
47	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m <sup>3</sup>	29.44				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称:新建工程

人居环境整治建设项目

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
48	040202001002	路床(槽)整形	1. 夯实土壤≥93%	m <sup>2</sup>	133.8			
49	040202011002	碎石	1. 厚度:10cm 厚级配碎石	m <sup>2</sup>	13.38			

50	040203007002	水泥混凝土	1.厚度:12cm厚 C30 混凝土路面 2.嵌缝材料:塑料油膏嵌缝 3.其他:路面拉防滑条,塑料膜养护	m2	133.8			
		篮球场改造						
51	琼 011104006001	球场面层	1.面层材料种类、厚度:5厚 PU 塑料面层	m2	481			
52	040205006001	标线	1.线型:白色标线,标线线宽为 50mm	m2	14.45			
		挡土墙						
		挡土墙 ZJA3.5						
53	040101001009	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计图纸	m3	133.92			
54	040103001001	回填方	1.填方材料品种:夯实粘土	m3	89.86			
55	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:3km	m3	44.06			
56	010504004001	挡土墙	1.C25 混凝土片石挡土墙,石料强度不低于 40MPa	m3	282.24			
57	040309009001	桥面排(泄)水管	1.管径:PVC 塑料管 50 2.要求:最底一排泄水孔须高出地面 30 厘米,孔距为 2-3 米,上下排交错设置,上下排间距 2-3 米	m	115.2			
58	010201002001	铺设土工合成材料	1.品种:透水土工布一层	m2	52.8			
59	040202009001	砂砾石	1.石料规格:1~4mm 砂砾	m2	5.76			
60	040202011003	碎石	1.石料规格:20mm 粗砾及碎石	m2	5.76			
61	040402017001	变形缝	1.工艺要求:变形缝(伸缩、沉降缝)宽度为 20~30mm。缝内沿墙的	m	25.2			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称：新建工程

人居环境整治建设项目

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不宜小于150mm					
		挡土墙 ZJA2.5						
62	040101001010	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：详见设计图纸	m3	14.99			
63	040103001002	回填方	1.填方材料品种：夯实粘土	m3	12.85			
64	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种：一、二类土 2.运距：3km	m3	2.14			
65	010504004002	挡土墙	1.C25 混凝土片石挡土墙，石料强度不低于40MPa	m3	35.34			
66	040309009002	桥面排(泄)水管	1.管径：PVC 塑料管 50 2.要求：最底一排泄水孔须高出地面 30 厘米，孔距为 2-3 米，上下排交错设置，上下排间距 2-3 米	m	25.6			
67	010201002002	铺设土工合成材料	1.品种：透水土工布一层	m2	17.6			
68	040202009002	砂砾石	1.石料规格：1~4mm 砂砾	m2	1.92			
69	040202011004	碎石	1.石料规格：20mm 粗砾及碎石	m2	1.92			

70	040402017002	变形缝	1. 工艺要求:变形缝(伸缩、沉降缝)宽度为20~30mm。缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于150mm	m	3.8			
		挡土墙 ZJA4						
71	040101001011	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m <sup>3</sup>	23.1			
72	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:夯实粘土	m <sup>3</sup>	17.13			
73	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km	m <sup>3</sup>	5.97			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什  
月村委会什南龙村小组  
人居环境整治建设项目

工程名称:新建工程

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
74	010504004003	挡土墙	1. C25 混凝土片石挡土墙,石料强度不低于40MPa	m <sup>3</sup>	57.2			
75	040309009003	桥面排(泄)水管	1. 管径:PVC 塑料管 50 2. 要求:最底一排泄水孔须高出地面30厘米,孔距为2-3米,上下排交错设置,上下排间距2-3米	m	19.2			
76	010201002003	铺设土工合成材料	1. 品种:透水土工布一层	m <sup>2</sup>	13.2			

77	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:1~4mm 砂砾	m <sup>2</sup>	1.44			
78	040202011005	碎石	1. 石料规格:20mm 粗砾及碎石	m <sup>2</sup>	1.44			
79	040402017003	变形缝	1. 工艺要求:变形缝(伸缩、沉降缝)宽度为20~30mm。缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于150mm	m	4.4			
		矮墙						
		原砖砌挡土墙 贴仿古条砖						
80	011204003001	块料墙面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20 厚仿古条砖 200×400	m <sup>2</sup>	14.4			
		砖砌矮墙(台阶式已放在铺装工程)-20m						
81	040101001012	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m <sup>3</sup>	9.7			
82	010501001009	垫层	1. 混凝土强度等级:150 厚 C20 混凝土垫层	m <sup>3</sup>	1.41			
83	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:360mm 厚 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 小青砖(清水墙) 3. 砂浆强度等级、配合	m <sup>3</sup>	1.9			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表 4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称：新建工程

人居环境整治建设项目

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			比:M7.5 水泥砂浆砌筑及内侧白水泥勾缝					
84	010401003002	实心砖墙	1. 墙体类型:240mm 厚 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 小青砖(清水墙) 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌筑及内侧白水泥勾缝	m <sup>3</sup>	3.7			
85	040202009004	砂砾石	1. 石料规格:粒径 20-50 碎砾石堆, 直径 ≥400	m <sup>2</sup>	0.5			
86	040402017004	变形缝	1. 类别:沉降缝 2. 材料品种、规格:嵌缝膏填缝	m	1			
87	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:沉降缝 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:缝内填 20 厚聚苯板	m <sup>2</sup>	1			
88	040309009004	桥面排(泄)水管	1. 管径:泄水管, 管径 DN15	m	5.76			
		矮墙(a)						
89	040101001013	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m <sup>3</sup>	21.28			
90	010501001010	垫层	1. 混凝土强度等级:150 厚 C20 混凝土垫层	m <sup>3</sup>	3.19			

91	010401003003	实心砖墙	1. 墙体类型:360mm 厚 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 小青砖(清水墙) 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌筑及内侧白水泥勾缝	m3	3.91			
92	010401003004	实心砖墙	1. 墙体类型:240mm 厚 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 小青砖(清水墙) 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌筑及内侧白水泥勾缝	m3	13.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称：新建工程

人居环境整治建设项目

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
93	040202009005	砂砾石	1. 石料规格:粒径 20-50 碎砾石堆, 直径 ≥400	m2	1.13			
94	040402017005	变形缝	1. 类别:沉降缝 2. 材料品种、规格:嵌缝膏填缝	m	11.4			
95	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:沉降缝 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:缝内填 20 厚聚苯板	m2	3			
96	040309009005	桥面排(泄)水管	1. 管径:泄水管, 管径 DN15	m	2.16			
		矮墙 (b)						

97	040101001014	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m3	9.06			
98	040305001001	灰土垫层	1. 材料品种、规格:3:7灰土垫层	m3	1.14			
99	010501001011	垫层	1. 混凝土强度等级:150厚C20混凝土垫层	m3	1.14			
100	010401003005	实心砖墙	1. 墙体类型:360mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10小青砖(清水墙) 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑及内侧白水泥勾缝	m3	0.65			
101	010401003006	实心砖墙	1. 墙体类型:240mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10小青砖(清水墙) 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑及内侧白水泥勾缝	m3	4.68			
102	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	3.6			
103	011108001003	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:40厚340×1000白锈石花岗岩	m2	5.1			
104	040202009006	砂砾石	1. 石料规格:粒径20-50	m2	0.38			
本页小计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什  
月村委会什南龙村小组  
人居环境整治建设项目

工程名称:新建工程

第 10 页 共 36 页

序	项目编码	项目名称	项目特征描述	计	工程量	金额(元)
---	------	------	--------	---	-----	-------

号				量 单 位		综合单价	合价	其中：暂估 价
			碎砾石堆，直径≥400					
105	040402017006	变形缝	1. 类别:沉降缝 2. 材料品种、规格:嵌缝膏填缝	m	1.6			
106	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:沉降缝 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:缝内填 20 厚聚苯板	m <sup>2</sup>	1			
107	040309009006	桥面排(泄)水管	1. 管径:泄水管,管径 DN15	m	0.72			
		景墙						
		景墙 a						
108	040101001015	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m <sup>3</sup>	32.83			
109	040305001002	灰土垫层	1. 厚度:100 厚 3:7 灰土垫层	m <sup>3</sup>	1.71			
110	040305001003	垫层	1. 厚度:150 厚 C20 素混凝土垫层	m <sup>3</sup>	2.05			
111	010401003007	实心砖墙	1. 墙体类型:墙体厚度 480mm 及以上 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌	m <sup>3</sup>	2.22			
112	010401003008	实心砖墙	1. 墙体类型:墙体厚度 360mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌	m <sup>3</sup>	14.16			
113	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面压光	m <sup>2</sup>	92.34			
114	011204001003	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:L×520×50 海南黑花岗岩压顶	m <sup>2</sup>	8.89			

115	011204001004	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20 厚 300×	m2	22.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县响水镇什  
月村委会什南龙村小组  
人居环境整治建设项目

工程名称：新建工程

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			600 天然文化石（黄褐色）					
116	011205002001	块料柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:本地瓦片或小青瓦片	m2	4.62			
117	050307019001	其他景观小摆设	1. 本地陶罐，嵌入墙内 1/2	个	24			
		景墙 b						
118	040101001016	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m3	220.42			
119	040305001004	灰土垫层	1. 厚度:100 厚 3:7 灰土垫层	m3	14.48			
120	040305001005	垫层	1. 厚度:150 厚 C20 素混凝土垫层	m3	13.78			
121	010401003009	实心砖墙	1. 墙体类型:墙体厚度 480mm 及以上 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌	m3	18.77			

122	010401003010	实心砖墙	1. 墙体类型:墙体厚度360mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌	m3	33.72			
123	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面压光	m2	333.01			
124	011204001005	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:L×520×50 海南黑花岗岩压顶	m2	75.3			
125	011204001006	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20 厚 300×600 天然文化石 (黄褐色)	m2	94.74			
126	011205002002	块料柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:本地瓦片或小青瓦片	m2	55.6			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称:新建工程

人居环境整治建设项目

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
127	050307019002	其他景观小摆设	1. 本地陶罐,嵌入墙内1/2	个	60			
		挡土墙+景墙(c)						
128	010504004004	挡土墙	1. 混凝土强度等级:C25 片石混凝土挡土墙	m3	12			
129	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂	m2	29.4			

			浆粘结层					
130	010401003011	实心砖墙	1. 墙体类型:墙体厚度240mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌	m3	2.23			
131	011201001005	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	12.6			
132	011205002003	块料柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:本地瓦片或小青瓦片	m2	1.48			
133	011204002001	拼碎石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20 厚天然文化石碎拼(白锈石)	m2	11.6			
134	011204001007	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20 厚 300×600 天然文化石(黄褐色)	m2	3.6			
135	011204001008	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:420×2620×60 芝麻灰花岗岩压顶	m2	1.1			
136	010401012003	零星砌砖	1. 压顶下 240×115×53 红砖	m3	0.84			
137	050307019003	其他景观小摆设	1. 石磨盘 R≥500	个	1			
138	050307014001	成品陶瓷花箱	1. 成品陶瓷花箱,上口 1680×420, 下口 1560×320	个	1			
139	050307014002	成品陶瓷花箱	1. 成品陶瓷花箱,上口 R=130, 下口 R=75	个	1			
140	050307014003	成品陶瓷花箱	1. 成品陶瓷花箱,上口 R=300, 下口 R=125	个	1			
本页小计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		挡土墙+景墙 (d)						
141	010504004005	挡土墙	1. 混凝土强度等级:C25 片石混凝土挡土墙	m <sup>3</sup>	7.8			
142	011203001003	零星项目一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结层	m <sup>2</sup>	21			
143	011204001009	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20 厚 300×600 天然文化石（黄褐色）	m <sup>2</sup>	15.6			
144	050307019004	其他景观小摆设	1. 石磨盘 R≥500	个	1			
145	010401003012	实心砖墙	1. 墙体类型:墙体厚度 240mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌	m <sup>3</sup>	2.86			
146	011201001006	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结层	m <sup>2</sup>	23.8			
147	011204002002	拼碎石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20 厚天然文化石碎拼（白锈石）	m <sup>2</sup>	27.63			
148	011204001010	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:420×2620×60 芝麻灰花岗岩压顶	m <sup>2</sup>	1.28			
149	010401012004	零星砌砖	1. 压顶下 240×115×53 红砖	m <sup>3</sup>	0.97			
150	050307014004	成品仿木条花箱	1. 成品仿木条花箱 -2700×300×280	个	1			
151	050307019005	其他景观小摆设	1. 本地陶罐，嵌入墙内 1/2	个	1			
		村牌小品						

152	040101001017	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	30.57			
153	040101001018	挖一般土方-人工	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	8.49			
154	040103001004	回填方	1. 夯实土壤	m3	14.1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什  
月村委会什南龙村小组  
人居环境整治建设项目

工程名称:新建工程

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
155	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km	m3	25			
156	040305001006	灰土垫层	1. 厚度:100厚 3:7灰土	m3	1.04			
157	040305001007	垫层	1. 厚度:C20混凝土垫层	m3	2.94			
158	010501003001	独立柱基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.3			
159	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.47			
160	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.94			



169	011204001013	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20 厚 500×500 芝麻灰花岗岩 (浅淡色)	m2	8.1			
170	011204001014	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:150×300×20 麻面仿古砖 (浅灰色)	m2	6.3			
171	011108001004	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:100 厚 700×1000 芝麻黑花岗岩压顶	m2	4.06			
172	050307019006	其他景观小摆设	1. 铁艺制品	个	3			
173	050307019007	其他景观小摆设	1. 石磨盘 R≥500	个	6			
174	050307019008	其他景观小摆设	1. 本地陶罐, 嵌入墙内 1/2	个	4			
175	020601003001	小青瓦屋面	1. 瓦件规格尺寸:220×220 青灰色瓦片, 200×10 青灰色筒瓦	m2	5.68			
176	011206001001	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:20 厚 350×350 芝麻灰花岗岩	m2	1			
177	011206001002	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:50 厚 450×450 芝麻灰花岗岩压顶	m2	0.41			
178	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:20 厚亚克力板定制 (中国海油 LOGO)	m2	4			
		宣传小品						
		宣传小品 a						
179	040101001019	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m3	6.51			
180	040305001008	灰土垫层	1. 厚度:100 厚 3: 7 灰土垫层	m3	0.62			
181	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.13			

182	010501003003	独立基础-二次灌浆	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	0.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县响水镇什  
月村委会什南龙村小组  
人居环境整治建设项目

工程名称：新建工程

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 混凝土强度等级:C20					
183	040305001009	垫层	1. 厚度:C20 混凝土垫层	m3	0.66			
184	010401003014	实心砖墙	1. 墙体类型:180mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌	m3	1.93			
185	010401003015	实心砖墙	1. 墙体类型:360mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌	m3	0.32			
186	011201001008	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	7.22			
187	011204002003	拼碎石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:40 厚芝麻灰花岗岩碎拼	m2	9.5			
188	020503001001	圆榫(檩)	1. 木材品种:实心杉木	m3	0.25			
189	05B002	麻绳	1. 麻绳	m	20			
190	05B003	麻绳字体	1. 麻绳字体	个	4			

191	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:240×200×10 本地瓦片或小青瓦片,环氧树脂胶固定	m2	1.6			
192	050307014005	成品陶瓷花箱	1. 成品陶瓷花箱,上口1680×420,下口1560×320	个	1			
193	050307014006	成品陶瓷花箱	1. 成品陶瓷花箱,上口R=130,下口R=75	个	1			
194	050307014007	成品陶瓷花箱	1. 成品陶瓷花箱,上口R=300,下口R=125	个	1			
195	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:小青砖(清水墙),白水泥勾缝	m3	1			
196	011206001003	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:280×2620×60 芝麻灰花岗岩压顶	m2	0.73			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称:新建工程

人居环境整治建设项目

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		宣传小品 b						
197	040101001020	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m3	4.2			
198	040305001010	灰土垫层	1. 厚度:100 厚 3: 7 灰土	m3	0.33			
199	040305001011	垫层	1. 厚度:150mm 厚 C20 混凝土垫层	m3	0.41			

200	010401003016	实心砖墙	1. 墙体类型:480mm 及以上 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌	m3	2.2			
201	010401003017	实心砖墙	1. 墙体类型:240mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌	m3	0.42			
202	011201001009	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结层	m2	8.76			
203	011204002004	拼碎石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:25 厚芝麻灰花岗岩碎拼	m2	9.96			
204	020503001002	圆榫(櫟)	1. 木材品种:实心杉木	m3	0.9			
205	05B004	麻绳字体		个	4			
		架空栈道						
206	040101001021	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m3	651.78			
207	040305001012	灰土垫层	1. 厚度:150 厚 3:7 灰土垫层	m3	11.17			
208	040305001013	垫层	1. 厚度:C15 混凝土垫层	m3	7.45			
209	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:1200×350 厚 C30 钢筋混凝土基础	m3	21.89			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什  
月村委会什南龙村小组  
人居环境整治建设项目

工程名称:新建工程

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
210	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.62			
211	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq \Phi 18\text{mm}$	t	3.648			
212	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $> \Phi 10\text{mm}$	t	7.144			
213	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:C20 细石混凝土, 二次浇筑	m3	1.71			
214	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:250 $\times$ 250 $\times$ 12 厚热镀锌方通柱子 2. 运输距离:3km	t	6.816			
215	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:200 $\times$ 200 $\times$ 8 $\times$ 12 厚H型钢主梁 2. 运输距离:3km	t	13.707			
216	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:120 $\times$ 80 $\times$ 6 厚热镀锌方通 2. 运输距离:3km	t	6.464			
217	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:零星钢构件 2. 钢材品种、规格:详见设计图纸 3. 运输距离:3km	t	0.1			
218	050201015001	栈道	1. 面层材料种类:2500 $\times$ 150 $\times$ 40 厚浅棕色防腐木板, 透缝 5m	m2	162.5			
219	050307006001	铁艺栏杆	1. 镀锌方通栏杆, 规格尺寸详见设计图纸 2. 运输距离:3km	m	7.29			
220	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:底漆拟采用环氧富锌底漆, 中间漆根据防火涂料的特性要求确定	m2	156.43			

221	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:栗色木纹漆	m2	156.43			
222	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求:耐火极限不应小于 3.0h	m2	392.52			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称:新建工程

人居环境整治建设项目

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		架空凉亭						
223	040101001022	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m3	353.92			
224	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 厚度:300 厚 5%水泥稳定层	m2	5.81			
225	040202011006	碎石	1. 厚度:100 厚碎石垫层	m2	1.02			
226	040305001014	垫层	1. 厚度:100 厚 C20 混凝土垫层	m3	1.71			
227	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:1200x1200 C30 钢筋混凝土基础	m3	2.59			
228	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:400X350, C25 钢筋混凝土地梁	m3	2.36			
229	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.32			

230	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	3.88			
231	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径>Φ10mm	t	0.412			
232	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 ≤Φ18	个	22			
233	010507007002	其他构件	1. 部位:详见设计图纸 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.14			
234	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ203×10 厚热镀锌圆管 2. 运输距离:3km	t	6.283			
235	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格:150×100×4 厚热镀锌钢矩形管,300×500×4 厚热镀锌方通@775 2. 运输距离:3km	t	3.051			
本页小计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称:新建工程

人居环境整治建设项目

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
236	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:零星钢构件 2. 钢材品种、规格:详见设计图纸 3. 运输距离:3km	t	0.565			

237	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:底漆拟采用环氧富锌底漆,中间漆根据防火涂料的特性要求确定	m2	106.82			
238	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:栗色木纹漆	m2	127.24			
239	020502001001	圆梁	1. 构件规格:Φ100/Φ50 杉木梁,防腐处理	m3	1.08			
240	011404007001	其他木材面	1. 油漆品种、刷漆遍数:木材面防腐处理	m2	27.15			
241	020602014001	宝顶	1. 成品宝顶,外刷木纹色漆,钢销固定	座	1			
242	020508028001	博缝板	1. 木材品种:150X20 厚封檐板	m2	42.72			
243	050303001001	草屋面	1. 铺草种类:人造铝制茅草 2. 竹材种类:12 厚胶合板满铺,上覆油毡布一层	m2	42.72			
244	050201015002	栈道	1. 面层材料种类:4800×150×40 厚浅棕色,防腐木板,透缝 5m	m2	23			
245	050307006002	铁艺栏杆	1. 镀锌方通栏杆,规格尺寸详见设计图纸 2. 运输距离:3km	m	1.46			
246	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求:耐火极限不应小于 3.0h	m2	34			
		架空连廊						
247	040101001023	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	503.23			
248	040103001005	回填方	1. 夯实回填	m3	491.79			
249	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 厚度:300 厚 5%水泥稳定层	m2	9.6			
250	040202011007	碎石	1. 厚度:100 厚碎石垫层	m2	1.02			
251	040305001015	垫层	1. 厚度:100 厚 C20 混凝	m3	1.86			
本页小计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称：新建工程

人居环境整治建设项目

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土垫层					
252	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:1000x1000 C30 钢筋混凝土基础	m3	3.2			
253	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:300X200, C30 钢筋混凝土地梁	m3	1.63			
254	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.96			
255	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.15			
256	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq \Phi 18\text{mm}$	t	1.312			
257	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $> \Phi 10\text{mm}$	t	0.247			
258	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 $\leq \phi 18$	个	32			
259	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢钢筋接头 钢筋直径 $\leq \phi 16\text{mm}$	个	18			
260	010507007003	其他构件	1. 部位:详见设计图纸 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.28			

261	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格: $\Phi$ 150 $\times$ 6 厚热镀锌钢管柱, 木纹漆饰面; 100 $\times$ 100 $\times$ 4 厚热镀锌钢方通, @1100 木纹漆饰面 2. 运输距离: 3km	t	0.574				
262	010602001003	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 详见设计图纸 2. 油漆种类及遍数和: 木纹漆饰面 3. 运输距离: 3km	t	3.905				
263	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 50 $\times$ 3 厚热镀锌钢管 2. 运输距离: 3k	t	0.115				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称: 新建工程

人居环境整治建设项目

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			m					
264	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称: 零星钢构件 2. 钢材品种、规格: 详见设计图纸 3. 运输距离: 3km	t	0.1			
265	011405001005	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 底漆拟采用环氧富锌底漆, 中间漆根据防火涂料的特性要求确定	m <sup>2</sup>	31.32			

266	011405001006	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:栗色木纹漆	m2	31.32			
267	020508019001	封檐板	1. 木材品种:150X20 厚封檐板	m	4.28			
268	050303001002	草屋面	1. 铺草种类:人造铝制茅草	m2	38.85			
269	020510004001	坐凳面	1. 木材品种:400X150X50 厚碳化防腐芬兰木,留缝 5mm,木纹漆饰面	m2	2.4			
270	011404007002	其他木材面	1. 油漆品种、刷漆遍数:木材栗色木纹漆	m2	6.68			
271	050201015003	栈道	1. 面层材料种类:4800×150×40 厚浅棕色,防腐木板,透缝 5m	m2	33.75			
272	050307006003	铁艺栏杆	1. 镀锌方通栏杆,规格尺寸详见设计图纸 2. 运输距离:3km	m	1.14			
273	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求:耐火极限不应小于 3.0h	m2	47			
		架空平台						
274	040101001024	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	95.26			
275	040103001006	回填方	1. 夯实回填	m3	68.97			
276	040202011008	碎石	1. 厚度:150 厚级配碎石垫层	m2	17.28			
277	040305001016	垫层	1. 厚度:100 厚 C20 混凝土垫层	m3	5.29			
278	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:1200×	m3	13.61			
本页小计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表 4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什  
月村委会什南龙村小组  
人居环境整治建设项目

工程名称:新建工程

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			350厚C30钢筋混凝土基础					
279	010502001005	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	9.02			
280	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.999			
281	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径>Φ10mm	t	2.538			
282	010603002002	空腹钢柱	1.钢材品种、规格:250×250×12厚热镀锌方通柱子 2.运输距离:3km	t	3.632			
283	010602001004	钢屋架	1.钢材品种、规格:200×200×8×12厚H型钢主梁;L×120×80×6厚热镀锌方通 2.运输距离:3km	t	4.555			
284	011405001007	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:底漆拟采用环氧富锌底漆,中间漆根据防火涂料的特性要求确定	m <sup>2</sup>	260.58			
285	011407005004	金属构件刷防火涂料	1.防火等级要求:耐火极限不应小于3.0h	m <sup>2</sup>	260.58			
286	050201015004	栈道	1.面层材料种类:2500×150×40厚浅棕色防腐木板,透缝5m	m <sup>2</sup>	80			
287	050307006004	铁艺栏杆	1.镀锌方通栏杆,规格尺寸详见设计图纸 2.运输距离:3km	m	2.39			
		成品仿真竹栅栏						
288	050307007001	塑料栏杆	1.成品仿真竹栅栏 2.详见设计图纸	m	271.92			
		原水池改造						

289	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见设计图纸规格 2. 运输距离:3km	t	0.129			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什月村委会什南龙村小组

工程名称:新建工程

人居环境整治建设项目

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
290	050303009001	木(防腐木)屋面	1.木(防腐木)种类:20厚杉木板面	m <sup>2</sup>	5.65			
291	050303001003	草屋面	1.铺草种类:茅草屋面(仿真铝茅草)	m <sup>2</sup>	5.65			
292	011405001008	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:底漆拟采用环氧富锌底漆,中间漆根据防火涂料的特性要求确定	m <sup>2</sup>	5.08			
293	011406001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:外喷石头漆(仿古淡灰色)	m <sup>2</sup>	18.06			
294	011507002001	竖式标箱	1.面层材料种类:成品广告宣传 长度L=3.5m, H=0.5-1.0m	个	1			
295	05B005	头像(喷涂)	1.头像(喷涂)800mm×800mm高	项	1			
		台阶 a						
296	040101001025	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计图纸 3.运距:3km	m <sup>3</sup>	0.61			

297	080103001001	灰土垫层	1. 材料种类及配比:300厚 3:7 灰土分两步夯实, 宽出面层 100mm	m3	0.61				
298	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:60厚 C20 混凝土, 台阶面向外坡 1%	m3	0.62				
299	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 面层材料品种、规格、颜色:300×500×25 青石板	m2	1.95				
		树池							
300	040101001026	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	4.26				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称:新建工程

人居环境整治建设项目

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			3. 运距:3km					
301	080103001002	灰土垫层	1. 材料种类及配比:150厚 3:7 灰土	m3	0.63			
302	040305001017	垫层	1. 厚度:100厚 C15 素混凝土	m3	0.3			

303	010401003018	实心砖墙	1. 墙体类型:360mm 厚 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 小青砖(清水墙) 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌筑及内侧白水泥勾缝	m3	1.44			
304	011203001004	零星项目一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:15 厚 1:3 水泥砂浆, 掺 5%防水剂	m2	12.56			
305	011206002001	块料零星项目	1. 底层厚度、砂浆配合比:5 厚 1:1 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚文化石(180×350), 上下错开黏贴, 纯水泥浆勾缝	m2	2.2			
306	011206001004	石材零星项目	1. 底层厚度、砂浆配合比:15 厚 1:1 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:80 厚海南黑花岗岩	m2	2.39			
		铁皮改造						
		1#铁皮棚改造 -45 m <sup>2</sup>						
307	040103001007	回填方	1. 夯实回填	m3	0.41			
308	080103001003	灰土垫层	1. 材料种类及配比:100 厚 3:7 灰土或碎石	m3	1.54			
309	040305001018	垫层	1. 材料品种、规格:100 厚 C15 素混凝土垫层	m3	1.94			
310	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.61			
311	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.51			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称：新建工程

人居环境整治建设项目

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
312	010507007004	其他构件	1. 混凝土种类：二次浇筑 C20 细石混凝土	m <sup>3</sup>	0.54			
313	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ Φ 18mm	t	0.174			
314	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 以内 箍筋直径 ≤ Φ 10mm	t	0.72			
315	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件 2. 规格：详见设计图纸	t	0.128			
316	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：预埋地脚螺栓 4M22	t	0.1			
317	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Φ 150×5 热镀锌圆管 2. 运输距离：10km	t	0.354			
318	010602001005	钢屋架	1. 钢材品种、规格：120×80×5 热镀锌方通，外刷褐色仿木纹漆 2. 运输距离：10km	t	0.893			
319	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格：30×40×4 热镀锌方通；60×80×4 热镀锌方通 2. 运输距离：10km	t	0.46			
320	010606013004	零星钢构件	1. 钢材品种、规格：200×200×8 厚热镀锌钢板 2. 运输距离：10km	t	0.041			
321	050307019009	其他景观小摆设	1. 名称及材质：2 厚不锈钢板定制装饰件 2. 规格尺寸：详见设计图纸	个	22			
322	050307019010	其他景观小摆设	1. 名称及材质：2 厚不锈钢板定制装饰件（小）	个	30			

			2. 规格尺寸:详见设计 图纸					
323	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:3.0 厚树脂瓦	m2	35.21			
324	011405001009	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍 数:底漆拟采用环氧富 锌底漆,中间漆根据防 火涂料的特性要求确 定	m2	200			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称:新建工程

人居环境整治建设项目

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程 量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估 价
325	011405001010	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍 数:外刷褐色仿木纹漆	m2	200			
326	琼 050403002001	草绳(帘)绕树 干	1. 胸径:Φ20 麻绳捆 绑,沿柱	m	30			
		2#铁皮棚改造 -56.5 m <sup>2</sup> +19 m <sup>2</sup> +						
327	040103001008	回填方	1. 夯实回填	m3	0.2			
328	080103001004	灰土垫层	1. 材料种类及配 比:100 厚 3:7 灰土或 碎石	m3	0.77			
329	040305001019	垫层	1. 材料品种、规格:100 厚 C15 素混凝土垫层	m3	0.97			
330	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等 级:C25	m3	2.3			



340	010606013005	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:200×200×8 厚热镀锌钢板 2. 运输距离:10km	t	0.021			
341	050307019011	其他景观小摆设	1. 名称及材质:2 厚不锈钢板定制装饰件 2. 规格尺寸:详见设计图纸	个	10			
342	050307019012	其他景观小摆设	1. 名称及材质:2 厚不锈钢板定制装饰件 (小) 2. 规格尺寸:详见设计图纸	个	10			
343	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:3.0 厚树脂瓦	m <sup>2</sup>	57.88			
344	011405001011	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:底漆拟采用环氧富锌底漆,中间漆根据防火涂料的特性要求确定	m <sup>2</sup>	100			
345	011405001012	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外刷褐色仿木纹漆	m <sup>2</sup>	100			
346	琼 050403002002	草绳(帘)绕树干	1. 胸径:φ20 麻绳捆绑,沿柱	m	15			
		3#铁皮棚改造 -47 m <sup>2</sup>						
347	040103001009	回填方	1. 夯实回填	m <sup>3</sup>	0.61			
348	080103001005	灰土垫层	1. 材料种类及配比:100 厚 3:7 灰土或碎石	m <sup>3</sup>	2.3			
349	040305001020	垫层	1. 材料品种、规格:100 厚 C15 素混凝土垫层	m <sup>3</sup>	2.92			
350	010501003010	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	6.91			
351	010502001008	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.27			
352	010507007006	其他构件	1. 混凝土种类:二次浇筑 C20 细石混凝土	m <sup>3</sup>	0.81			

353	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq\Phi 18\text{mm}$	t	0.261			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什  
月村委会什南龙村小组  
人居环境整治建设项目

工程名称:新建工程

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
354	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $\leq\Phi 10\text{mm}$	t	1.08			
355	010603003005	钢管柱	1. 钢材品种、规格: $\Phi 150\times 5$ 热镀锌圆管 2. 运输距离:10km	t	0.531			
356	010602001007	钢屋架	1. 钢材品种、规格:120 $\times 80\times 5$ 热镀锌方通,外刷褐色仿木纹漆 2. 运输距离:10km	t	0.311			
357	010606002006	钢檩条	1. 钢材品种、规格:30 $\times 40\times 4$ 热镀锌方通;60 $\times 80\times 4$ 热镀锌方通 2. 运输距离:10km	t	0.44			
358	050307019013	其他景观小摆设	1. 名称及材质:2厚不锈钢板定制装饰件 2. 规格尺寸:详见设计图纸	个	10			
359	050307019014	其他景观小摆设	1. 名称及材质:2厚不锈钢板定制装饰件(小) 2. 规格尺寸:详见设计图纸	个	10			
360	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:3.0厚树脂瓦	m <sup>2</sup>	49.68			

361	011405001013	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:底漆拟采用环氧富锌底漆,中间漆根据防火涂料的特性要求确定	m2	280			
362	011405001014	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外刷褐色仿木纹漆	m2	280			
363	琼 050403002003	草绳(帘)绕树干	1. 胸径:φ20 麻绳捆绑,沿柱	m	15			
364	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆砌	m3	2.29			
365	010401003019	实心砖墙	1. 墙体类型:180mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌	m3	2.37			
本页小计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什

月村委会什南龙村小组

工程名称:新建工程

人居环境整治建设项目

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
366	011201001010	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 防水水泥砂浆找平	m2	22.68			
367	011204001015	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300×600×2 厚外贴文化石(外墙)	m2	22.68			
368	010514002001	其他构件	1. 80 厚防火夹芯板	m2	49.14			
369	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金门安装 平开	m2	1.89			
370	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金窗安装 推拉	m2	6.12			

371	011101003007	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C15混凝土垫层	m <sup>2</sup>	20.7			
372	011102001001	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚400×400青石板,人字型铺装	m <sup>2</sup>	20.7			
373	010501001012	垫层	1.100厚C15素混凝土垫层	m <sup>3</sup>	1.24			
374	010401003020	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌	m <sup>3</sup>	0.49			
375	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:30厚1:3水泥砂浆找平结合层	m <sup>2</sup>	12.4			
376	011107001002	石材台阶面	1.面层材料品种、规格、颜色:20厚400×400青石板,人字型铺装	m <sup>2</sup>	13.4			
		4#铁皮棚改造 -33.7 m <sup>2</sup>						
377	040103001010	回填方	1.夯实回填	m <sup>3</sup>	0.2			
378	080103001006	灰土垫层	1.材料种类及配比:100厚3:7灰土或碎石	m <sup>3</sup>	0.77			
379	040305001021	垫层	1.材料品种、规格:100厚C15素混凝土垫层	m <sup>3</sup>	0.97			
380	010501003011	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C2	m <sup>3</sup>	2.3			
本页小计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5					
381	010502001009	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.26			
382	010507007007	其他构件	1. 混凝土种类:二次浇筑 C20 细石混凝土	m3	0.27			
383	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 以内 直径 $\leq \Phi 18\text{mm}$	t	0.087			
384	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 以内 箍筋直径 $\leq \Phi 10\text{mm}$	t	0.36			
385	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件 2. 规格:详见设计图纸	t	0.064			
386	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类:预埋地脚螺栓 4M22	t	0.05			
387	010603003006	钢管柱	1. 钢材品种、规格: $\Phi 150 \times 5$ 热镀锌圆管 2. 运输距离:10km	t	0.177			
388	010602001008	钢屋架	1. 钢材品种、规格:120 $\times 80 \times 5$ 热镀锌方通, 外刷褐色仿木纹漆 2. 运输距离:10km	t	0.509			
389	010606002007	钢檩条	1. 钢材品种、规格:30 $\times 40 \times 4$ 热镀锌方通; 60 $\times 80 \times 4$ 热镀锌方通 2. 运输距离:10km	t	0.35			
390	010606013006	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:200 $\times 200 \times 8$ 厚热镀锌钢板 2. 运输距离:10km	t	0.023			
391	050307019015	其他景观小摆设	1. 名称及材质:2 厚不锈钢板定制装饰件 2. 规格尺寸:详见设计图纸	个	10			

392	050307019016	其他景观小摆设	1. 名称及材质:2 厚不锈钢板定制装饰件 (小) 2. 规格尺寸:详见设计图纸	个	10			
393	011405001015	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:底漆拟采用环氧富锌底	m2	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县响水镇什  
月村委会什南龙村小组  
人居环境整治建设项目

工程名称：新建工程

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			漆, 中间漆根据防火涂料的特性要求确定					
394	011405001016	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外刷褐色仿木纹漆	m2	100			
395	琼 050403002004	草绳(帘)绕树干	1. 胸径: $\phi$ 20 麻绳捆绑, 沿柱	m	15			
		5#铁皮棚改造 -40.6 m <sup>2</sup>						
396	040103001011	回填方	1. 夯实回填	m3	0.34			
397	080103001007	灰土垫层	1. 材料种类及配比:100 厚 3:7 灰土或碎石	m3	1.28			
398	040305001022	垫层	1. 材料品种、规格:100 厚 C15 素混凝土垫层	m3	1.62			
399	010501003012	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.84			

400	010502001010	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.26			
401	010507007008	其他构件	1. 混凝土种类:二次浇筑 C20 细石混凝土	m <sup>3</sup>	0.45			
402	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.145			
403	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.6			
404	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件 2. 规格:详见设计图纸	t	0.113			
405	010516001004	螺栓	1. 螺栓种类:预埋地脚螺栓 4M22	t	0.092			
406	010603003007	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ150×5 热镀锌圆管 2. 运输距离:10km	t	0.295			
407	010602001009	钢屋架	1. 钢材品种、规格:120×80×5 热镀锌方通, 外刷褐色仿木纹漆 2. 运输距离:10km	t	0.846			
408	010606002008	钢檩条	1. 钢材品种、规格:30×	t	0.489			
本页小计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什  
月村委会什南龙村小组  
人居环境整治建设项目

工程名称:新建工程

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			40×4 热镀锌方通; 60×80×4 热镀锌方通 2. 运输距离:10km					

409	010606013007	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:200×200×8 厚热镀锌钢板 2. 运输距离:10km	t	0.023			
410	050307019017	其他景观小摆设	1. 名称及材质:2 厚不锈钢板定制装饰件 2. 规格尺寸:详见设计图纸	个	10			
411	050307019018	其他景观小摆设	1. 名称及材质:2 厚不锈钢板定制装饰件(小) 2. 规格尺寸:详见设计图纸	个	10			
412	011405001017	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:底漆拟采用环氧富锌底漆,中间漆根据防火涂料的特性要求确定	m <sup>2</sup>	100			
413	011405001018	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外刷褐色仿木纹漆	m <sup>2</sup>	100			
414	琼 050403002005	草绳(帘)绕树干	1. 胸径:Φ20 麻绳捆绑,沿柱	m	25			
		围栏-15m						
415	040101001027	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m <sup>3</sup>	9.45			
416	040305001023	垫层	1. 材料品种、规格:150厚 C20 混凝土垫层	m <sup>3</sup>	1.05			
417	010501003013	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	3.38			
418	010507007009	其他构件	1. 混凝土种类:二次浇筑 C20 混凝土	m <sup>3</sup>	1.13			
419	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 直径≤Φ18mm	t	0.018			
420	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 箍筋直径>Φ10mm	t	0.064			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县响水镇什  
月村委会什南龙村小组  
人居环境整治建设项目

工程名称：新建工程

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
421	010516001005	螺栓	1. 螺栓种类:详见设计图纸	t	0.009			
422	050307006005	铁艺栏杆	1. 镀锌方通栏杆,规格尺寸详见设计图纸 2. 运输距离:3km	m	1.51			
423	011405001019	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:底漆拟采用环氧富锌底漆,中间漆根据防火涂料的特性要求确定	m2	50			
424	011405001020	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外烤栗色木纹漆	m2	50			
		排水沟、沙井						
425	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级:120厚预制C25钢筋混凝土盖板	m3	12.1			
426	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内直径≤Φ18mm	t	1.793			
427	040101001028	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:3km	m3	8.52			
428	040305001024	垫层	1. 材料品种、规格:100厚C20素混凝土垫层	m3	0.8			
429	041102001001	垫层模板	1. 现浇混凝土模板基础垫层	m2	1.86			

430	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 灰砂砖 2. 沟截面尺寸:详见设计图纸	m	4.24				
431	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100 厚 C20 混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5 灰砂砖砌筑 3. 勾缝、抹面要求:20 厚 1:2.5 防水砂浆抹面压光 4. 盖板材质、规格:100 厚 C25 钢筋混凝土预制盖板	座	7				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什月

村委会什南龙村小组人

工程名称:新建工程

居环境整治建设项目

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
432	040501001001	混凝土管	1. 规格:混凝土圆管 DN300	m	14			
		回填土						
433	040103001012	回填方	1. 回填土方(回填平均厚度 0.5m) 2. 其余详见设计图纸	m <sup>3</sup>	7.95			
		绿化工程						
434	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化种植地	m <sup>2</sup>	83.6			

435	050102002001	栽植灌木	1. 种类:小叶龙船花 2. 根盘直径:36株/m <sup>2</sup> 3. 冠丛高:25-30cm 4. 蓬径:20-25cm 5. 要求:植株健康,密植不漏土,袋苗	m <sup>2</sup>	83.6			
436	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红色球状三角梅 2. 冠丛高:100-120cm 3. 蓬径:60-80cm 4. 要求:植株健康,密植不漏土,袋苗	株	27			
		措施项目						
437	041102001002	垫层模板	1. 200厚无砂大孔混凝土基层模板	m <sup>2</sup>	291.65			
438	041102001003	垫层模板	1. 现浇混凝土模板 基础垫层	m <sup>2</sup>	202.86			
439	011702001001	独立基础	1. 现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土木支撑	m <sup>2</sup>	208.23			
440	041102018001	压顶模板	1. 现浇混凝土模板 压顶 木支撑	m <sup>2</sup>	7.44			
441	011702005001	基础梁	1. 现浇混凝土模板 基础梁 木支撑	m <sup>2</sup>	32.65			
442	011702002001	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 矩形柱 木支撑	m <sup>2</sup>	311.95			
443	011702014001	有梁板	1. 现浇混凝土模板 有梁板 木支撑	m <sup>2</sup>	71.54			
444	041102017001	挡墙模板	1. 现浇混凝土模板 毛石挡土墙 木支撑	m <sup>2</sup>	589.8			
445	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架 4.5m以内单排	m <sup>2</sup>	1939.59			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:保亭县响水镇什月

村委会什南龙村小组人居

环境整治建设项目

工程名称:新建工程

第 36 页 共 36 页





合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表7）

## 规费、税金项目计价表

工程名称：新建 标段：保亭县响水镇什月村委会什南龙村小组人  
居环境整治建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+	A+B+C+D	9	

		其他项目 费+规费			
合计					

编制人（造价人  
员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。