

(清表1-封面)

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设项目名称: 海口市五源河学校教学楼防水补漏、消防维修及运动场维修改造工程

招标单位名称: 海口市五源河学校

编制单位名称: 中佳鼎运建设管理有限公司

编制日期: 2024年7月

(清表2-签署页)

海口市五源河学校教学楼防水补漏、消防维修及运动场
维修改造工程

招标工程量清单

招标人：

造价咨询人：

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

编制人：

复 核 人：

编制时间：

复核时间：

编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：海口市五源河学校教学楼防水补漏、消防维修及运动场维修改造工程
- 2、建设单位：海口市五源河学校
- 3、设计单位：九泓国泰工程项目管理有限公司
- 4、工程地点：海南省海口市
- 5、工程主要内容：教学楼防水补漏、消防维修及运动场维修改造工程

二、编制范围：

本项目招标控制价编制范围为海口市五源河学校教学楼防水补漏、消防维修及运动场维修改造工程。

三、编制依据：

- 1、建设单位提供九泓国泰工程项目管理有限公司的海口市五源河学校教学楼防水补漏、消防维修及运动场维修改造工程及工程相关资料。
- 2、住建部颁布 GB50500-2013《建设工程工程量清单项目计量规范》；海南省建设标准定额站颁发的 2017 年《海南省建筑与装饰工程定额》、2017 年《海南省安装工程综合定额》、2017 年《海南省市政工程综合定额》、2017 年《海南省建筑施工机械台班费用定额》及有关工程预结算文件等。
- 3、各专业地方与国家《标准图集》。

4、其他有关法律、法规、政策、规范等文件。

四、编制方法：

1、本工程采用《2013年建设工程工程量清单计价方式》编制。

2、书面格式编制按海南省建设工程造价管理协会颁发《海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式（试行）》执行。

3、软件采用广联达图形计量软件、工程计价软件等相关软件。

五、组价说明：

1、本工程所选定的有关参数与率值按照海南省建设厅及海南省定额站现行规定执行。

2、本工程税率执行海南省住房和城乡建设厅（建办标函〔2019〕193号）关于印发《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，按工程所在地选定税率为9%。

3、材料价格执行海南省建设标准定额站颁布《海南省工程造价信息》2024年5期海口地区材料信息价及厂商报价和市场咨询价计入。

4、人工单价根据海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定〔2022〕3号）规定，执行2017年以后的定额，其定额人工单价145元/工日；仍在执行2017年之前发布的定额，各专业工程定额人工单价可参考本次调整幅度进行调整。

5、海南省建设厅文件琼建规〔2024〕3号《关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知》。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市五源河学校
教学楼防水补漏、消防维
修及运动场维修改造工程

工程名称：运动场维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除部分						
1	011602001001	拆除排水沟	1. 构件名称:排水沟460*490 2. 拆除部位:排水沟盖板、水沟内抹灰、排水沟支座 3. 垃圾运距:投标人自行综合考虑	m	300			
2	050101006001	清除草皮	1. 草皮种类:球场草皮 2. 运距:投标人自行综合考虑	m ²	5134.9			
3	010101002001	拆除种植土层	1. 土壤类别:种植土层 2. 挖土深度:0.3m 3. 弃土运距:投标人自行综合考虑	m ³	1540.47			
4	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m ²	5134.9			
5	081201004001	拆除路缘石	1. 材质:预制侧缘石 2. 垃圾外运:投标人自行综合考虑	m	370			
6	011604001001	拆除现有破旧塑胶道路层	1. 拆除现有破旧塑胶道路层 2. 垃圾外运:投标人自行综合考虑	m ²	2500			
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 1m ³ 以内	台·次	1			
		足球场工程						
8	050102012001	铺种人造草皮	人工铺设人造草皮	m ²	3404			
9	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:10cm	m ²	5134.9			
10	011101001001	足球场基层	1. 位置:足球场 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 厚度:20cm 5. 切缝:缝宽6mm、缝深5cm 6. 填缝:沥青玛脂	m ²	5134.9			
11	040204004001	安砌侧(平、	1. 材料品种、规格:跑道	m	370			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市五源河学校
教学楼防水补漏、消防维
修及运动场维修改造工程

工程名称：运动场维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		缘）石	路沿石500*300*60					
12	琼011104006001	球场面层	1. 面层材料种类、厚度：弹性纯PU球场面层、13mm	m2	4459.06			
		排水沟工程						
		新建排水沟						
13	040201022001	排水沟、截水沟	1. 基础、垫层：材料品种、厚度：预拌混凝土、100mm 2. 砌体材料：蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5 4. 盖板材质、规格：球墨铸铁盖板	m	260			
		原暗沟改造						
14	琼011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈	1. 板类型：排水沟盖板 2. 板厚度：70mm 3. 板规格：460*490*70	m3	9.47			
15	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：排水沟支座 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	14.4			
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20mm、水泥砂浆1:2.5	m2	936			
		其他工程						
17	01B001	金属球门	1. 金属球门	个	6			
18	01B002	跳高跳远区域改造	1. 跳高跳远区域改造	项	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：海口市五源河学校教学楼
防水补漏、消防维修及运动场维
修改造工程

工程名称：运动场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：海口市五源河学校教学楼
防水补漏、消防维修及运动场维
修改造工程

工程名称：教学楼防水补漏工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市五源河学校
教学楼防水补漏、消防维
修及运动场维修改造工程

工程名称：消防维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	030412001001	拆除壁灯单双头	1. 名称:拆除 壁灯单双头	套	178			
2	030412001002	拆除圆或半圆吸顶灯	1. 名称:拆除圆或半圆吸顶灯	套	48			
3	030412001003	拆除壁灯单双头	1. 名称:拆除壁灯单双头	套	35			
4	030412001004	拆除壁灯单双头	1. 名称:拆除壁灯单双头	套	91			
5	010801001001	消防门拆除	1. 名称:消防门拆除	樘	24			
6	030411004001	拆除应急灯电源、安全指示灯故障线路	1. 名称:拆除应急灯电源、安全指示灯故障线路	m	1022			
7	03B001	拆除的物品外运	1. 名称:拆除的物品外运	项	1			
		安装工程						
8	030412004001	自带电源的应急照明灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 规格:自带蓄电池, 2x2.5W, t>90min 3. 安装形式:壁装	套	312			
9	030412004002	单向应急疏散指示标识灯	1. 名称:单向应急疏散指示标识灯 2. 规格:自带蓄电池, 2x2.5W, t>90min 3. 安装形式:壁装	套	48			
10	030412004003	安全出口, 应急疏散指示标识灯	1. 名称:安全出口, 应急疏散指示标识灯 2. 规格:自带蓄电池, 2x2.5W, t>90min 3. 安装形式:壁装	套	236			
11	030904003001	消火栓报警按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格:详见图纸设计要求	个	33			
12	03B002	消火栓配件更换	1. 名称:消火栓配件更换	项	1			
13	03B003	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱	个	160			
14	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:ABC干粉式灭火器 (MF/ABC3)	具	320			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：海口市五源河学校教学楼
防水补漏、消防维修及运动场维
修改造工程

工程名称：消防维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。