

(清-表2)

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：吉阳区博后村乡村环境整治提升工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村环境整治提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除部分		
1.2	地面铺装		
1.3	村委会廊架		
1.4	拟建文化中心西侧场地		
1.5	7米绿化带廊架		
1.6	小学西侧游园		
1.7	挡墙、景墙改造		
1.8	学校门前花池		
1.9	大榕树休闲场地		
1.10	西入口木平台		
1.11	小种植池		
1.12	种植池		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 园建工程

标段：吉阳区博后村乡村环境整治  
提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除部分						
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆人行道铺装全结构 2. 人行道拆除面层按65% ，全结构按35%	m2	1472.01			
2	041001002002	拆混凝土	1. 材质:拆混凝土铺装	m2	317.1			
3	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除种植池；拆除现状台阶；拆除树池座椅；榕树广场，电瓶车租赁处树池 2. 位置:榕树广场东侧广场，学校门前	m3	14.61			
4	05B003	拆除公交站	1. 拆除公交站 2. 规格:7*2*3.5m	个	4			
5	05B004	迁移现状文创宣传牌	1. 迁移现状文创宣传牌 2. 规格:1.5x0.3x2.9m 3. 移到哎岬湖边 4. 安装	个	10			
6	05B005	迁移景区导视牌	1. 迁移景区导视牌 2. 规格:2.7x2.9m 3. 移到哎岬湖边 4. 安装	个	8			
7	05B006	拆除现状廊架	1. 拆除现状廊架 2. 规格:11x3x3m 3. 位置:博后北路	个	1			
8	041001008001	拆除混凝土结构	1. 移除现状垃圾分类箱及基础 2. 规格:2.65x8.5x0.25m 3. 位置:学校西侧小游园	m3	5.63			
9	050101006001	清除草皮	1. 草皮种类:清理草坪,水生植物;清除绿化植物;清除草坪,灌木,梳理亚乔、乔木,保留良好乔木;清除草坪,灌木 2. 运距:10km	m2	6038			
10	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:挖石渣装车	m3	805.19			
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾外运 2. 运距:暂按10km	m3	805.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		地面铺装						
12	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石垫层, 粒径小于40mm	m3	202.54			
13	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	198.87			
14	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻黑菠萝面花岗岩300x600	m2	3648.1			
15	050201003001	路牙铺设	1. 垫层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 路牙材料种类、规格:120宽烧面芝麻灰花岗岩平缘石1000x120x100	m	154.42			
16	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:50厚自然面芝麻白汀步石 2. 砂浆强度等级、配合比:50厚1:3水泥砂浆	m3	73.44			
17	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:散置白色砾石, Φ10-15 2. 厚度:80厚 3. 土工布一道, 150g/m2	m2	50.96			
		村委会廊架						
18	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距:暂按10km	m3	23.14			
19	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:一二类土	m3	20.12			
20	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:暂按10km	m3	3.95			
21	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.33			
22	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.7			
24	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:二次灌浆 2. 混凝土种类:无收缩细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C40	m3	0.1			
25	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:二次灌浆 2. 混凝土种类:素混凝土包裹 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.34			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.242			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.176			
28	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:200x200x5厚热镀锌钢板 4根膨胀螺栓固定	t	0.083			
29	010603002001	钢柱	1. 柱类型:热镀锌方通钢柱 2. 钢材品种、规格:□100*100*5.0mm/□100*20*2mm	t	0.681			
30	010604001001	钢梁	1. 梁类型:热镀锌方通梁 2. 钢材品种、规格:□100*100*5.0mm/□100*40*5mm/100*25*3mm	t	0.692			
31	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:白色氟碳漆饰面	m2	24.96			
32	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚白色铝板外包	m2	45.05			
33	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.8			
34	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	7.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:320x50芝麻白火烧面花岗岩/100x20芝麻白火烧面花岗岩					
35	05B001	成品座凳	1. 成品座凳	座	5			
		拟建文化中心西侧场地						
36	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	2. 87			
37	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:一二类土	m3	2. 5			
38	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距: 暂按10km	m3	2. 03			
39	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层	m3	0. 93			
40	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0. 93			
41	010501006001	坐凳基础	1. 混凝土强度等级:商品混凝土 2. 灌浆材料及其强度等级:C30	m3	3. 57			
42	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0. 075			
43	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0. 111			
44	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0. 009			
45	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆找平层, 内配钢丝网 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比:30厚白色系水磨石面层, 径粒2-4mm	m2	11			
		7米绿化带廊架						
46	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	0. 37			
47	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:一二类	m3	0. 32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土					
48	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:暂按10km	m3	3.13			
49	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层	m3	1.09			
50	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.09			
51	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	3.83			
52	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.5			
53	010606013001	坐凳钢构件	1. 钢材品种、规格:50x50x3; 80x50x3热镀锌方通龙骨	t	0.26			
54	020510004001	坐凳面	1. 木材品种:栗色塑木 2. 板厚度:100x30厚/50x30厚	m2	8.78			
55	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚深灰色铝板外包	m2	18.23			
56	010603002002	钢柱	1. 钢材品种、规格:200x150x8厚热镀锌方通钢柱; 50x50x1.5厚热镀锌方通格栅	t	1.029			
57	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:150x100x6厚热镀锌方通梁; 150x150x6厚热镀锌方通梁; 100x50x2厚热镀锌方通格栅	t	2.442			
58	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆饰面	m2	151.54			
		小学西侧游园						
		地面铺装						
59	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石垫	m3	26.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			层					
60	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	17.75			
61	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚烧面芝麻灰花岗岩碎拼	m2	71.51			
62	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:烧面芝麻灰花岗岩600x300x20	m2	22.23			
63	011102001004	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:100x100x50厚自然面芝麻黑花岗岩马蹄石	m2	83.77			
64	050201003002	路牙铺设-平沿石	1. 路牙材料种类、规格:600x120x100厚芝麻灰花岗岩火烧面平沿石 2. 砂浆强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层	m	59.49			
		沥青铺装						
65	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200厚	m2	108.06			
66	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 厚度:200厚	m2	108.06			
67	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m2	m2	108.06			
68	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:粗沥青混凝土（粒径≤20mm） 2. 厚度:60厚	m2	108.06			
69	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细沥	m2	108.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			青混凝土（粒径≤10mm） 2. 厚度:40厚					
70	050201003003	路牙铺设-平沿石	1. 路牙材料种类、规格:600x120x100厚芝麻灰花岗岩火烧面平沿石 2. 砂浆强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层	m	55.87			
		廊架						
71	010501006002	构件基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.14			
72	011702001001	构件模板	1. 基础类型:混凝土构件模板	m2	2.88			
73	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	26.96			
74	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:外饰仿芝麻灰真石漆	m2	26.96			
75	010601001001	钢网架	1. 钢材品种、规格:Φ305厚金色拉丝面不锈钢圆管	t	0.445			
76	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:金色不锈钢网	m2	20.54			
77	011102001005	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x50厚芝麻灰烧面花岗岩	m2	24.44			
78	040202010001	卵石	1. 石料规格:细石混凝土嵌Φ25-30青色、灰色卵石	m2	3.08			
		景墙坐凳						
79	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	1.99			
80	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:一二类土	m3	1.73			
81	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:暂按10km	m3	5.25			
82	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合	m3	1.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			比、厚度:100厚级配碎石垫层					
83	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.05			
84	050402001001	现浇混凝土垫层	1. 现浇混凝土模板 基础垫层	m2	2.06			
85	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	3.41			
86	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 墙厚:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.11			
87	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 墙厚:480mm以上	m3	1.45			
88	010503003001	异形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.24			
89	011702004001	异形梁	1. 柱截面形状:异形梁模板	m2	2.86			
90	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.67			
91	041102018001	压顶模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板 压顶 木支撑	m2	3.52			
92	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.57			
93	011702002001	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 矩形柱 木支撑	m2	19.58			
94	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.051			
95	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
96	011204001001	石材墙面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚黄色系石材碎拼，不漏浆	m2	20.39			
97	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚古铜色拉丝不锈钢板	m2	20.98			
98	011102001006	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600x430x50厚芝麻灰烧面花岗岩	m2	1.81			
99	020510004002	坐凳面	1. 木材品种:栗色塑木留缝5mm 2. 板厚度:100x30厚	m2	2.76			
100	010606013002	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:不锈钢方通30x30x3mm；角钢50x30x3mm	t	0.014			
101	05B007	40宽不锈钢发光字体	1. 40宽不锈钢发光字体内置led灯带 2. 备注:20宽1.5厚哑光纳米古铜色不锈钢字体 20宽3厚米白色透光亚克力背板	个	9			
102	05B008	30宽黄色亚克力发光字体	1. 30宽黄色亚克力发光字体 内置led灯带 2. 备注:20宽1.5厚哑光纳米古铜色不锈钢字体 20宽3厚米白色透光亚克力背板	个	4			
		树池景墙						
103	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	24.84			
104	010103001005	回填方	1. 填方材料品种:一二类土	m3	21.6			
105	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:暂按10km	m3	26.63			
106	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层	m3	5.73			
107	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
108	050402001002	现浇混凝土垫层	1. 现浇混凝土模板 基础垫层	m2	10.79			
109	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	25.68			
110	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.47			
111	011204001002	石材墙面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚黄色系石材碎拼，不漏浆	m2	84.29			
112	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.5			
113	041102018002	压顶模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板 压顶 木支撑	m2	18.88			
114	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚古铜色拉丝不锈钢板	m2	14.41			
		护栏						
115	040205012001	隔离护栏	1. 类型:护栏 2. 规格、型号:Φ12 1.5厚不锈钢管; 12厚不锈钢板, 立柱: 3厚不锈钢板; 10厚热镀锌钢板 (外喷白色氟碳漆)	m	10.7			
		自然石笼驳岸						
116	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	30.59			
117	010103001006	回填方	1. 填方材料品种:一二类土	m3	26.6			
118	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:暂按10km	m3	62.48			
119	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚级配碎石垫层粒径小于40mm	m3	8.35			
120	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	3.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C20					
121	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.59			
122	050402001003	现浇混凝土垫层模板	1. 现浇混凝土模板 基础垫层	m2	4.75			
123	010507007003	混凝土管身包裹	1. 部位:混凝土管身包裹 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.85			
124	011702025001	现浇构件包裹模板	1. 构件类型:模板	m2	4.08			
125	010401003004	实心砖墙	1. 墙体类型:砖模	m3	4.54			
126	01B001	钢丝石笼	1. 镀锌双绞合钢丝网笼. 100x120蜂窝型孔 2. 内填天然石块	m3	40.46			
127	040701006001	HDPE聚乙烯膜土工膜	1. 材料规格、强度、单位重量:2.0厚HDPE聚乙烯膜土工膜	m2	72.15			
128	011204001003	石材墙面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚黄色系石材碎拼	m2	5.94			
129	050301005001	景石	1. 石料种类:黑色置石 2. 石料规格、重量:体积小于1.0m3	t	2			
130	050305006001	石坐凳	1. 石材种类:灰色系整石坐凳2500*450*600	个	2			
		挡墙、景墙改造						
		镂空景墙						
131	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:外墙柔性耐水腻子分遍批刮抹平 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷或滚白色防水乳胶漆2遍喷或滚底漆1遍	m2	150.26			
		椰子鸡-室外墙体						
132	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体拆除	m3	3.79			
133	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除墙面涂料	m2	40.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
134	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾外运 2. 运距:10km	m3	3.99			
135	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹光	m2	86.06			
136	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:10厚防腐防霉腻子刮平2遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色防水乳胶漆面层2遍	m2	86.06			
		现状围墙一						
137	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除原有墙体表面挂饰及面层	m2	571.78			
138	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:10km	m3	5.72			
139	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平	m2	430.1			
140	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆找平	m2	141.68			
141	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:外墙柔性耐水腻子分遍批刮抹平 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷或滚白色防水涂料2遍, 喷或滚底漆1遍	m2	571.78			
		现状围墙二						
142	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:现状院墙拆除 2. 拆除高度:1.2m	m3	1.4			
143	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除原有墙体表面挂饰及面层	m2	682.65			
144	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:10km	m3	8.22			
145	011201001005	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平	m2	491.74			
146	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:外墙柔性耐水腻子分遍批刮抹平	m2	491.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 涂料品种、喷刷遍数：喷或滚白色防水涂料2遍，喷或滚底漆1遍					
147	010901001001	瓦屋面(修补)	1. 瓦品种、规格:成品粘土瓦（底瓦210x120；盖瓦160x80；滴水210x120；屋脊180x200）	m2	10.6			
		学校门前花池						
148	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	9.59			
149	010103001007	回填方	1. 填方材料品种:一二类土	m3	8.34			
150	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:暂按10km	m3	11.22			
151	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层	m3	5.09			
152	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.09			
153	010501006003	坐凳混凝土基础	1. 混凝土种类:C30	m3	28.25			
154	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.411			
155	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.943			
156	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.074			
157	010606013003	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:30x30x3厚热镀锌方通龙骨@500	t	0.048			
158	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:30x30x3厚角钢；5厚不锈钢角钢收边；40x40x5厚不锈钢角钢收边	t	0.239			
159	020510004003	坐凳面	1. 木材品种:栗色塑木 2. 板厚度:100x30厚	m2	8.4			
160	011101002002	现浇水磨石楼地	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	68.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		面	合比:10厚1:2水泥砂浆找平层，内配钢丝网 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比:30厚白色系水磨石面层，径粒2-4mm					
161	011201001006	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2防水水泥砂浆保护层	m2	14.6			
162	011204002001	拼碎石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚黄色系石材碎拼，不漏浆0.04-0.09平方米	m2	83.86			
		大榕树休闲场地						
		沥青路						
163	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层, 粒径小于40mm 2. 厚度:200厚	m2	552.37			
164	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 厚度:200厚 3. 养护	m2	552.37			
165	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m2	m2	552.37			
166	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-20中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60厚	m2	552.37			
167	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m2	m2	552.37			
168	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-13细粒式改性沥青混凝土面层 2. 厚度:40厚	m2	552.37			
169	011101005001	彩色喷绘	1. 面漆材料种类、厚度:彩色透水地坪漆	m2	24.15			
		铺装						
170	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层, 粒径小于40mm 2. 厚度:180厚	m2	91.88			
171	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土 2. 厚度:180厚	m2	91.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
172	011102001007	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:自然面中国黑花岗岩马蹄石100x100x50厚	m2	91.88			
173	050201003004	路牙铺设	1. 垫层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 路牙材料种类、规格:120宽烧面芝麻灰花岗岩平缘石1000x120x100	m	58.62			
		西入口木平台						
174	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m	m3	164.22			
175	010103001008	回填方	1. 填方材料品种:一二类土	m3	142.8			
176	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:暂按10km	m3	0.37			
177	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.82			
178	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	10.5			
179	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	4.52			
180	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	28.1			
181	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	6.255			
182	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ25mm	t	0.459			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
183	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.893			
184	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	124			
185	050201015001	栗色塑木	1. 面层材料种类:140x30厚栗色塑木 专业卡件固定	m2	161.87			
186	010606013004	钢构支撑	1. 钢材品种、规格:50x50x3不锈钢方通龙骨; 50x50x3厚角钢 膨胀螺栓固定; 170x50x50 5厚不锈钢方通龙骨通长	t	2.543			
187	010606009001	木栈道护栏	1. 钢材品种、规格:8mm厚热镀锌支撑钢板; 10mm厚热镀锌支撑钢板（按形激光切割） 2. 扶手材料种类、规格:120x60厚栗色塑木扶手 异形定制（80宽通长5厚热镀锌钢板） 3. 油漆种类及遍数和:白色氟碳漆饰面	t	2.835			
		小种植池						
188	010101002009	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	3.22			
189	010103001009	回填方	1. 填方材料品种:一二类土	m3	3.22			
190	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:暂按10km	m3	2.44			
191	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.6			
192	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.27			
193	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:8mm厚抗裂砂浆抹灰	m2	14.47			
194	011201001007	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合	m2	14.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			比:20mm厚1:2水泥砂浆2遍抹灰					
195	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:10mm厚白色外墙防霉腻子刮涂2遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙白色防水乳胶漆涂刷2遍	m2	4.07			
		种植池						
196	011201001008	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆找平	m2	5.57			
197	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:外墙柔性耐水腻子分遍批刮抹平 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷或滚白色防水涂料2遍, 喷或滚底漆1遍	m2	5.57			
		措施项目						
198	050402001004	现浇混凝土垫层	1. 基础垫层	m2	24.16			
199	011702001002	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	56.08			
200	011702001003	坐凳模板	1. 基础类型:坐凳模板	m2	141.74			
201	011702002002	矩形柱	1. 柱模板	m2	56.77			
202	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板	m2	215.53			
203	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 1m3以内	台.次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元-1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：吉阳区博后村乡村环境整治提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：吉阳区博后村乡村环境整治提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	乔木栽植		
1.2	灌木栽植		
1.3	地被栽植		
1.4	种植土		
1.5	乔木移栽		
1.6	其他		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		乔木栽植						
1	050102004001	栽植棕榈类-红岭椰子	1. 种类:红岭椰子 2. 胸径:18-20cm 3. 树高:8.0-9.0m 4. 冠幅:3.0-3.5m 5. 土球大小:1.5m 6. 养护期:3个月 7. 树木支撑	株	34			
2	050102004002	栽植棕榈类-霸王棕	1. 种类:霸王棕 2. 胸径:15-20cm 3. 树高:3.0-4.0m 4. 冠幅:2.5-3.0m 5. 土球大小:1.2m 6. 养护期:3个月 7. 树木支撑	株	2			
3	050102001001	栽植乔木-凤凰木	1. 种类:凤凰木 2. 胸径:15-20cm 3. 树高:6.0-7.0m 4. 冠幅:3.5-4.0m 5. 枝下高:2.5-2.8m 6. 土球大小:1m 7. 养护期:3个月 8. 树木支撑	株	76			
4	050102001002	栽植乔木-旅人蕉	1. 种类:旅人蕉 2. 树高:2.5-2.8m 3. 冠幅:2.0-2.5m 4. 土球大小:0.6m 5. 养护期:3个月 6. 树木支撑	株	9			
5	050102001003	栽植乔木-芭蕉	1. 种类:芭蕉 2. 树高:1.8-2.0m 3. 冠幅:2.0-2.25m 4. 土球大小:0.6m 5. 养护期:3个月	株	44			
		灌木栽植						
6	050102002001	栽植灌木-苏铁	1. 种类:苏铁 2. 树高:1.2m 3. 冠幅:1.2m 4. 土球大小:0.5m 5. 养护期:3个月	株	4			
7	050102002002	栽植灌木-毛杜	1. 种类:毛杜鹃球	株	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		鹃球	2. 树高:1.2m 3. 冠幅:1.5-2.0m 4. 土球大小:0.6m 5. 养护期:3个月					
8	050102002003	栽植灌木-红花鸡蛋花	1. 种类:红花鸡蛋花 2. 树高:2.5m 3. 冠幅:2.0-2.5m 4. 土球大小:0.6m 5. 养护期:3个月	株	21			
9	050102002004	栽植灌木-三角梅	1. 种类:三角梅 2. 树高:2.0m 3. 冠幅:1.5-2.0m 4. 土球大小:0.6m 5. 养护期:3个月	株	13			
10	050102002005	栽植灌木-黄榕球	1. 种类:黄榕球 2. 树高:1.5m 3. 冠幅:1.5-2.0m 4. 土球大小:0.6m 5. 养护期:3个月	株	11			
		地被栽植						
11	050102002006	栽植灌木-毛杜鹃	1. 种类:毛杜鹃 2. 树高:0.3-0.35m 3. 密度36(袋、盆/m2) 4. 养护期:3个月	m2	95.67			
12	050102002007	栽植灌木-小叶栀子花	1. 种类:小叶栀子花 2. 树高:0.3-0.35m 3. 密度49(袋、盆/m2) 4. 养护期:3个月	m2	81.86			
13	050102002008	栽植灌木-二色茉莉	1. 种类:二色茉莉 2. 树高:0.5-0.6m 3. 密度9(袋、盆/m2) 4. 养护期:3个月	m2	210.68			
14	050102008001	栽植花卉-雪茄花	1. 花卉种类:雪茄花 2. 树高:0.2-0.3m 3. 密度49(袋、盆/m2) 4. 养护期:3个月	m2	98.12			
15	050102008002	栽植花卉-沿阶草	1. 花卉种类:沿阶草 2. 树高:0.15-0.2 3. 密度81(袋、盆/m2) 4. 养护期:3个月	m2	38.32			
16	050102008003	栽植花卉-蒲苇	1. 花卉种类:蒲苇 2. 密度16(袋、盆/m2)	m2	306.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 养护期:3个月					
17	050102008004	栽植花卉-千屈菜	1. 花卉种类:千屈菜 2. 密度36(袋、盆/m2) 3. 养护期:3个月	m2	164.22			
18	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:草坪(大叶油草) 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m2	4732			
19	050102016001	仙人柱	1. 材料品种:仙人柱 2. 树高:1.0-1.5m 3. 冠幅:1.2m以上 4. 养护期:3个月	个	3			
20	050102011001	金琥	1. 花卉种类:金琥 2. 树高:0.5m 3. 冠幅:1.0-1.2m 4. 养护期:3个月	单体	2			
		种植土						
21	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化种植地 2. 回填土质要求:种植土 3. 回填厚度:30cm 4. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m2	5652			
		乔木移栽						
22	050102001004	栽植乔木	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:15-20 3. 养护期:3个月 4. 移栽位置为拟建停车场	株	2			
		其他						
23	040202010002	卵石	1. 石料规格:白色卵石	m2	25			
24	琼050201004001	树池盖板	1. 盖板材料种类、规格:不锈钢树篦子1000*1000	套	62			
25	琼050201004002	树池围牙	1. 围牙材料种类、规格:浅灰色花岗岩围牙1200*100*100	m	248			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段：吉阳区博后村乡村环境整治提升工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元-1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：吉阳区博后村乡村环境整治提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：吉阳区博后村乡村环境整治提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	小学西侧景观电气		
1.2	新建部分		
1.3	景观电气部分		
1.4	主路灯具		
1.5	配电箱基础		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		小学西侧景观电气						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED射树灯 2. 规格:18W 3. 备注:带防水接线盒	套	6			
2	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED防水低压灯带 2. 规格:10W/m	套	98			
3	030412005002	荧光灯	1. 名称:埋地灯 2. 规格:10W	套	12			
4	030412007001	一般路灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:30W、3.5M 3. 100厚C15混凝土垫层 4. C25钢筋混凝土基础	套	5			
5	030412005003	荧光灯	1. 名称:内置灯具 2. 规格:18W	套	2			
		新建部分						
6	040504001001	装饰井盖	1. 名称:污水检查井1.2*1.2m	座	14			
7	040504001002	装饰井盖	1. 名称:给水检查井1.2*1.2m	座	3			
8	040504001003	装饰井盖	1. 名称:电信检查方井0.5x0.8m	座	6			
9	040504001004	装饰井盖	1. 名称:电力检查井0.7x0.7m	座	7			
10	040504001005	装饰井盖	1. 名称:雨水检查井1.2x1.2m	座	1			
		景观电气部分						
11	040803002001	电缆保护管	1. 名称:PE套管 2. 规格:DN32 3. 材质:PE 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:具体详见施工图纸	m	753.11			
12	030404017001	配电箱	1. 名称:小学西侧景观配电箱 2. 型号:ALJG2	台	1			
13	040803002002	电缆保护管	1. 名称:PE套管 2. 规格:DN50	m	8.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质:PE 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:具体详见施工图 纸					
14	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	771.94			
15	040803001002	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	8.57			
16	040803005001	电缆终端头	1. 名称:电缆头 2. 规格:6mm2	个	2			
17	040803005002	电缆终端头	1. 名称:电缆头 2. 规格:4mm2	个	6			
18	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	73.24			
19	040103001001	回填方	1. 名称:原土回填	m3	73.24			
20	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试	系统	1			
		主路灯具						
21	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED射树灯 2. 规格:18W 3. 备注:带防水接线盒	套	4			
22	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED防水低压灯 带 2. 规格:10W/m	套	364			
23	030412005005	荧光灯	1. 名称:埋地灯 2. 规格:10W	套	12			
24	030412005006	荧光灯	1. 名称:洗墙灯 2. 规格:10W	套	215			
25	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED龟背灯（单 侧光源） 2. 规格:3W	套	35			
26	030412004004	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格:4W	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吉阳区博后村乡村  
环境整治提升工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程      标段: 吉阳区博后村乡村环境整治提升工程      单位: 元      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11				
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：吉阳区博后村乡村环境整治提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。