

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：响水镇南春经济场安置区（享水谷一期二标段）挡土墙项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中:		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	响水镇南春经济场安置区（享水谷一期二标段）挡土墙项目				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：响水镇南春经济场安置区
(享水谷一期二标段) 挡土墙项目

标段：响水镇南春经济场安置区（
享水谷一期二标段）挡土墙项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方		
1.2	挡土墙（悬臂式、扶壁式）		
1.3	临时排水		
1.4	场外运输		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五'			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇南春经济场安置区（享水谷一期二标段）
挡土墙项目

标段：响水镇南春经济场
安置区（享水谷一期二标段）挡土墙项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土（底质土层、不装车） 2. 挖土深度:2米以内 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	567.58			
2	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土（不装车） 2. 挖土深度:2米以内 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	5206.87			
3	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土（装车） 2. 挖土深度:2米以内 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	1933.03			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:5km 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	1933.03			
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方来源、运距:原土开挖利用、原土回填 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	5023.77			
		挡土墙（悬臂式、扶壁式）						
6	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他:详见图纸及相关说明	m3	99.91			
7	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板 2. 其他:详见图纸及相关说明	m2	33.26			
8	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:泵送混凝土C30 2. 其他:详见图纸及相关说明	m3	772.05			
9	041102002001	基础模板	1. 构件类型:基础模板 2. 其他:详见图纸及相关说明	m2	313.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇南春经济场安置区（享水谷一期二标段）
挡土墙项目

标段：响水镇南春经济场
安置区（享水谷一期二标段）挡土墙项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:泵送商品混凝土C30 2. 其他:详见图纸及相关说明	m3	857.53			
11	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:混凝土挡土墙模板 2. 其他:详见图纸及相关说明	m2	3344.46			
12	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:沉降缝 2. 勾缝材料种类:沥青甘蔗版 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	60.92			
13	060105005001	反滤层铺筑	1. 材料类别:中砂、碎石(50-80) 2. 厚度:50cm 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	163.88			
14	040701009001	压实黏土防渗层膜下黏土层	1. 名称:压实黏土防渗层膜下黏土层 2. 材料品种:黏土 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	8.36			
15	031001006001	塑料管	1. 安装部位:挡土墙 2. 介质:混凝土 3. 材质、规格:φ100塑料管 4. 连接形式:黏接 5. 其他:详见图纸及相关说明	m	267.7			
16	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇钢筋 2. 钢筋规格:HRB400 φ12mm 3. 其他:详见图纸及相关说明	t	17.679			
17	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇钢筋 2. 钢筋规格:HRB400 φ14mm 3. 其他:详见图纸及相关说明	t	0.501			
18	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇钢筋 2. 钢筋规格:HRB400 φ	t	49.063			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇南春经济场安置区（享水谷一期二标段）
挡土墙项目

标段：响水镇南春经济场
安置区（享水谷一期二标
段）挡土墙项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			16mm 3. 其他: 详见图纸及相关说明					
19	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇钢筋 2. 钢筋规格: HRB400 Φ 18mm 3. 其他: 详见图纸及相关说明	t	52.127			
20	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇钢筋 2. 钢筋规格: HRB400 Φ 28mm 3. 其他: 详见图纸及相关说明	t	11.852			
21	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高: 综合考虑 2. 类型: 双排脚手架	m2	1250			
		临时排水						
22	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 详见图纸及相关说明	m3	22.31			
23	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方来源、运距: 原土回填 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	10.01			
24	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 3km 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	10.49			
25	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	1.75			
26	041102001002	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板 2. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	4.6			
27	040305004001	砖砌体	1. 部位: 砖墙 2. 材料品种、规格: 240×115×53标准砖 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆 4. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	3.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇南春经济场安置区（享水谷一期二标段）
挡土墙项目

标段：响水镇南春经济场
安置区（享水谷一期二标段）挡土墙项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm厚 2. 砂浆种类及配合比:1:2水泥砂浆 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	9.2			
29	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	18.4			
30	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件体积:500*760*10mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	1.75			
31	琼011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈	1. 板类型:预制盖板模板 2. 其他:详见图纸及相关说明	m3	1.75			
32	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:预制钢筋 2. 钢筋规格:HRB400 Φ 10mm 3. 其他:详见图纸及相关说明	t	0.082			
33	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:预制钢筋 2. 钢筋规格:HRB400 Φ 14mm 3. 其他:详见图纸及相关说明	t	0.246			
34	040103001003	回填方	1. 名称:沟槽回填砂 2. 填方材料品种:天然砂 3. 填方粒径要求:中砂 4. 填方来源、运距:外购 5. 其他:详见图纸及相关说明	m3	0.96			
35	031001006002	塑料管	1. 安装部位:排水管 2. 介质:砂子 3. 材质、规格:塑料管DN300 4. 连接形式:橡胶圈DN300 5. 其他:详见图纸及相关说明	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇南春经济场安置区（享水谷一期二标段）
挡土墙项目

标段：响水镇南春经济场
安置区（享水谷一期二标
段）挡土墙项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	040504001001	砌筑井	1. 名称:圆形砖砌雨水井、适用管径200-600mm 2. 脚手架:木质井字架 3. 盖板材质、规格:铸铁井盖-φ700(重型) 4. 其他:详见图纸及相关说明	座	2			
		场外运输						
37	060302008001	大型设备场外运输	1. 设备类型:平板拖车组 2. 设备规格型号:装载质量40t 3. 其他:详见图纸及相关说明	台	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇南春经济场安置区（标段：响水镇南春经济场安置区（
享水谷一期二标段）挡土墙项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：响水镇南春经济场安置区（享水谷一期二标段）挡土墙项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：响水镇南春经济场安置区（享水谷一期二标段）
挡土墙项目

标段：响水镇南春经济场安置区（享水谷一期二标段）挡土墙项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：响水镇南春经济场安置区（享水谷一期二标段）挡土墙项目

标段：响水镇南春经济场安置区（享水谷一期二标段）挡土墙项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。