

第二部分 工程量清单

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：文昌市方圆幼

工程名称：安装工程

儿园室内外装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	大厅		
1.2	走道		
1.3	教室一（3间）		
1.4	教室二（3间）		
1.5	教室三（3间）		
1.6	多功能活动室		
1.7	美术手工室		
1.8	党建室		
1.9	教师办公室		
1.10	园长室		
1.11	财务室		
1.12	阅览室		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		

			式:WDZ-BYJ 3. 型 号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:穿管 /桥架				
3	030408006001	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5 mm ² 以内	个	3		
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:吸顶	套	3		
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 类型:暗装	套	25		
6	030412001003	普通灯具	1. 名称:双头筒灯 2. 类型:暗装	套	35		
7	030404034001	照明开关	1. 名称:一位单控开关 2. 安装方式:暗装	个	1		
8	030404034002	照明开关	1. 名称:三位单控开关 2. 安装方式:暗装	个	2		
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	63		
10	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	3		
11	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿(补)槽 2. 规格:宽	m	3.6		

			70mm*深 70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆						
		走道							
		强电工程							
12	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	317.4				
13	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:WDZ-BYJ	m	965.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆

幼儿园室内外装修

工程名称：安装工程

工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 型 号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:穿管 /桥架					
14	030408006002	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5 mm ² 以内	个	9			
15	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:吸顶	套	81			
16	030404034003	照明开关	1. 名称:一位单控 开关 2. 安装方式:暗装	个	5			
17	030404034004	照明开关	1. 名称:二位单控 开关 2. 安装方式:暗装	个	6			
18	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	81			

19	030411006004	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	11			
20	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(补)槽 2. 规格:宽70mm*深70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	20.9			
21	011304001008	灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带	m	186			
		教室一(3间)						
		强电工程						
22	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	427.2			
23	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:WDZ-BYJ 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:穿管/桥架	m	1065.6			
24	030411004006	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:WDZ-BYJ 3. 型	m	270			

			号:WDZ-BYJ-4 4. 配线部位:穿管 /桥架					
25	030408006003	无端子外 部接线	1. 名称:无端子外 部接线 2. 规格:2.5 mm2 以内	个	9			
26	030408006007	无端子外 部接线	1. 名称:无端子外 部接线 2. 规格:6mm2 以 内	个	27			
27	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:LED 长条白	套	105			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆

幼儿园室内外装修

工程名称：安装工程

工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			炽光灯					
28	030412005001	荧光灯	1. 名称:1.3 米长 遥控升降紫外线 消毒灯	套	57			
29	030412005002	荧光灯	1. 名称:1.5 米 LED 方通灯 2. 安装形式:吸顶	套	12			
30	030412001006	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:吸顶	套	30			
31	030412001007	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 类型:暗装	套	72			
32	030404034005	照明开关	1. 名称:二位单控 开关 2. 安装方式:暗装	个	6			
33	030404034006	照明开关	1. 名称:三位单控 开关 2. 安装方式:暗装	个	3			

34	030404035001	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:暗装	个	6			
35	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	171			
36	030411006006	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	18			
37	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(补)槽 2. 规格:宽70mm*深70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	17.4			
		空调工程						
38	030701003001	空调器	1. 名称:格力空调 2. 规格:2.5匹 3. 安装形式:挂式	台	6			
		教室二(3间)						
		强电工程						
39	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	355.2			
40	030411004004	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:WDZ-BYJ 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	1065.6			

			4. 配线部位:穿管 /桥架				
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆

幼儿园室内外装修

工程名称：安装工程

工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	030411004007	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:WDZ-BYJ 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 配线部位:穿管/桥架	m	270			
42	030408006004	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5 mm ² 以内	个	9			

43	030408006006	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:6mm ² 以内	个	27			
44	011613001002	灯具拆除	1. 灯具种类:LED长条白炽光灯	套	105			
45	030412005003	荧光灯	1. 名称:1.3 米长遥控升降紫外线消毒灯	套	57			
46	030412005004	荧光灯	1. 名称:1.5 米LED 方通灯 2. 安装形式:吸顶	套	6			
47	030412001012	普通灯具	1. 名称:云朵吸顶灯 2. 类型:吸顶	套	18			
48	030412001009	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 类型:暗装	套	87			
49	030404034007	照明开关	1. 名称:二位单控开关 2. 安装方式:暗装	个	6			
50	030404034008	照明开关	1. 名称:三位单控开关 2. 安装方式:暗装	个	3			
51	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:暗装	个	9			
52	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	168			
53	030411006008	接线盒	1. 名称:开关盒	个	18			

			2. 安装形式:暗装				
54	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(补)槽 2. 规格:宽70mm*深70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	17.4		
		空调工程					
55	030701003002	空调器	1. 名称:格力空调 2. 规格:2.5匹 3. 安装形式:挂式	台	9		
		教室三(3间)					
本页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆

幼儿园室内外装修

工程名称：安装工程

工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		强电工程						
56	030411001005	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	331.5			
57	030411004005	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:WDZ-BYJ 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:穿管/桥架	m	994.5			
58	030408006005	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5 mm ² 以内	个	9			
59	011613001003	灯具拆除	1. 灯具种类:LED长条白炽光灯	套	105			

60	030412005010	荧光灯	1. 名称:1.3 米长 遥控升降紫外线 消毒灯	套	57			
61	030412001013	普通灯具	1. 名称:五角星吸 顶灯 2. 类型:吸顶	套	18			
62	030412001010	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:吸顶	套	3			
63	030412001011	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 类型:暗装	套	69			
64	030404034009	照明开关	1. 名称:二位单控 开关 2. 安装方式:暗装	个	6			
65	030404034010	照明开关	1. 名称:三位单控 开关 2. 安装方式:暗装	个	3			
66	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	147			
67	030411006010	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	9			
68	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:凿(补) 槽 2. 规格:宽 70mm*深 70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方 式:水泥砂浆	m	19.2			
		多功能活动						

		室内						
		强电工程						
69	030411001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	196.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆

幼儿园室内外装修

工程名称：安装工程

工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
70	030411004008	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:WDZ-BYJ 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:穿管/桥架	m	403.8			

71	030411004009	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: WDZ-BYJ 3. 型号: WDZ-BYJ-4 4. 配线部位: 穿管/桥架	m	207.3			
72	030408006008	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 2.5 mm ² 以内	个	3			
73	030408006009	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 6mm ² 以内	个	12			
74	030412001014	普通灯具	1. 名称: 亚克力星球半球灯 2. 类型: 吸顶	套	6			
75	030412001016	普通灯具	1. 名称: 定制飞碟亚克力灯 2. 类型: 吸顶	套	1			
76	030412001015	普通灯具	1. 名称: 筒灯 2. 类型: 暗装	套	23			
77	011304001001	灯带	1. 灯带型式、尺寸: 20*20 硅胶 LED 线条灯	m	73.2			
78	030404034012	照明开关	1. 名称: 三位单控开关	个	2			

			2. 安装方式:暗装				
79	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:暗装	个	2		
80	030404035004	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:暗装	个	5		
81	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	30		
82	030411006012	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	9		
83	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿(补)槽 2. 规格:宽70mm*深70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	7.6		
		弱电工程					
本页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:文昌市方圆

幼儿园室内外装修

工程名称:安装工程

工程

第 7 页 共 13 页

序	项目编码	项目名称	项目特征描述	计	工程量	金额(元)
---	------	------	--------	---	-----	-------

号				量 单 位		综合单 价	合价	其中：暂 估价
84	030411001007	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	19.8			
85	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 穿管	m	19.8			
86	030404035005	插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	2			
87	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:凿(补) 槽 2. 规格: 宽 70mm*深 70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方 式:水泥砂浆	m	0.9			
		美术手工室						
		强电工程						
88	030411001008	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	200.3			
89	030411004010	配线	1. 名称:电线 2. 配线形 式:WDZ-BYJ 3. 型 号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:穿管	m	402			

			/桥架				
90	030411004011	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:WDZ-BYJ 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 配线部位:穿管/桥架	m	216.9		
91	030408006010	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5 mm2 以内	个	3		
92	030408006011	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:6mm2 以内	个	9		
93	030412001017	普通灯具	1. 名称:可调角度射灯 2. 类型:吸顶	套	9		
94	030412001018	普通灯具	1. 名称:圆形吸顶灯(直径 500mm) 2. 类型:吸顶	套	7		
95	030412001020	普通灯具	1. 名称:方形吸顶灯(1200*1200) 2. 类型:吸顶	套	2		
96	030412001021	普通灯具	1. 名称:三角行吸顶灯	套	1		

			2. 类型:吸顶			
本页小计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆

幼儿园室内外装修

工程名称：安装工程

工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
97	030412001019	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 类型:暗装	套	16			
98	011304001002	灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED 灯带	m	35.17			
99	030404034013	照明开关	1. 名称:二位单控开关 2. 安装方式:暗装	个	1			
100	030404034014	照明开关	1. 名称:三位单控开关 2. 安装方式:暗装	个	2			
101	030404035006	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:暗装	个	2			
102	030404035007	插座	1. 名称:五孔插座	个	5			

			2. 安装方式:暗装					
103	030411006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	30			
104	030411006014	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	9			
105	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:凿(补)槽 2. 规格:宽70mm*深70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	9			
		党建室						
		强电工程						
106	030411001009	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	54.4			
107	030411004012	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:WDZ-BYJ 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:穿管/桥架	m	167.7			
108	030408006012	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5 mm ² 以内	个	3			

109	011613001004	灯具拆除	1. 灯具种类:LED 长条白炽光灯	套	12				
110	030412001025	普通灯具	1. 名称:可调角度 射灯 2. 类型:吸顶	套	9				
111	030412001023	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 类型:暗装	套	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆

幼儿园室内外装修

工程名称：安装工程

工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
112	030412001026	普通灯具	1. 名称:党徽吸顶灯(直径 1200mm) 2. 类型:吸顶	套	1			
113	030412005007	荧光灯	1. 名称:1.5 米 LED 方通灯 2. 安装形式:吸顶	套	8			
114	011304001003	灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED 灯带	m	20.7			
115	030404034015	照明开关	1. 名称:二位单控开关 2. 安装方式:暗装	个	1			
116	030404034016	照明开关	1. 名称:三位单控开关 2. 安装方式:暗装	个	1			
117	030404035009	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:暗装	个	3			
118	030411006015	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	22			

119	030411006016	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	5			
120	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:凿(补)槽 2. 规格:宽70mm*深70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	5.5			
		弱电工程						
121	030411001010	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	4.4			
122	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 穿管	m	4.4			
123	030404035008	插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	1			
124	030413002010	凿(压)槽	1. 名称:凿(补)槽 2. 规格:宽70mm*深70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	0.6			
		教师办公室						
		强电工程						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额

人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆

幼儿园室内外装修

工程名称：安装工程

工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
125	030411001015	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	43.6			
126	030411004018	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:WDZ-BYJ 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:穿管/桥架	m	135.3			
127	030408006018	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5 mm ² 以内	个	3			
128	011613001009	灯具拆除	1. 灯具种类:LED长条白炽光灯	套	16			
129	030412001036	普通灯具	1. 名称:筒灯	套	8			

			2. 类型:暗装				
130	030412005014	荧光灯	1. 名称:1.5 米 LED 方通灯 2. 安装形式:吸顶	套	5		
131	011304001007	灯带	1. 灯带型式、尺 寸:LED 灯带	m	32.3		
132	030404034025	照明开关	1. 名称:三位单控 开关 2. 安装方式:暗装	个	1		
133	030411006025	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	13		
134	030411006026	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	1		
135	030413002015	凿(压)槽	1. 名称:凿(补) 槽 2. 规格:宽 70mm*深 70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方 式:水泥砂浆	m	2.8		
		园长室					
		强电工程					
136	030411001013	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	39.1		
137	030411004016	配线	1. 名称:电线 2. 配线形 式:WDZ-BYJ	m	121.8		

			3. 型 号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:穿管 /桥架				
138	030408006016	无端子外 部接线	1. 名称:无端子外 部接线	个	3		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆

幼儿园室内外装修

工程名称：安装工程

工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:2.5 mm2 以内					
139	011613001007	灯具拆除	1. 灯具种类:LED 长条白炽光灯	套	8			
140	030412001033	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 类型:暗装	套	12			
141	030412005012	荧光灯	1. 名称:1.2 米 LED 方通灯	套	6			

			2. 安装形式:吸顶					
142	011304001005	灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED 灯带	m	17.2			
143	030404034022	照明开关	1. 名称:三位单控开关 2. 安装方式:暗装	个	1			
144	030411006021	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	18			
145	030411006022	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	1			
146	030413002013	凿(压)槽	1. 名称:凿(补)槽 2. 规格:宽70mm*深70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	3.6			
		财务室						
		强电工程						
147	030411001014	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	39.1			
148	030411004017	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:WDZ-BYJ 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	121.8			

			4. 配线部位:穿管/桥架				
149	030408006017	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5 mm2以内	个	3		
150	011613001008	灯具拆除	1. 灯具种类:LED长条白炽光灯	套	8		
151	030412001034	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 类型:暗装	套	12		
152	030412005013	荧光灯	1. 名称:1.2米LED方通灯 2. 安装形式:吸顶	套	6		
本页小计							

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆

幼儿园室内外装修

工程名称：安装工程

工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价

153	011304001006	灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED 灯带	m	17.2			
154	030404034023	照明开关	1. 名称:三位单控开关 2. 安装方式:暗装	个	1			
155	030411006023	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	18			
156	030411006024	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	1			
157	030413002014	凿(压)槽	1. 名称:凿(补)槽 2. 规格:宽70mm*深70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	3.6			
		阅览室						
		强电工程						
158	030411001011	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	142.4			
159	030411004013	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:WDZ-BYJ 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:穿管/桥架	m	350.7			

160	030408006013	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5 mm ² 以内	个	3			
161	011613001005	灯具拆除	1. 灯具种类:LED长条白炽光灯	套	35			
162	030412005009	荧光灯	1. 名称:1.5米LED方通灯 2. 安装形式:吸顶	套	4			
163	030412001027	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:吸顶	套	10			
164	030412001028	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 类型:暗装	套	24			
165	030404034017	照明开关	1. 名称:二位单控开关 2. 安装方式:暗装	个	2			
166	030404034018	照明开关	1. 名称:三位单控开关 2. 安装方式:暗装	个	1			
167	030404035010	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:暗装	个	3			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:安装工程

标段:文昌市方圆

第 13 页 共 13 页

幼儿园室内外装修

工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
168	030411006017	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	38			
169	030411006018	接线盒	1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装	个	6			
170	030413002011	凿(压)槽	1.名称:凿(补)槽 2.规格:宽70mm*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	6.4			
		措施项目						
171	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：文昌市方圆幼

工程名称：装饰工程

儿园室内外装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	大厅		
1.2	三层楼走廊天花		
1.3	三层楼走廊广告		
1.4	三层楼教室		
1.5	楼梯间		
1.6	多功能活动室		
1.7	美术手工室		
1.8	党建室		
1.9	教师办公室		
1.10	园长室		
1.11	阅览室		
1.12	财务室		
1.13	白蚁防治		
1.14	摄像头拆装		
1.15	空调盒		
1.16	保洁		
1.17	打孔		
1.18	铁艺边框造型字体		
1.19	出风口改造		
1.20	墙裙磨角		

二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：文昌市方圆幼儿园室

工程名称：装饰工程

内外装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：测量放线费		
2.5	其中：BIM 技术服务及深化设计费		
2.6	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		

招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 1 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		大厅						
		U形铝方通吊顶						
1	011302002003	格栅吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：膨胀螺栓，8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38 轻	m2	94.23			

			钢主龙骨，专用次龙骨 3. 面层材料品种、规格:1.0mm厚 50*100U形铝方通					
2	011407002030	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:腻子粉修补 2. 涂料品种、喷刷遍数:滚涂深蓝灰色乳胶漆两遍饰面	m2	244.83			
		石膏板吊顶天棚						
3	011302001052	吊顶天棚(龙骨)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构	m2	132.66			
4	011302001053	吊顶天棚(基层)	1. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2. 面层材料品种、规格:石膏板基层	m2	181.68			
5	011302001054	吊顶天棚(基层)	1. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2. 面层材料品种、规格:3mm厚镜面亚克力板	m2	8.67			

6	011407002031	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位： 石膏板天棚 2. 刮腻子要求：刮 腻子粉，打磨平整 3. 涂料品种、喷刷 遍数：底漆一遍，白 色乳胶漆面漆两遍 饰面	m2	181.68			
7	011302001055	定制软膜灯箱	1. 面层材料品种、 规格：A 级透光灯 膜	m2	10.17			
		墙面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 2 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额（元）		
						综 合 单 价	合 价	其中： 暂估 价

8	011208001001	柱(梁)面装饰	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:200*250*10 后置铁板, 灰色氟碳漆防腐处理</p> <p>2. 隔离层材料种类:40*40*3 镀锌方管, 连接角铝</p> <p>3. 基层材料种类、规格:3mm 孔铝单板烤漆饰面</p>	m2	15			
9	011207001014	墙面造型	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:钢角码 L40*4, 表面热浸镀锌处理</p> <p>2. 隔离层材料种类、规格:40*40*3 镀锌方管</p> <p>3. 基层材料种类、规格:3mm 孔铝单板烤漆饰面</p>	m2	16.71			
10	011207001015	墙面铁皮饰面	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管</p> <p>2. 基层材料种类、规格:2mm 铁皮焊接结构</p> <p>3. 面层材料品种、</p>	m2	9.77			

			规格、颜色:环氧底漆,汽车烤漆处理饰面					
11	011207001016	黑胶斜纹膜饰面	1. 黑胶斜纹膜饰面	m2	128			
		其他工程						
12	011507001002	火箭造型	1. 40*40+20*20mm 镀锌方管结构, 2mm 铁皮焊接造型 2. 整体厚度 100mm, 深蓝色汽车烤漆处理饰面 3. 2mm 铁皮焊接造型, 橙黄色汽车烤漆处理饰面 4. 20*20mm 镀锌方管焊接边框造型, 白色汽车烤漆处理饰面 5. 铁皮底座, 12mmPVC 打底, 毛毡板安装饰面	m2	3.09			
13	011507002003	旋转魔方造型	1. 镀锌方管+2mm 铁皮焊接结构, 宽度 440mm 2. 环氧底漆, 汽车烤漆处理饰面	个	32			

本页小计		
------	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 3 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 2mm 铁皮焊接方盒子, 内部焊接滚轮, 4. 直径 30mm 圆管焊接结构, 环氧底漆, 汽车烤漆处理饰面					
14	011207001017	黑胶斜纹膜饰面	1. 黑胶斜纹膜饰面	m2	128			
15	011507002004	圆盘造型	1. 镀锌方管+2mm 铁皮焊接结构, 宽度 440mm 2. 2mm 铁皮焊接圆	个	2			

			形盒子 3. 直径 30mm 圆管 焊接结构 4. 环氧底漆, 汽车 烤漆处理饰面, 整 体厚度 100mm				
16	011508004001	金属字	1. 圆盘造型字体雕 刻	个	6		
17	011207001018	主题背景墙	1. 龙骨材料种类、 规格、中 距:40*40mm 镀锌 方管焊接造型龙骨 2. 基层材料种类、 规格:3mm 铝单板 定制造型 3. 面层材料品种、 规格、颜色:汽车烤 漆处理 4. 规格: 5000*3000*400mm	项	1		
18	011207001019	大厅正拱门	1. 龙骨材料种类、 规格、中 距:40*40mm 镀锌 方管焊接造型龙骨 2. 基层材料种类、 规格:3mm 铝单板 定制造型 3. 面层材料品种、	项	1		

			规格、颜色:汽车烤漆处理 4. 整体规格: 12000*3000*400mm				
19	011207001020	大厅侧拱门	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40mm 镀锌方管焊接造型龙骨 2. 基层材料种类、规格:3mm 铝单板定制造型 3. 面层材料品种、规格、颜色:汽车烤漆处理 4. 整体规格: 8000*3000*400mm	项	1		
20	011508001002	玻璃钢地球仪	1. 定制玻璃钢地球仪	个	1		
本页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:文昌市方圆幼儿 第 4 页 共

工程名称:装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 五金配件安装固定					
		三层楼走廊天花						
		一楼走廊						
		天棚工程						
		原顶修补						
21	011407001001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求：腻子粉修补 2. 涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍，白色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面	m2	70			
		U形铝方通吊顶						
22	011302001011	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：膨胀螺栓，8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：40*80 海蓝色 U 形铝方通（1.0mm 厚），间	m2	59.68			

			距 80mm					
23	011407001016	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:腻子粉修补 2. 涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍,深蓝色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面	m2	130.66			
		石膏板吊顶天棚						
24	011302001012	吊顶天棚(龙骨)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构	m2	92.17			
25	011302001013	吊顶天棚(基层)	1. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃夹板打底 2. 面层材料品种、规格:石膏板基层	m2	106.22			
26	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:石膏板天棚 2. 刮腻子要求:刮腻子粉, 打磨平整 3. 涂料品种、喷刷	m2	106.22			

			遍数:					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 5 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面					
		二楼走廊						
		天棚工程						
		原顶修补						
27	011407001002	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求：腻子粉修补 2. 涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍，白色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面	m2	19.22			
		U形铝方通吊顶						

28	011302001014	吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>3. 面层材料品种、规格:40*80 海蓝色 U 形铝方通 (1.0mm 厚), 间距 80mm</p>	m2	126.1			
29	011407001017	天棚喷刷涂料	<p>1. 刮腻子要求:腻子粉修补</p> <p>2. 涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍,深蓝色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面</p>	m2	152.5			
		石膏板吊顶天棚						
30	011302001015	吊顶天棚 (龙骨)	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构</p>	m2	113.36			
31	011302001016	吊顶天棚 (基层)	<p>1. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃夹板打底</p> <p>2. 面层材料品种、</p>	m2	143.17			

			规格:石膏板基层					
32	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 石膏板天棚 2. 刮腻子要求:刮 腻子粉, 打磨平整 3. 涂料品种、喷刷 遍数:底漆一遍,淡 青色乳胶漆	m2	19.6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 文昌市方圆幼儿 第 6 页 共

工程名称: 装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额(元)		
						综 合 单 价	合 价	其中: 暂估 价
			漆面漆两遍饰面					
33	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 石膏板天棚 2. 刮腻子要求:刮 腻子粉, 打磨平整 3. 涂料品种、喷刷	m2	123.57			

			遍数:底漆一遍,白色乳胶漆面漆两遍 饰面					
		三楼走廊						
		天棚工程						
		原顶修补						
34	011407001004	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:腻子粉修补 2. 涂料品种、喷刷 遍数:底漆一遍,白色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面	m2	18.67			
		U形铝方通吊顶						
35	011302001017	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:40*80 海蓝色 U形铝方通 (1.0mm 厚), 间距 80mm	m2	142.4			
36	011407001018	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:腻子粉修补 2. 涂料品种、喷刷	m2	310.43			

			遍数:底漆一遍,深 蓝灰色乳胶漆面漆 滚涂两遍饰面						
		石膏板吊顶天棚							
37	011302001018	吊顶天棚(龙 骨)	1. 吊顶形式、吊杆 规格、高度:膨胀螺 栓, 8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢龙 骨结构	m2	104.2				
38	011302001019	吊顶天棚(基 层)	1. 基层材料种类、 规格:9mm 阻燃夹 板打底 2. 面层材料品种、 规格:石膏板基层	m2	123.57				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:文昌市方圆幼儿 第 7 页 共

工程名称:装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额(元)		
						综 合 单 价	合 价	其中: 暂估 价

39	011407002009	天棚喷刷涂料	<p>1. 喷刷涂料部位： 石膏板天棚</p> <p>2. 刮腻子要求：刮腻子粉，打磨平整</p> <p>3. 涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍，淡青色乳胶漆面漆两遍饰面</p>	m2	18.94			
40	011407002010	天棚喷刷涂料	<p>1. 喷刷涂料部位： 石膏板天棚</p> <p>2. 刮腻子要求：刮腻子粉，打磨平整</p> <p>3. 涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面</p>	m2	104.63			
		三层楼走廊广告						
41	01B056	走廊广告造型	<p>1. 50*50mm 镀锌方管或铁皮焊接造型</p> <p>2. 打磨平整</p> <p>3. 防锈处理</p> <p>4. 环氧底漆</p> <p>5. 汽车烤漆处理饰面</p> <p>6. 3mm 透明亚克力插卡盒</p> <p>7. 基层类型：15mm 结皮 PVC 精工雕刻</p>	套	33			

			打底 8. 浮雕材料种类:3mm 亚克力 UV 打印饰面 9. 隔离层材料种类、规格:9mm 阻燃夹板基层 10. 基层材料种类、规格:4mm 厚户外木纹铝塑饰面 11. 焊接钢丝网挂墙架子 12. 白色喷漆处理 13. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm 厚冲孔铝单板挂板						
		三层楼教室							
		一层装修工程							
		迁移工程							
42	01B001	搬移原有柜子	1. 搬移原有柜子 (高度 1800mm) 2. 完工后安装复原	项	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 8 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	01B002	拆除现有灯具	1. 拆除现有白炽灯及灯杆(2条一组)	组	105			
44	01B003	搬移午休床	1. 搬移原有午休床(30张)、桌子(9张)及椅子搬移(30张) 2. 完工后安装复原	项	3			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
45	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：墙面 2. 刮腻子要求：刮涂腻子粉，打磨平整 3. 涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍，白色乳胶漆两遍饰面	m ²	107.4			
		天棚装饰工程						

		石膏板吊顶天棚						
46	011302001020	吊顶天棚（龙骨）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：膨胀螺栓，8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨结构	m2	243.69			
47	011302001021	吊顶天棚（基层）	1. 基层材料种类、规格：9mm 阻燃夹板打底 2. 面层材料品种、规格：石膏板基层	m2	262.15			
48	011407002011	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：石膏板天棚 2. 刮腻子要求：刮腻子粉，打磨平整 3. 涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面	m2	262.14			
		U 形铝方通吊顶						
49	011302001022	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：膨胀螺栓，8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、	m2	189.27			

			规格:40*80 海蓝色 U 形铝方通 (1.0mm 厚), 间距 80mm					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 9 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		原顶修补						
50	011407002012	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:腻子粉修补 2. 涂料品种、喷刷遍数:滚涂深蓝灰色乳胶漆两遍饰面	m2	227.12			
		其他工程						

51	010810004004	窗帘盒	1. 膨胀螺栓, 8mm 吊杆, 轻钢龙骨结构, 2. 9mm 阻燃夹板打 底 3. 石膏板基层, 刮 涂腻子粉, 打磨平 整 4. 底漆一遍, 白色 乳胶漆面漆两遍饰 面	m	57.6			
		二层装修工程						
		迁移工程						
52	01B004	搬移原有柜子	1. 搬移原有柜子 (高度 1800mm) 2. 完工后安装复原	项	3			
53	01B005	拆除现有灯具	1. 拆除现有白炽灯 及灯杆(2条一组)	组	105			
54	01B006	搬移午休床	1. 搬移原有午休床 (30张)、桌子(9 张)及椅子搬移(30 张) 2. 完工后安装复原	项	3			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
55	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 刮	m ²	107.4			

			涂腻子粉,打磨平整 3. 涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍,白色乳胶漆两遍饰面						
		天棚装饰工程							
		石膏板吊顶天棚							
56	011302001023	吊顶天棚(龙骨)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构	m2	183.15				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:文昌市方圆幼儿 第 10 页 共

工程名称:装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
57	011302001024	吊顶天棚(基层)	1. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃夹	m2	201.01			

			板打底 2. 面层材料品种、规格:石膏板基层					
58	011407002013	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 石膏板天棚 2. 刮腻子要求:刮腻子粉, 打磨平整 3. 涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍, 白色乳胶漆面漆两遍饰面	m2	201			
		U 形铝方通吊顶						
59	011302001025	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:40*80 海蓝色 U 形铝方通 (1.0mm 厚), 间距 80mm	m2	256.23			
		原顶修补						
60	011407002014	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:腻子粉修补 2. 涂料品种、喷刷遍数:滚涂深蓝灰	m2	307.48			

			色乳胶漆两遍饰面					
		其他工程						
61	010810004005	窗帘盒	1. 膨胀螺栓, 8mm 吊杆, 轻钢龙骨结构, 2. 9mm 阻燃夹板打底 3. 石膏板基层, 刮涂腻子粉, 打磨平整 4. 底漆一遍, 白色乳胶漆面漆两遍饰面	m	51.6			
		三层装修工程						
		迁移工程						
62	01B007	搬移原有柜子	1. 搬移原有柜子 (高度 1800mm) 2. 完工后安装复原	项	3			
63	01B008	拆除现有灯具	1. 拆除现有白炽灯及灯	组	105			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 11 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			杆(2条一组)					
64	01B009	搬移午休床	1. 搬移原有午休床(30张)、桌子(9张)及椅子搬移(30张) 2. 完工后安装复原	项	3			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
65	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：墙面 2. 刮腻子要求：刮涂腻子粉，打磨平整 3. 涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍，白色乳胶漆两遍饰面	m ²	107.4			
		天棚装饰工程						
		石膏板吊顶天棚						

66	011302001026	吊顶天棚（龙骨）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：膨胀螺栓，8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨结构	m2	212.13			
67	011302001027	吊顶天棚（基层）	1. 基层材料种类、规格：9mm 阻燃夹板打底 2. 面层材料品种、规格：石膏板基层	m2	230.8			
68	011407002015	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：石膏板天棚 2. 刮腻子要求：刮腻子粉，打磨平整 3. 涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面	m2	230.79			
		U 形铝方通吊顶						
69	011302001028	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：膨胀螺栓，8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：40*80 海蓝	m2	249.98			

		色 U 形铝方通 (1.0mm 厚), 间 距 80mm				
本页小计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 12 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		原顶修补						
70	011407002016	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:腻子粉修补 2. 涂料品种、喷刷遍数:滚涂深蓝灰色乳胶漆两遍饰面	m2	249.98			
		其他工程						

71	010810004006	窗帘盒	1. 膨胀螺栓, 8mm 吊杆, 轻钢龙骨结构, 2. 9mm 阻燃夹板打 底 3. 石膏板基层, 刮 涂腻子粉, 打磨平 整 4. 底漆一遍, 白色 乳胶漆面漆两遍饰 面	m	51.6			
		楼梯间						
		栏杆工程						
72	011609001003	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原有不锈钢 栏杆	m	81.7			
73	011503002001	硬木扶手、栏 杆、栏板	1. 扶手材料种类、 规格: 原木色实木 扶手 2. 栏杆材料种类、 规格: 木栏杆	m	81.7			
74	010103002001	垃圾外运	1. 原有不锈钢栏杆 外运	m3	9.8			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
75	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷 遍数: 涂料品种、喷 刷遍数: 底漆一遍, 黄色乳胶漆面漆两	m2	288.45			

			遍饰面					
		多功能活动室						
		拆除项目						
76	011501001002	搬移原有窗帘	1. 搬移原有窗帘至学校指定存放地点, 完工后安装复原	项	1			
77	011501002002	搬移原有椅子	2. 搬移原有椅子(约 100 张)至学校指定存放地点, 完工后安装复原	项	100			
78	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	3. 拆除现有全屋铝扣板吊顶, 垃圾清理	m2	120.14			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 13 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单	合价	其中：暂估价

						价		
79	010404001002	陶粒回填	1. 材料种类:陶粒 回填	m3	3.13			
80	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、 部位:灰砂砖砌筑 地台挡边	m3	0.5			
81	011107002002	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂 浆配合比:干硬性 水泥砂浆平整 50 厚 2. 粘结材料种类: 水泥结合层 10 厚 3. 面层材料品种、 规格、颜色:仿木地 板瓷砖	m2	19.43			
		石膏板吊顶天棚						
82	011302001056	吊顶天棚(龙 骨)	1. 吊顶形式、吊杆 规格、高度:膨胀螺 栓, 8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢龙 骨结构	m2	120.14			
83	011302001057	吊顶天棚(基 层)	1. 基层材料种类、 规格:9mm 阻燃夹 板打底 2. 面层材料品种、 规格:石膏板基层	m2	134.56			

84	011407002032	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位： 石膏板天棚 2. 刮腻子要求：刮腻子粉，打磨平整 3. 涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面	m2	134.56			
85	011302001058	定制软膜天花灯	1. 面层材料品种、规格：A级透光灯膜	m2	9.35			
86	011407002033	定制艺术星空墙绘	1. 面层材料品种：定制艺术星空墙绘	m2	53.12			
		墙面工程						
87	011407002034	定制艺术星空墙绘	1. 面层材料品种：定制艺术星空墙绘	m2	76.24			
88	011207001021	龙骨结构	1. 龙骨材料种类、规格、中距：100轻钢龙骨@400(不足400加一根)	m2	23.88			
89	011207001022	墙面装饰板	1. 隔离层材料种类、规格：龙骨结构，9mm阻燃夹板打底 2. 基层材料种类、规格：	m2	26.43			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 14 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			9mm 石膏板基层					
90	011407001020	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位： 墙面 2. 刮腻子要求：刮 涂腻子粉，打磨平 整 3. 涂料品种、喷刷 遍数：底漆一遍，白 色乳胶漆两遍饰面	m ²	26.43			
91	011502001002	定制 1.0mm 厚 铁艺造型	1. 定制 1.0mm 厚铁 艺造型	m	11.89			
92	010807006001	窗户卷帘	1. 名称：窗户卷帘 2. 规格、尺寸：宽 1500mm*高 2550mm	m ²	11.48			
		其他工程						

93	010810004012	窗帘盒	1. 膨胀螺栓, 8mm 吊杆, 轻钢龙骨结构, 2. 9mm 阻燃夹板打 底 3. 石膏板基层, 刮 涂腻子粉, 打磨平 整 4. 底漆一遍, 白色 乳胶漆面漆两遍饰 面	m	20.84			
94	011501003002	船舵造型	1. 名称: 成品采购 船舵	个	1			
95	011501008003	玻璃钢造型灯 塔	1. 定制玻璃钢造型 灯塔	个	1			
96	011501011003	飞碟造型	1. 定制玻璃钢造型	个	1			
97	011508003001	定制神州飞船 模型	1. 定制神州飞船模 型	个	2			
98	011508002001	VR 太空舱模拟 飞行器产品模 型	1. VR 太空舱模拟 飞行器产品模型	个	1			
99	030506007004	地面投影互动 设备	1. 名称: 地面投影 互动设备 2. 规格: 画面尺寸: 4.8 米长 3 米宽	台	1			
100	010702005001	舞蹈把杆	1. 舞蹈把杆	m	9			
		美术手工室						
		拆除项目						

101	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除墙面瓷砖墙裙, 高度1800mm, (卫生间内除外)	m2	55.44			
102	011201001002	墙面一般抹灰	1. 拆除部位墙面水泥砂浆批荡找平, 刮涂腻子	m2	55.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 15 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			粉, 打磨平整					
103	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有 40*40U 形铝方通拆卸	m2	20.27			
		楼地面装饰工程						
104	011105006002	金属踢脚线	1. 9mm 阻燃夹板打底, 2. 定制 U 形黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	47.5			

		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
105	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:腻子粉修补 2. 涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍,白色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面	m2	52.08			
106	011207001023	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨结构 2. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃夹板打底, 12mm 密度板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:刮涂原子灰, 打磨平整, 现场喷漆处理	m2	27.77			
107	011207001024	毛毡板饰面	1. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃夹板打底 2. 面层材料品种、规格、颜色:毛毡板饰面	m2	14.7			
108	011207002003	墙面装饰浮雕	1. 基层类型:15mm 结皮 PVC 精工雕刻 打底	m2	1			

			2. 浮雕材料种类:3mm 亚克力 UV 打印饰面					
109	011204001002	成品采购磁吸黑板	1. 名称: 成品采购磁吸黑板	m2	2.59			
		U 形铝方通吊顶						
110	011302001059	原有吊顶天棚	1. 原有 40*40U 形铝方通, 现场喷漆改颜色, 安装复原	m2	20.27			
111	011302001060	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 膨胀螺栓, 8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨	m2	41.83			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 文昌市方圆幼儿 第 16 页 共

工程名称: 装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价

			3. 面层材料品种、规格:40*80 海蓝色 U 形铝方通 (1.0mm 厚), 间距 80mm					
		石膏板吊顶天棚						
112	011302001061	吊顶天棚 (龙骨)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构	m2	78.77			
113	011302001062	吊顶天棚 (基层)	1. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃夹板打底 2. 面层材料品种、规格:石膏板基层	m2	92.37			
114	011302001063	吊顶天棚 (基层)	1. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃夹板打底 2. 面层材料品种、规格:3mm 亚克力背面 UV 打印装饰面	m2	14.42			
115	011407002036	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:石膏板天棚 2. 刮腻子要求:刮腻子粉, 打磨平整	m2	98.07			

			3. 涂料品种、喷刷 遍数:底漆一遍,白 色乳胶漆面漆两遍 饰面						
116	011304001002	灯带(槽)	1. 灯槽基层材料种 类、规格:9mm 阻燃 夹板打底 2. 灯槽面层材料品 种、规格:石膏板基 层	m2	5.7				
		原顶修补							
117	011407002035	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:腻 子粉修补 2. 涂料品种、喷刷 遍数:滚涂深蓝灰 色乳胶漆两遍饰面	m2	130.47				
		其他工程							
118	010810004013	窗帘盒	1. 膨胀螺栓, 8mm 吊杆, 轻钢龙骨结 构, 2. 9mm 阻燃夹板打 底 3. 石膏板基层, 刮 涂腻子	m	17				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 17 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			粉,打磨平整 4.底漆一遍,白色 乳胶漆面漆两遍饰面					
119	030501001002	陶艺拉坯机	1.名称:采购陶艺拉坯机	台	10			
120	011501006004	实木座凳	1.名称:采购实木座凳	张	10			
121	011501006005	塑料儿童座椅	1.名称:采购塑料儿童座椅	个	54			
122	011501006006	塑料儿童桌子	1.名称:采购塑料儿童桌子, 2.尺寸:长1200* 宽600mm,高度可伸缩	个	9			
123	011506001002	18mm 多层实木免漆板造型柜	1.名称:18mm 多层实木免漆板造型柜 2.规格:进深	m2	11.4			

			400mm 3. 无柜门					
124	011506001003	18mm 多层实木 免漆板造型柜	1. 名称: 18mm 多层 实木免漆板造型柜 2. 规格: 进深 400mm 3. 有柜门	m2	3.6			
		党建室						
		迁移工程						
125	01B010	清理仓库杂物	1. 清理仓库杂物 2. 完工后复原	项	1			
126	01B011	拆除现有灯具	1. 拆除现有白炽灯 及灯杆(2条一组)	组	12			
127	01B012	搬移原有窗帘	1. 搬移原有窗帘 2. 完工后复原	项	1			
128	01B013	搬移原有桌椅	1. 搬移原有桌椅 2. 完工后复原	项	1			
129	01B014	搬移多媒体一 体机	1. 搬移多媒体一体 机 2. 完工后复原	项	1			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
		原有墙面翻新						
130	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求: 腻 子粉修补 2. 涂料品种、喷刷 遍数: 底漆一遍, 白 色乳胶漆面漆滚涂	m2	22.42			

		两遍饰面				
本页小计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 18 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		广告背景墙面						
131	01B015	背景墙面	1. 15mm 厚结皮 PVC 精工雕刻打底， 2. 3mm 亚克力背面 UV 打印粘结饰面	m2	12.39			
		3mm 亚克力 UV 打印墙饰面						
132	011207001001	3mm 亚克力 UV 打印墙饰面	1. 3mm 亚克力 UV 打印墙饰面	m2	8.69			
		天棚工程						
		原顶修补						

133	011407002017	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:腻子粉修补 2. 涂料品种、喷刷遍数:滚涂深蓝灰色乳胶漆两遍饰面	m2	32.8			
		U形铝方通吊顶						
134	011302001029	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:40*80 海蓝色 U 形铝方通 (1.0mm 厚), 间距 80mm	m2	32.8			
		石膏板吊顶天棚						
135	011302001030	吊顶天棚 (龙骨)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构	m2	10.86			
136	011302001031	吊顶天棚 (基层)	1. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃夹板打底 2. 面层材料品种、	m2	21.96			

			规格:石膏板基层					
137	011407002018	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 石膏板天棚 2. 刮腻子要求:刮 腻子粉, 打磨平整 3. 涂料品种、喷刷 遍数:	m2	21.96			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工

费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 文昌市方圆幼儿 第 19 页 共

工程名称: 装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			底漆一遍, 白色乳 胶漆面漆两遍饰面					
		其他工程						
138	010810004007	窗帘盒	1. 膨胀螺栓, 8mm 吊杆, 轻钢龙骨结 构, 2. 9mm 阻燃夹板打	m	4.13			

			底 3. 石膏板基层, 刮涂腻子粉, 打磨平整 4. 底漆一遍, 白色乳胶漆面漆两遍饰面					
139	01B016	定制党徽吸顶灯	1. 铁艺烤漆边框造型, 亚克力面罩 2. LED 灯带, 直径 1200mm	个	1			
140	01B017	智慧一体机背架	1. 智慧一体机背架安装 (钢架加固)	套	1			
141	011207001025	40*40+80*80mm 镀锌方管	1. 40*40+80*80mm 镀锌方管焊接结构, 膨胀螺栓焊接固定于墙体	m2	2.06			
142	01B018	18mm 厚木纹免漆造型柜	1. 18mm 厚木纹免漆造型柜 (柜门五金配件) 2. 进深 350mm	m2	4.87			
143	01B019	水晶广告字	1. 定制水晶广告字	个	80			
144	01B020	铁艺钛金广告字	1. 定制铁艺钛金广告字	个	8			
		教师办公室						
		迁移工程						
145	01B021	搬移原有书柜	1. 搬移原有书柜 (高度 1200mm)	项	1			

			2. 完工后安装复原						
146	01B022	搬移原有办公桌	1. 搬移原有书柜 (高度 1200mm) 2. 完工后安装复原	项	1				
147	01B023	搬移原有窗帘	1. 搬移原有窗帘 2. 完工后复原	项	1				
148	01B024	拆除现有灯具	1. 拆除现有白炽灯 及灯杆(2条一组)	组	16				
149	01B025	搬移原有打印机	1. 搬移原有打印机 2. 完工后复原	项	1				
150	01B026	搬移原有不锈钢	1. 搬移原有打印机	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 20 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		水柜	2. 完工后复原					
		天棚工程						

		原顶修补						
151	011407001007	墙面喷刷涂料	<p>1. 刮腻子要求:腻子粉修补</p> <p>2. 涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍,深蓝色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面</p>	m2	31.27			
		U形铝方通吊顶						
152	011302001032	吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>3. 面层材料品种、规格:40*80 海蓝色 U 形铝方通 (1.0mm 厚), 间距 80mm</p>	m2	31.27			
		石膏板吊顶天棚						
153	011302001033	吊顶天棚 (龙骨)	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构</p>	m2	14.05			
154	011302001034	吊顶天棚 (基层)	<p>1. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃夹</p>	m2	16.9			

			板打底 2. 面层材料品种、规格:石膏板基层					
155	011407002019	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 石膏板天棚 2. 刮腻子要求:刮腻子粉, 打磨平整 3. 涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍, 白色乳胶漆面漆两遍饰面	m ²	16.9			
		其他工程						
156	010810004008	窗帘盒	1. 膨胀螺栓, 8mm吊杆, 轻钢龙骨结构, 2. 9mm 阻燃夹板打底 3. 石膏板基层, 刮涂腻子粉, 打磨平整	m	10.05			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 21 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4.底漆一遍,白色乳胶漆面漆两遍饰面					
		园长室						
		迁移工程						
157	01B027	搬移原有办公桌	1.搬移原有办公桌 2.完工后安装复原	项	1			
158	01B028	搬移原有茶几	1.搬移原有茶几 2.完工后安装复原	项	1			
159	01B029	拆除现有灯具	1.拆除现有白炽灯及灯杆(2条一组)	组	8			
160	01B030	搬移原有沙发	1.搬移原有沙发 2.完工后安装复原	项	1			
		天棚工程						
		原顶修补						
161	011407001008	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:腻子粉修补 2.涂料品种、喷刷	m ²	18.86			

			遍数:底漆一遍,深蓝色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面						
		U形铝方通吊顶							
162	011302001035	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:40*80 海蓝色 U 形铝方通 (1.0mm 厚), 间距 80mm	m2	18.86				
		石膏板吊顶天棚							
163	011302001036	吊顶天棚 (龙骨)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构	m2	7.64				
164	011302001037	吊顶天棚 (基层)	1. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃夹板打底 2. 面层材料品种、规格:石膏板基层	m2	9.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 22 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
165	011407002020	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位： 石膏板天棚 2. 刮腻子要求：刮腻子粉，打磨平整 3. 涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面	m2	9.33			
		阅览室						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
166	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20mm1:2.5 水泥砂浆找平	m2	67.7			

167	011407001019	墙面喷刷涂料	<p>1. 界面剂</p> <p>2. 刮腻子要求:刮涂腻子粉, 打磨平整</p> <p>3. 涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍, 白色乳胶漆滚涂两遍</p>	m2	121.7			
168	011207001013	木纹碳晶板饰面	<p>1. 基层材料种类、规格:9 厘阻燃夹板打底</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:定制木纹碳晶板安装饰面</p> <p>3. 高度:1500mm</p>	m2	57.3			
169	011502008001	实木收口线条	<p>1. 线条规格:40*30mm</p> <p>2. 打磨平整, 烤漆处理</p>	m	35.5			
		天棚装饰工程						
		石膏板吊顶天棚						
170	011302001046	吊顶天棚 (龙骨)	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构</p>	m2	81.23			
171	011302001047	吊顶天棚 (基层)	<p>1. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃夹</p>	m2	87.38			

			板打底 2. 面层材料品种、 规格:石膏板基层				
172	011407002027	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 石膏板天棚 2. 刮腻子要求:刮 腻子	m2	87.38		
本页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:文昌市方圆幼儿 第 23 页 共

工程名称:装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			粉,打磨平整 3. 涂料品种、喷刷 遍数:底漆一遍,白 色乳胶漆面漆两遍 饰面					
		U形铝方通吊顶						

173	011302001048	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓, 8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:40*80 海蓝色 U 形铝方通 (1.0mm 厚), 间距 80mm	m2	63.09			
		原顶修补						
174	011407002028	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:腻子粉修补 2. 涂料品种、喷刷遍数:滚涂深蓝灰色乳胶漆两遍饰面	m2	63.09			
		门窗工程						
175	010801001001	入户夹板门	1. 门代号及洞口尺寸:宽 1300*高 2930 2. 门锁五金配件	樘	2			
		拆除工程						
176	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1300*2930	樘	2			
177	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:	m2	67.7			

			瓷砖墙裙						
		其他工程							
178	010810004011	窗帘盒	1. 膨胀螺栓, 8mm 吊杆, 轻钢龙骨结构, 2. 9mm 阻燃夹板打底 3. 石膏板基层, 刮涂腻子粉, 打磨平整 4. 底漆一遍, 白色乳胶漆面漆两遍饰面	m	19.2				
179	01B034	柜子造型一	1. 定制 18mm 木纹免漆板	m ²	3.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 24 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单	合价	其中：暂估价

						价		
			造型柜 2. 尺寸:长 2600* 宽 300*高 1500mm					
180	01B035	柜子造型二	1. 定制 18mm 木纹 免漆板造型柜 2. 尺寸:长 4500* 宽 300*高 2000mm	m2	9			
181	01B036	柜子造型三	1. 定制 18mm 木纹 免漆板造型柜 2. 尺寸:长 1200* 宽 800*高 1500mm	m2	1.8			
182	01B037	柜子造型四	1. 定制 18mm 木纹 免漆板造型柜 2. 尺寸:长 500*宽 300*高 1500mm*2 组	m2	1.5			
183	01B038	柜子造型五	1. 定制 18mm 木纹 免漆板造型柜 2. 尺寸:长 1000* 宽 300*高 1200mm*6 组	m2	7.2			
184	01B039	柜子造型六	1. 定制 18mm 木纹 免漆板造型柜 2. 尺寸:长 600*宽 350*高 900mm*3 组	m2	1.6			
185	01B040	柜子造型七	1. 定制 18mm 木纹 免漆板造型柜, 定	m2	1.1			

			制软包坐垫 2. 尺寸:长 600*宽 350*高 900mm*3 组						
186	01B041	柜子造型八	1. 定制 18mm 木纹 免漆板造型柜 2. 尺寸:600*宽 350*高 900mm*3 组	m2	2.2				
187	01B042	柜子造型九	1. 定制 18mm 木纹 免漆板造型柜 2. 尺寸:长 600*宽 350*高 900mm*3 组	m2	2.9				
188	01B043	柜子造型十	1. 定制 18mm 木纹 免漆板造型柜 2. 尺寸:长 600*宽 350*高 900mm*3 组	m2	7.2				
189	01B045	免漆板阅读长 桌造型	1. 定制 18mm 木纹 免漆板造型阅读桌 2. 尺寸规格:长 1200*宽	张	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 25 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			600*高 600mm*3 组					
190	01B046	S 形造型柜	1. 定制 18mm 木纹 免漆板造型柜 2. 尺寸:高 800mm	m2	5			
191	01B044	柜子造型十一	1. 定制 18mm 木纹 免漆板造型柜 2. 尺寸: 长 1200* 宽 300*高 800mm	m2	1			
192	01B047	柜子造型十二	1. 定制 18mm 木纹 免漆板造型柜 2. 尺寸: 长 600*宽 300*高 800mm	m2	0.5			
193	01B048	圆形座凳柜	1. 定制 18mm 木纹 免漆板造型柜 2. 直径 1400*高度 700mm	组	1			
194	01B049	圆桌 1	1. 成品采购实木圆 桌, 直径 600mm	张	2			

195	01B050	圆桌 2	成品采购实木圆桌, 直径 800mm	张	1			
196	01B051	长桌	1. 成品采购儿童长桌, 长 1200*宽 800*高 450mm	张	2			
197	01B052	阅读小帐篷	1. 定制 18mm 木纹免漆板造型 2. 2 尺寸: 长 1200*宽 1200*高 1200mm	组	1			
198	011104001001	地毯楼地面	1. 地面铺设地毯	m2	4.8			
199	01B053	座凳	1. 成品采购	张	2			
200	010810001002	窗帘	1. 窗户卷帘 2 规格: 1500*2550mm 3. 数量: 3 组	m2	94.6			
		财务室						
		天棚工程						
		原顶修补						
201	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求: 腻子粉修补 2. 涂料品种、喷刷遍数: 底漆一遍, 深蓝色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面	m2	18.86			
		U 形铝方通吊顶						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 26 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
202	011302001049	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：膨胀螺栓，8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：40*80 海蓝色 U 形铝方通（1.0mm 厚），间距 80mm	m2	18.86			
		石膏板吊顶天棚						
203	011302001050	吊顶天棚（龙骨）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：膨胀螺栓，8mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨结构	m2	7.64			

204	011302001051	吊顶天棚（基层）	1. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃夹板打底 2. 面层材料品种、规格:石膏板基层	m2	9.33			
205	011407002029	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:石膏板天棚 2. 刮腻子要求:刮腻子粉, 打磨平整 3. 涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍, 白色乳胶漆面漆两遍饰面	m2	9.33			
		白蚁防治						
206	01B031	白蚁防治	1. 全区域白蚁防治	m2	1585.56			
		摄像头拆装						
207	01B032	摄像头拆除	1. 原摄像头拆除 2. 完工后复原安装	个	52			
		空调盒						
208	010810002001	空调盒（暗装）	1. 膨胀螺栓, 8mm 吊杆, 轻钢龙骨结构, 2. 9mm 阻燃夹板打底 3. 石膏板基层, 刮涂腻子粉, 打磨平整 4. 底漆一遍, 白色	m	64			

			乳胶漆面漆两遍饰面 5. 规格: 1600*400*500mm					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 27 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
209	01B033	百叶盖板	1. 规格: 1600mm*400mm	m ²	25.6			
210	030903003001	铜管	1. 直径 10mm 可熔接铜管	m	80			
		保洁						
211	01B054	保洁	1. 全区域保洁	m ²	2246.5			
		打孔						
212	011615001001	开孔(打洞)	1. 打洞部位材质: 砖墙 2. 洞尺寸: ϕ 50mm	个	80			

		铁艺边框造型字 体					
213	01B057	铁艺边框造型 字体	1. 铁艺边框造型， 亚克力面罩， 3600mm 2. 品牌 LED 灯带。 3. 整体汽车烤漆 4. 4*4 镀锌方管焊 装背架 3600*3000mm	个	1		
214	01B058	铁艺边框造型 字体	1. 铁艺边框造型， 亚克力面罩， 1500mm 2. 品牌 LED 灯带。 3. 整体汽车烤漆 4. 4*4 镀锌方管焊 装背架 1500*2500m	个	1		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 28 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			m					
215	01B059	铁艺边框造型 字体	1. 铁艺边框造型， 亚克力面罩， 1200mm 2. 品牌 LED 灯带。 3. 整体汽车烤漆 4. 4*4 镀锌方管焊 装背架 1200*2000mm	个	9			

216	01B060	铁艺边框造型 字体	1. 铁艺边框造型， 亚克力面罩，880mm 2. 品牌 LED 灯带。 3. 整体汽车烤漆 4. 4*4 镀锌方管焊 装背架 880*1800mm	个	8			
217	011705001001	大型机械设备 进出场及安拆	1. 机械设备名称： 履带式起重机	台·次	1			
		出风口改造						
218	011304002001	送风口、回风口	1. 12 间卫生间单 层百页出风口（拆 除及安装） 2. 尺寸：400*400mm	个	24			
219	030702001001	碳钢通风管道	1. 拆除风管 400*400mm	m2	23.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿 第 29 页 共

工程名称：装饰工程

园室内外装修工程

29 页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额(元)		
						综	合价	其中：

						合 单 价	暂估 价
		墙裙磨角					
220	01B055	墙裙磨角	1. 墙裙磨角	项	1		
		措施项目					
221	011701003001	天棚 活动脚手 架	1. 天棚 活动脚手 架	m2	1544.9		
222	011701003002	墙、柱面 活动 脚手架	1. 墙、柱面 活动脚 手架	m2	418.17		
223	011703001008	人工垂直运输 胶合板	1. 人工垂直运输 胶合板垂直运输高 度 3 层以内	m3	67.7		
224	011703001010	人工垂直运输 石膏、埃特板	1. 人工垂直运输 石膏、埃特板 垂直 运输高度 3 层以 内	m2	1969.75		
225	011101001010	楼地面成品保 护	1. 楼地面成品保护	m2	1449.25		
本页小计							
合 计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：文昌市方圆幼儿园室 单位：

工程名称：装饰工程 内外装修工程 元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工 费基本部分						
2	1.1.1	综合价 3000 万 元以内(含本 数)	综合价含主 设(3千万元 以内部分)	5.02				
3	1.1.2	综合价 3000 万 元-1 亿元以内 (含本数)	综合价含主 设(3千万元 ~1 亿元以内 部分)	3.01				
4	1.1.3	综合价 1 亿元以 上	综合价含主 设(1 亿元以 上部分)	2.01				
5	1.2	安全文明施工 费(浮动奖励部 分)	安全防护、文 明施工基本 费	20				
6	1.3	夜间施工增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-人 材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加	分部分项合	0.3				

		费	计+单价措施 项目合计-人 材机价差				
8	1.5	测量放线费	建筑面积 *3.5				测量放线 费的计算 依据可查 看《2021 海南省装 配式内装 修工程综 合定额 (试 行)》, 软件中单 方价格取 自 2-5 的 中间值 3.5, 仅作 参考。
9	1.6	BIM 技术服务及 深化设计费	建筑面积 *11.5				BIM 技术 服务及深 化设计费 的计算依 据可查看 《2021 海南省装 配式内装 修工程综

							合定额 (试 行)》, 软件中单 方价格取 自 8-15 的中间值 11.5, 仅
--	--	--	--	--	--	--	--

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表 5)

总价措施项目清单与计价表

标段: 文昌市方圆幼儿园室 单位:

工程名称: 装饰工程

内外装修工程

元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
								作参考。
10	1.7	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				

1	圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
		合计			

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。