

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一土方工程		
1.2	二砌筑工程		
1.3	三钢筋混凝土工程		
1.4	四门窗工程		
1.5	五屋面防水工程		
1.6	六楼地面工程		
1.7	七墙面工程		
1.8	八天棚工程		
1.9	九其他零星工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 土建工程

间新建（改造）项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	81.74			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.6m	m3	162.73			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	113.55			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：综合考虑 3. 土方运输，以天然密实体积计算，挖土总体积减去回填土（折合天然密实体积）	m3	32.14			
	二	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 基础类型：蒸压灰砂砖MU10	m3	9.1			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖MU10 2. 墙体类型：200厚砌块墙	m3	28.09			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖MU10 2. 墙体类型：120厚砌块墙	m3	1.26			
	三	钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.52			
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	16.92			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.14			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	11.18			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土	m3	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C25					
13	010507007001	反坎	1. 构件的类型:反坎 2. 构件规格:高200mm,宽度同墙厚 3. 部位:所有厕所隔墙底部 4. 混凝土种类:预拌混凝土 5. 混凝土强度等级:C20	m3	1.58			
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30.54			
15	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.85			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.53			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ10mm螺纹钢	t	1.863			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ18mm螺纹钢	t	3.6			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ25mm螺纹钢	t	0.878			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ10mm箍筋	t	1.766			
21	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:≤Φ18	个	144			
	四	门窗工程						
22	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金平开门 2. 中空玻璃(钢化)5+6A+5铝型材含量12.09kg/m2	m2	21.09			
23	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗	m2	43.14			
	五	屋面防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	010902003001	屋面刚性层	1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆,分格面积为1m ² 2. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 3. 3厚APP改性沥青防水卷材2道,距建筑完成面最高点卷起250 4. 30厚C20细石混凝土找平 5. 100厚挤塑聚苯板(ρ=25-32)(施工厚度为设计厚度的1.25) 6. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m2	109.39			
	六	楼地面工程						
	A.01	卫生间(地201-XF)						
25	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.97			
26	011101006001	平面砂浆找坡层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆找坡层抹平	m2	49.59			
27	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘 2. 地面翻边高度:500mm按立面计取	m2	49.59			
28	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘 2. 地面翻边高度:500mm按立面计取	m2	23.3			
29	011101006002	平面砂浆找坡层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆找坡层抹	m2	49.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			平					
30	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚、1遍 3. 地面翻边高度：500mm 按立面计取	m2	49.59			
31	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚、1遍 3. 地面翻边高度：500mm 按立面计取	m2	23.3			
32	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚1：2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	49.59			
	A. 02	除卫生间外房间（地201）						
33	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.77			
34	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	22.1			
	A. 03	走廊（地201）						
35	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.41			
36	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	42.61			
	A. 04	除卫生间外房间（楼201）						
37	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	90.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖					
	A. 05	踢脚（踢13）						
38	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷面砖	m2	5.99			
	七	墙面工程						
	B. 01	卫生间墙面						
39	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖,白水 泥冰镇擦缝	m2	135.7			
	B. 02	除卫生间外其他 房间						
40	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖,白水 泥冰镇擦缝	m2	74.1			
41	011201001001	墙面一般抹灰	1. 1:3水泥砂浆补平缝、 孔 2. 10厚专用抹灰砂浆,分 两次抹灰 3. 5厚专用基底料打底	m2	89.48			
42	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂刷封底漆封底 2. 抹涂0.8厚石粉类涂料 找平 3. 抹涂0.7厚石粉类涂料 找平 4. 抹涂0.5厚石粉类涂料 面层	m2	89.48			
	B. 03	外墙面						
43	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合 比:15厚1:3水泥砂浆	m2	195.35			
44	010903003001	墙面砂浆防水（ 防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:5 厚聚合物水泥防水砂浆 2. 钢丝网规格:耐碱玻璃 纤维网	m2	195.35			
45	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙涂料 一底二面	m2	195.35			
46	010807005001	仿木色铝方通装饰	1. 仿木色铝方通装饰	m2	36.79			
	八	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	C. 01	卫生间						
47	010904003001	砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:3厚聚合物水泥防水砂浆	m2	49.41			
48	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料 二遍	m2	49.41			
	C. 02	除卫生间外其他房间						
49	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:2-3厚基层料打底找平	m2	105.47			
50	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 3. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 4. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m2	105.47			
	九	其他零星工程						
	D. 01	楼梯间栏杆						
51	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆	m	6.77			
	D. 02	砖砌卫生间蹲位						
52	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌卫生间蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53灰砂砖	m3	3.26			
	D. 03	卫生间隔断						
53	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断安装	m2	65.6			
	D. 04	大理石洗手台						
54	011505001001	大理石洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗手台	m2	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	D. 05	无障碍坡道及栏杆						
55	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土	m3	0.61			
56	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:100厚预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.2			
57	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:28厚 2. 砂浆种类及配合比:1:2水泥砂浆抹面做80*8锯齿形防滑线	m2	2.02			
58	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆	m	2.8			
		措施项目						
59	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	163.48			
60	011702001001	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	9.27			
61	011702001002	基础	1. 基础类型:条形基础模板	m2	26.64			
62	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁模板	m2	31.7			
63	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	111.27			
64	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	10.8			
65	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板	m2	279.43			
66	011702024001	楼梯	1. 类型:楼梯模板	m2	17.13			
67	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	14.25			
68	011703001001	垂直运输	1. 卷扬机垂直运输	m2	163.48			
69	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
9	2.6	机械进出场						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一电气工程		
1.2	二弱电工程		
1.3	三防雷工程		
1.4	四给水工程		
1.5	五污水工程		
1.6	六雨水工程		
1.7	七消防器具		
1.8	八卫生洁具		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程		标段：2024年崖州区旅游公共卫生 间新建（改造）项目	第 2 页 共 2 页
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	电气工程						
1	030404017001	总配电箱AL(9回路2预留，Pe = 10 kW)	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1.5m以内	台	1			
2	030404017002	应急配电箱ALE	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1m以内	台	1			
3	030412001001	吸顶灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	2			
4	030412001002	防潮型吸顶灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	5			
5	030412001003	LED吸顶照明灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	1			
6	030412001004	高效双管荧光灯具2x36W T8三基色荧光灯	1. 荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	6			
7	030412001005	应急照明壁灯（LED光源1x8W, 4000K, 防护：IP34, 非玻璃保护罩）	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	6			
8	030412001006	(中型)安全出口标志灯 LED光源1x3W, 4000K, 防护：IP34 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm	1. 标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	2			
9	030412001007	(中型)消防应急标志灯具-楼层 LED光源1x3W, 4000K, 防护：IP34 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1			
10	030412001008	(中型)疏散方向标志灯(不可变方向)	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		LED光源1x3W, 4000K, 防护: IP34 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm						
11	030404034001	单联开关250V 10A	1. 跷板暗开关安装 单控三联以下	个	3			
12	030404034002	双联开关250V 10A	1. 跷板暗开关安装 单控三联以下	个	3			
13	030404035001	安全型双联二三极暗装插座 250V 10A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 15A以下	个	13			
14	030404035002	带开关挂式空调插座(单相三极插座) 250V 16A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 30A以下	个	1			
15	030404035003	柜式空调插座(单相三极插座) 250V 16A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 30A以下	个	2			
16	030404035004	卫生间插座(防水防溅型) 250V 10A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 15A以下	个	2			
17	030404033001	吊风扇	1. 民用电器安装 风扇安装 吊风扇	台	4			
18	030904003001	按钮	1. 按钮安装	个	1			
19	030904003002	按钮	1. 按钮安装/声光报警器	个	1			
20	030411006001	接线盒	1. 暗装接线盒	个	54			
21	030411001001	镀锌钢管SC50	1. 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径 DN50mm以内	m	40			
22	030408001001	铜芯电力电缆ZR-YJV-0.6KV-3X16	1. 排管内电力电缆敷设 电缆截面50mm2以内 16~25mm2 单价*0.5	m	48			
23	030408006001	电力电缆头16	1. 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面16mm2以内	个	2			
24	030411001002	镀锌钢管SC20	1. 镀锌钢管敷设 砖、混	m	51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			凝土结构暗配 公称直径 DN20mm以内					
25	030411001003	阻燃塑料管PC20	1. 刚性阻燃管敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径20 mm	m	94.24			
26	030411001004	阻燃塑料管PC16	1. 刚性阻燃管敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径16 mm	m	80.2			
27	030411004001	绝缘电线WDZN-BYJ-4	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 4mm2以内	m	4.5			
28	030411004002	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm2以内	m	103			
29	030411004003	绝缘电线BV-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm2以内	m	33.6			
30	030411004004	绝缘电线ZR-BV-4	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 4mm2以内	m	282.12			
31	030411004005	绝缘电线ZR-BV-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm2以内	m	246.6			
32	030413002001	砖墙开槽70*70 mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	30.5			
33	030414002001	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
34	040205001001	电缆手孔井Φ70 0	1. 砌筑配线手孔 一号手 孔(SK1)	座	1			
	二	弱电工程						
35	030502003001	弱电箱RD	1. 安装接线箱 半周长 7 00以内	个	1			
36	030411001005	镀锌钢管SC80	1. 镀锌钢管敷设 埋地敷 设 公称直径 DN80mm以 内 2. 暂估工程量	m	30			
37	030411001006	阻燃塑料管PC20 (埋地)	1. 刚性阻燃管敷设 埋地 敷设 外径20mm 2. 暂估工程量	m	5			
38	030411001007	阻燃塑料管PC20	1. 刚性阻燃管敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径20 mm	m	31.5			
39	030502005001	网线UTP5E	1. 双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	030502012001	信息插座TO	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	5			
41	030502004001	电话插座TP	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	5			
42	030411006002	接线盒	1. 暗装接线盒	个	10			
43	030413002002	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	4.5			
44	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试 4对双绞线缆	链路	10			
	三	防雷工程						
45	030409004001	均压环	1. 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	50.8			
46	030409005001	避雷网	1. 避雷网安装 沿折板支架 敷设	m	52.16			
47	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋 引下	m	57.2			
48	030409001001	接地极	1. 户外 接地母线敷设	根	2			
49	030409008001	总等电位端子箱MEB	1. 等电位装置安装 总等电位连接端子箱	台	1			
50	030409008002	接地测试端子箱	1. 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	台	2			
51	030414011001	接地装置	1. 接地系统测试 接地网	系统	1			
	四	给水工程						
52	031001006001	PPR塑料给水管DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	m	43			
53	031001006002	PPR塑料给水管DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	m	16.65			
54	031001006003	PPR塑料给水管DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	m	4.6			
55	031001006004	PPR塑料给水管DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	m	8.5			
56	031001006005	PPR塑料给水管DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	m	42.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
57	030413002003	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	15.6			
58	041001001001	拆除路面	1. 开挖路面 厚度180mm 以内 混凝土路面 2. 修复路面 厚度180mm 以内 混凝土路面	m2	4			
59	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 一、 二类土	m3	29.25			
60	040103001001	回填方	1. 回填土 松填土 机械	m3	29.25			
61	031003013001	水表组DN50	1. 螺纹水表组成安装 公称 直径 50mm以内	组	1			
62	031003001001	截止阀DN32	1. 螺纹阀门安装 公称直 径32mm以内	个	2			
	五	污水工程						
63	031001006006	阻燃排水PVC-U塑料管DN200	1. 给排水管道 室外塑料 排水管(粘接) 公称外径 200mm以内	m	2.5			
64	031001006007	阻燃排水PVC-U塑料管DN100	1. 给排水管道 室内塑料 排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	m	63.08			
65	031001006008	阻燃排水PVC-U塑料管DN75	1. 给排水管道 室内塑料 排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	m	3.62			
66	031001006009	阻燃排水PVC-U塑料管DN50	1. 给排水管道 室内塑料 排水管(粘接) 公称外径 63mm以内	m	3.53			
67	040504008001	玻璃钢化粪池20m3(BHP-7/标准图集:13ZTS06结构尺寸:LXΦ=5200X2400)	1. 玻璃钢化粪池20m3(BHP-7/标准图集:13ZTS06结构尺寸:LXΦ=5200X2400)	座	1			
68	041001001002	拆除路面	1. 开挖路面 厚度180mm 以内 混凝土路面 2. 修复路面 厚度180mm 以内 混凝土路面	m2	16			
69	010401011001	砖检查井	1. 圆形污水检查井 形式: 砖砌直通式 井内径700mm 适用管径≤	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			400mm 井深1.2					
70	031004014001	地漏DN100	1. 地漏安装 公称直径 100mm	个	1			
71	031004014002	地漏DN50	1. 地漏安装 公称直径 50mm	个	2			
72	031004014003	清扫口DN100	1. 地面扫除口安装 公称直径 100mm	个	2			
73	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土槽深≤2m 2. 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	48.2			
74	040103001002	回填方	1. 回填土 松填土 机械	m3	48.2			
	六	雨水工程						
75	031001006010	阻燃排水PVC-U塑料管DN100	1. 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	m	13.2			
76	031004014004	雨水斗DN100	1. 普通雨水斗安装 公称直径 100mm	个	2			
77	031004014005	成品管卡DN100	1. 成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	5			
	七	消防器具						
78	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器4.0 Kg	1. 灭火器安装 手提式	具	8			
	八	卫生洁具						
79	031004006001	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	组	1			
80	031004006002	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 手动开关	组	16			
81	031004003001	洗手盆	1. 洗脸盆 台下式 冷水	组	6			
82	031004003002	洗脸盆	1. 洗脸盆 立柱式 冷水	组	1			
83	031004007001	小便器	1. 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 2. 低压电气装置接线 自动冲洗感应器 接线	组	5			
84	031004008001	成品拖布池	1. 成品拖布池安装 2. 带水嘴、长颈水嘴	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称：安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一植物种植		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	植物种植						
1	050102002001	栽植灌木	1. 种类:黄金榕 2. 高度:60-80cm 3. 冠丛高:60-90cm 4. 养护期:3个月	株	3			
2	050102002002	栽植灌木	1. 种类:茉莉球 2. 高度:50-70cm 3. 冠丛高:50-80cm 4. 养护期:3个月	株	9			
3	050102002003	栽植灌木	1. 种类:龙船花 2. 高度:20-25cm 3. 冠丛高:15-20cm 4. 养护期:3个月	株	168			
4	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m ²	7			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一土方工程		
1.2	二砌筑工程		
1.3	三钢筋混凝土工程		
1.4	四门窗工程		
1.5	五屋面防水工程		
1.6	六楼地面工程		
1.7	七墙面工程		
1.8	八天棚工程		
1.9	九其他零星工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 土建工程

间新建（改造）项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	土方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 机械平整场地	m2	81.74			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.6m	m3	96.31			
3	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	58.19			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：综合考虑 3. 土方运输，以天然密实体积计算，挖土总体积减去回填土（折合天然密实体积）	m3	29.39			
	二	砌筑工程						
5	010401001002	砖基础	1. 基础类型：蒸压灰砂砖MU10	m3	8.94			
6	010401003003	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖MU10 2. 墙体类型：200厚砌块墙	m3	28.09			
7	010401003004	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖MU10 2. 墙体类型：120厚砌块墙	m3	1.26			
	三	钢筋混凝土工程						
8	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.64			
9	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	16.92			
10	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.14			
11	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	9.92			
12	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土	m3	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C25					
13	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30.54			
14	010507007002	反坎	1. 构件的类型:反坎 2. 构件规格:高200mm,宽度同墙厚 3. 部位:所有厕所隔墙底部 4. 混凝土种类:预拌混凝土 5. 混凝土强度等级:C20	m3	1.6			
15	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.85			
16	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.53			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ10mm螺纹钢	t	1.863			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ18mm螺纹钢	t	3.6			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ25mm螺纹钢	t	0.878			
20	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ10mm箍筋	t	1.766			
21	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:≤Φ18	个	144			
	四	门窗工程						
22	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金平开门 2. 中空玻璃(钢化)5+6A+5铝型材含量12.09kg/m2	m2	21.09			
23	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗	m2	43.14			
	五	屋面防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	010902003002	屋面刚性层	1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆, 分格面积为1m ² 2. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 3. 3厚APP改性沥青防水卷材2道, 距建筑完成面最高点卷起250 4. 30厚C20细石混凝土找平 5. 100厚挤塑聚苯板(ρ=25-32)(施工厚度为设计厚度的1.25) 6. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净	m2	109.39			
	六	楼地面工程						
	A.01	卫生间（地201-XF）						
25	010501001007	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	3.97			
26	011101006004	平面砂浆找坡层	1. 找平层厚度: 20厚 2. 砂浆种类及配合比: 1:3水泥砂浆找平	m2	49.59			
27	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘 2. 地面翻边高度: 500mm 按立面计取	m2	49.59			
28	010903001002	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘 2. 地面翻边高度: 500mm 按立面计取	m2	23.3			
29	011101006005	平面砂浆找坡层	1. 找平层厚度: 20厚 2. 砂浆种类及配合比: 1:3水泥砂浆找坡层抹平	m2	49.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚、1遍 3. 地面翻边高度：500mm 按立面计取	m2	49.59			
31	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚、1遍 3. 地面翻边高度：500mm 按立面计取	m2	23.3			
32	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚1：2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	49.59			
	A. 02	除卫生间外房间（地201）						
33	010501001008	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.77			
34	011102003006	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	22.1			
	A. 03	走廊（地201）						
35	010501001009	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.41			
36	011102003007	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	42.61			
	A. 04	除卫生间外房间（楼201）						
37	011102003008	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规	m2	90.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色:防滑地砖					
	A. 05	踢脚（踢13）						
38	011105003002	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷面砖	m2	5.99			
	七	墙面工程						
	B. 01	卫生间墙面						
39	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖,白水 泥冰镇擦缝	m2	135.7			
	B. 02	除卫生间外其他 房间						
40	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖,白水 泥冰镇擦缝	m2	74.1			
41	011201001003	墙面一般抹灰	1. 1:3水泥砂浆补平缝、 孔 2. 10厚专用抹灰砂浆,分 两次抹灰 3. 5厚专用基底料打底	m2	89.48			
42	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 涂刷封底漆封底 2. 抹涂0.8厚石粉类涂料 找平 3. 抹涂0.7厚石粉类涂料 找平 4. 抹涂0.5厚石粉类涂料 面层	m2	89.48			
	B. 03	外墙面						
43	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合 比:15厚1:3水泥砂浆	m2	195.35			
44	010903003002	墙面砂浆防水（ 防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:5 厚聚合物水泥防水砂浆 2. 钢丝网规格:耐碱玻璃 纤维网	m2	195.35			
45	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙涂料 一底二面	m2	195.35			
46	010807005002	仿木色铝方通装 饰	1. 仿木色铝方通装饰	m2	36.79			
	八	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	C. 01	卫生间						
47	010904003002	砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:3厚聚合物水泥防水砂浆	m2	49.41			
48	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙涂料 二遍	m2	49.41			
	C. 02	除卫生间外其他房间						
49	011301001002	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类: 2-3厚基层料打底找平	m2	105.47			
50	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 3. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 4. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m2	105.47			
	九	其他零星工程						
	D. 01	楼梯间栏杆						
51	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢栏杆	m	6.77			
	D. 02	砖砌卫生间蹲位						
52	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌卫生间蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53灰砂砖	m3	3.26			
	D. 03	卫生间隔断						
53	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品浴厕隔断安装	m2	65.6			
	D. 04	大理石洗手台						
54	011505001002	大理石洗手台	1. 材料品种、规格、颜色: 大理石洗手台	m2	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	D. 05	无障碍坡道及栏杆						
55	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土	m3	0.61			
56	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:100厚预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.2			
57	011101006006	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:28厚 2. 砂浆种类及配合比:1:2水泥砂浆抹面做80*8锯齿形防滑线	m2	2.02			
58	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆	m	2.8			
	D. 06	室外大理石硬化						
59	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.12			
60	011102003009	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:天然大理石饰面板	m2	1.16			
		措施项目						
61	011701001002	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	163.48			
62	011702001003	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	9.27			
63	011702001004	基础	1. 基础类型:条形基础模板	m2	26.64			
64	011702005002	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁模板	m2	31.7			
65	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	98.47			
66	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板	m2	10.8			
67	011702014002	有梁板	1. 有梁板模板	m2	279.43			
68	011702024002	楼梯	1. 类型:楼梯模板	m2	17.13			
69	011702009002	过梁	1. 过梁模板	m2	14.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称: 土建工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
9	2.6	机械进出场						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一电气工程		
1.2	二弱电工程		
1.3	三防雷工程		
1.4	四给水工程		
1.5	五污水工程		
1.6	六雨水工程		
1.7	七消防器具		
1.8	八卫生洁具		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程		标段：2024年崖州区旅游公共卫生 间新建（改造）项目	第 2 页 共 2 页
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	电气工程						
1	030404017003	总配电箱AL(9回路2预留，Pe = 10 kW)	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1.5m以内	台	1			
2	030404017004	应急配电箱ALE	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1m以内	台	1			
3	030412001009	吸顶灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	2			
4	030412001010	防潮型吸顶灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	5			
5	030412001011	LED吸顶照明灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	1			
6	030412001012	高效双管荧光灯具2x36W T8三基色荧光灯	1. 荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	6			
7	030412001013	应急照明壁灯（LED光源1x8W, 4000K, 防护：IP34, 非玻璃保护罩）	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	6			
8	030412001014	(中型)安全出口标志灯 LED光源1x3W, 4000K, 防护：IP34 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm	1. 标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	2			
9	030412001015	(中型)消防应急标志灯具-楼层 LED光源1x3W, 4000K, 防护：IP34 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1			
10	030412001016	(中型)疏散方向标志灯(不可变方向)	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		LED光源1x3W, 4000K, 防护: IP34 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm						
11	030404034003	单联开关250V 10A	1. 跷板暗开关安装 单控三联以下	个	3			
12	030404034004	双联开关250V 10A	1. 跷板暗开关安装 单控三联以下	个	3			
13	030404035005	安全型双联二三极暗装插座 250V 10A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 15A以下	个	13			
14	030404035006	带开关挂式空调插座(单相三极插座) 250V 16A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 30A以下	个	1			
15	030404035007	柜式空调插座(单相三极插座) 250V 16A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 30A以下	个	2			
16	030404035008	卫生间插座(防水防溅型) 250V 10A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 15A以下	个	2			
17	030404033002	吊风扇	1. 民用电器的安装 风扇安装 吊风扇	台	4			
18	030904003003	按钮	1. 按钮安装	个	1			
19	030904005001	按钮	1. 按钮安装/声光报警器	个	1			
20	030411006003	接线盒	1. 暗装接线盒	个	54			
21	030411001008	镀锌钢管SC50	1. 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径 DN50mm以内	m	40			
22	030408001002	铜芯电力电缆ZR-YJV-0.6KV-3X16	1. 排管内电力电缆敷设 电缆截面50mm2以内 16~25mm2 单价*0.5	m	38			
23	030408006002	电力电缆头16	1. 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面16mm2以内	个	2			
24	030411001009	镀锌钢管SC20	1. 镀锌钢管敷设 砖、混	m	51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			凝土结构暗配 公称直径 DN20mm以内					
25	030411001010	阻燃塑料管PC20	1. 刚性阻燃管敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径20 mm	m	94.24			
26	030411001011	阻燃塑料管PC16	1. 刚性阻燃管敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径16 mm	m	80.2			
27	030411004006	绝缘电线WDZN-BYJ-4	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 4mm2以内	m	4.5			
28	030411004007	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm2以内	m	113			
29	030411004008	绝缘电线BV-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm2以内	m	33.6			
30	030411004009	绝缘电线ZR-BV-4	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 4mm2以内	m	282.12			
31	030411004010	绝缘电线ZR-BV-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm2以内	m	246.6			
32	030413002004	砖墙开槽70*70 mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	30.5			
33	030414002002	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
34	040205001002	电缆手孔井Φ70 0	1. 砌筑配线手孔 一号手 孔(SK1)	座	1			
	二	弱电工程						
35	030502003002	弱电箱RD	1. 安装接线箱 半周长 7 00以内	个	1			
36	030411001012	镀锌钢管SC80	1. 镀锌钢管敷设 埋地敷 设 公称直径 DN80mm以 内 2. 暂估工程量	m	30			
37	030411001013	阻燃塑料管PC20 (埋地)	1. 刚性阻燃管敷设 埋地 敷设 外径20mm 2. 暂估工程量	m	5			
38	030411001014	阻燃塑料管PC20	1. 刚性阻燃管敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径20 mm	m	31.5			
39	030502005002	网线UTP5E	1. 双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	030502012002	信息插座T0	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	5			
41	030502004002	电话插座TP	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	5			
42	030411006004	接线盒	1. 暗装接线盒	个	10			
43	030413002005	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	4.5			
44	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试 4对双绞线缆	链路	10			
	三	防雷工程						
45	030409004002	均压环	1. 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	50.8			
46	030409005002	避雷网	1. 避雷网安装 沿折板支架 敷设	m	52.16			
47	030409003002	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋 引下	m	57.2			
48	030409001002	接地极	1. 户外 接地母线敷设	根	2			
49	030409008003	总等电位端子箱MEB	1. 等电位装置安装 总等电位连接端子箱	台	1			
50	030409008004	接地测试端子箱	1. 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	台	2			
51	030414011002	接地装置	1. 接地系统测试 接地网	系统	1			
	四	给水工程						
52	031001006011	PPR塑料给水管DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	m	63			
53	031001006012	PPR塑料给水管DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	m	16.65			
54	031001006013	PPR塑料给水管DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	m	4.6			
55	031001006014	PPR塑料给水管DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	m	8.5			
56	031001006015	PPR塑料给水管DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	m	42.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
57	030413002006	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	15.6			
58	031003013002	水表组DN50	1. 螺纹水表组成安装 公称直径 50mm以内	组	1			
59	031003001002	截止阀DN32	1. 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	2			
60	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	29.25			
61	040103001003	回填方	1. 回填土 松填土 机械	m3	29.25			
	五	污水工程						
62	031001006016	阻燃排水PVC-U塑料管DN200	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径200mm以内	m	2.5			
63	031001006017	阻燃排水PVC-U塑料管DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	63.08			
64	031001006018	阻燃排水PVC-U塑料管DN75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	m	3.62			
65	031001006019	阻燃排水PVC-U塑料管DN50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径63mm以内	m	3.53			
66	040504008002	玻璃钢化粪池20m3 (BHP-7/标准图集:13ZTS06结构尺寸:LX Φ=5200X2400)	1. 玻璃钢化粪池20m3 (BHP-7/标准图集:13ZTS06结构尺寸:LX Φ=5200X2400)	座	1			
67	041001001003	拆除路面	1. 开挖路面 厚度180mm以内 混凝土路面 2. 修复路面 厚度180mm以内 混凝土路面	m2	4			
68	010401011002	砖检查井	1. 圆形污水检查井 形式:砖砌直通式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2	座	3			
69	031004014006	地漏DN100	1. 地漏安装 公称直径 100mm	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
70	031004014007	地漏DN50	1. 地漏安装 公称直径 50mm	个	2			
71	031004014008	清扫口DN100	1. 地面扫除口安装 公称直径 100mm	个	2			
72	040101002004	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土槽深≤2m 2. 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	42.8			
73	040103001004	回填方	1. 回填土 松填土 机械	m3	42.8			
	六	雨水工程						
74	031001006020	阻燃排水PVC-U塑料管DN100	1. 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	13.2			
75	031004014009	雨水斗DN100	1. 普通雨水斗安装 公称直径 100mm	个	2			
76	031004014010	成品管卡DN100	1. 成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	5			
	七	消防器具						
77	030901013002	手提式磷酸铵盐干粉灭火器4.0 Kg	1. 灭火器安装 手提式	具	8			
	八	卫生洁具						
78	031004006003	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	组	1			
79	031004006004	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 手动开关	组	16			
80	031004003003	洗手盆	1. 洗脸盆 台下式 冷水	组	6			
81	031004003004	洗脸盆	1. 洗脸盆 立柱式 冷水	组	1			
82	031004007002	小便器	1. 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 2. 低压电气装置接线 自动冲洗感应器 接线	组	5			
83	031004008002	成品拖布池	1. 成品拖布池安装 2. 带水嘴”，“长颈水嘴	组	1			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一植物种植		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	植物种植						
1	050102002004	栽植灌木	1. 种类:黄金榕 2. 高度:60-80cm 3. 冠丛高:60-90cm 4. 养护期:3个月	株	3			
2	050102002005	栽植灌木	1. 种类:茉莉球 2. 高度:50-70cm 3. 冠丛高:50-80cm 4. 养护期:3个月	株	9			
3	050102002006	栽植灌木	1. 种类:龙船花 2. 高度:20-25cm 3. 冠丛高:15-20cm 4. 养护期:3个月	株	168			
4	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m ²	9			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一土方工程		
1.2	二砌筑工程		
1.3	三钢筋混凝土工程		
1.4	四门窗工程		
1.5	五屋面防水工程		
1.6	六楼地面工程		
1.7	七墙面工程		
1.8	八天棚工程		
1.9	九其他零星工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 土建工程

间新建（改造）项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	土方工程						
1	010101001003	平整场地	1. 机械平整场地	m2	73.75			
2	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.6m	m3	95.29			
3	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	56.12			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：综合考虑 3. 土方运输，以天然密实体积计算，挖土总体积减去回填土（折合天然密实体积）	m3	30.76			
	二	砌筑工程						
5	010401001003	砖基础	1. 基础类型：蒸压灰砂砖MU10	m3	10.85			
6	010401003005	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖MU10 2. 墙体类型：200厚砌块墙	m3	28.67			
7	010401003006	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖MU10 2. 墙体类型：120厚砌块墙	m3	0.87			
	三	钢筋混凝土工程						
8	010501001012	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.57			
9	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	15.98			
10	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.68			
11	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	8.82			
12	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土	m3	1.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C25					
13	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	28.11			
14	010507007003	反坎	1. 构件的类型:反坎 2. 构件规格:高200mm,宽度同墙厚 3. 部位:所有厕所隔墙底部 4. 混凝土种类:预拌混凝土 5. 混凝土强度等级:C20	m3	1.44			
15	010506001003	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.92			
16	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.42			
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 $\leq \phi 10$ mm螺纹钢	t	2.211			
18	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 $\leq \phi 18$ mm螺纹钢	t	3.739			
19	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 $\leq \phi 25$ mm螺纹钢	t	0.684			
20	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 $\leq \phi 10$ mm箍筋	t	1.691			
21	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格: $\leq \phi 18$	个	264			
	四	门窗工程						
22	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金平开门 2. 中空玻璃(钢化)5+6A+5铝型材含量12.09kg/m2	m2	21.9			
23	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗	m2	41.16			
	五	屋面防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	010902003003	屋面刚性层	1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆,分格面积为1m ² 2. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 3. 3厚APP改性沥青防水卷材2道,距建筑完成面最高点卷起250 4. 30厚C20细石混凝土找平 5. 100厚挤塑聚苯板(ρ=25-32)(施工厚度为设计厚度的1.25) 6. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m2	99.63			
	六	楼地面工程						
	A.01	卫生间(地201-XF)						
25	010501001013	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.07			
26	011101006007	平面砂浆找坡层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆找坡层抹平	m2	38.4			
27	010904001003	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘 2. 地面翻边高度:500mm按立面计取	m2	38.4			
28	010903001003	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘 2. 地面翻边高度:500mm按立面计取	m2	21.65			
29	011101006008	平面砂浆找坡层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆找坡层抹	m2	38.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			平					
30	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚、1遍 3. 地面翻边高度：500mm 按立面计取	m2	38.4			
31	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚、1遍 3. 地面翻边高度：500mm 按立面计取	m2	21.65			
32	011102003010	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚1：2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	38.4			
	A. 02	除卫生间外房间（地201）						
33	010501001014	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.05			
34	011102003011	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	25.65			
	A. 03	走廊（地201）						
35	010501001015	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.26			
36	011102003012	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	40.74			
	A. 04	除卫生间外房间（楼201）						
37	011102003013	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	66.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖					
	A. 05	踢脚（踢13）						
38	011105003003	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷面砖	m2	5. 8			
	七	墙面工程						
	B. 01	卫生间墙面						
39	011204003005	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖, 白水 泥冰镇擦缝	m2	131. 27			
	B. 02	除卫生间外其他 房间						
40	011204003006	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖, 白水 泥冰镇擦缝	m2	71. 45			
41	011201001005	墙面一般抹灰	1. 1:3水泥砂浆补平缝、 孔 2. 10厚专用抹灰砂浆, 分 两次抹灰 3. 5厚专用基底料打底	m2	77. 46			
42	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 涂刷封底漆封底 2. 抹涂0. 8厚石粉类涂料 找平 3. 抹涂0. 7厚石粉类涂料 找平 4. 抹涂0. 5厚石粉类涂料 面层	m2	77. 46			
	B. 03	外墙面						
43	011201001006	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合 比:15厚1:3水泥砂浆	m2	179. 46			
44	010903003003	墙面砂浆防水（ 防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:5 厚聚合物水泥防水砂浆 2. 钢丝网规格:耐碱玻璃 纤维网	m2	179. 46			
45	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙涂料 一底二面	m2	179. 46			
46	010807005003	仿木色铝方通装饰	1. 仿木色铝方通装饰	m2	34. 08			
	八	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	C. 01	卫生间						
47	010904003003	砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:3厚聚合物水泥防水砂浆	m2	39.67			
48	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料 二遍	m2	39.67			
	C. 02	除卫生间外其他房间						
49	011301001003	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类: 2-3厚基层料打底找平	m2	105.14			
50	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 2. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 4. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m2	105.14			
	九	其他零星工程						
	D. 01	楼梯间栏杆						
51	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆	m	6.77			
	D. 02	砖砌卫生间蹲位						
52	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌卫生间蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53灰砂砖	m3	2.45			
	D. 03	卫生间隔断						
53	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断安装	m2	49.2			
	D. 04	大理石洗手台						
54	011505001003	大理石洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗手台	m2	2.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	D. 05	无障碍坡道及栏杆						
55	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土	m3	0.61			
56	010501001016	垫层	1. 混凝土种类:100厚预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.2			
57	011101006009	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:28厚 2. 砂浆种类及配合比:1:2水泥砂浆抹面做80*8锯齿形防滑线	m2	2.02			
58	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆	m	2.8			
		措施项目						
59	011701001003	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	147.5			
60	011702001005	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	9.9			
61	011702001006	基础	1. 基础类型:条形基础模板	m2	24.72			
62	011702005003	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁模板	m2	38.25			
63	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	92.38			
64	011702003003	构造柱	1. 构造柱模板	m2	10.8			
65	011702014003	有梁板	1. 有梁板模板	m2	254.81			
66	011702024003	楼梯	1. 类型:楼梯模板	m2	18.74			
67	011702009003	过梁	1. 过梁模板	m2	11.55			
68	011703001003	垂直运输	1. 卷扬机垂直运输	m2	147.5			
69	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
9	2.6	机械进出场						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一电气工程		
1.2	二弱电工程		
1.3	三防雷工程		
1.4	四给水工程		
1.5	五污水工程		
1.6	六雨水工程		
1.7	七消防器具		
1.8	八卫生洁具		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程		标段：2024年崖州区旅游公共卫生 间新建（改造）项目	第 2 页 共 2 页
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	电气工程						
1	030404017005	总配电箱AL(9回路2预留，Pe = 10 kW)	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1.5m以内	台	1			
2	030404017006	应急配电箱ALE	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1m以内	台	1			
3	030412001017	吸顶灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	3			
4	030412001018	防潮型吸顶灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	4			
5	030412001019	LED吸顶照明灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	1			
6	030412001020	高效双管荧光灯具2x36W T8三基色荧光灯	1. 荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	5			
7	030412001021	应急照明壁灯（LED光源1x8W, 4000K, 防护：IP34, 非玻璃保护罩）	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	7			
8	030412001022	(中型)安全出口标志灯 LED光源1x3W, 4000K, 防护：IP34 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm	1. 标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	2			
9	030412001023	(中型)消防应急标志灯具-楼层 LED光源1x3W, 4000K, 防护：IP34 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1			
10	030412001024	(中型)疏散方向标志灯(不可变方向)	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		LED光源1x3W, 4000K, 防护: IP34 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm						
11	030404034005	单联开关250V 10A	1. 跷板暗开关安装 单控三联以下	个	3			
12	030404034006	双联开关250V 10A	1. 跷板暗开关安装 单控三联以下	个	3			
13	030404035009	安全型双联二三极暗装插座 250V 10A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 15A以下	个	13			
14	030404035010	带开关挂式空调插座(单相三极插座) 250V 16A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 30A以下	个	1			
15	030404035011	柜式空调插座(单相三极插座) 250V 16A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 30A以下	个	2			
16	030404035012	卫生间插座(防水防溅型) 250V 10A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 15A以下	个	2			
17	030404033003	吊风扇	1. 民用电器安装 风扇安装 吊风扇	台	4			
18	030904003004	按钮	1. 按钮安装	个	1			
19	030904003005	按钮	1. 按钮安装/声光报警器	个	1			
20	030411006005	接线盒	1. 暗装接线盒	个	54			
21	030411001015	镀锌钢管SC50	1. 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径 DN50mm以内	m	40			
22	030408001003	铜芯电力电缆ZR-YJV-0.6KV-3X16	1. 排管内电力电缆敷设 电缆截面50mm2以内 16~25mm2 单价*0.5	m	76			
23	030408006003	电力电缆头16	1. 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面16mm2以内	个	2			
24	030411001016	镀锌钢管SC20	1. 镀锌钢管敷设 砖、混	m	51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			凝土结构暗配 公称直径 DN20mm以内					
25	030411001017	阻燃塑料管PC20	1. 刚性阻燃管敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径20 mm	m	94.24			
26	030411001018	阻燃塑料管PC16	1. 刚性阻燃管敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径16 mm	m	80.2			
27	030411004011	绝缘电线WDZN-BYJ-4	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 4mm2以内	m	4.5			
28	030411004012	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm2以内	m	103			
29	030411004013	绝缘电线BV-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm2以内	m	33.6			
30	030411004014	绝缘电线ZR-BV-4	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 4mm2以内	m	282.12			
31	030411004015	绝缘电线ZR-BV-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm2以内	m	246.6			
32	030413002007	砖墙开槽70*70 mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	30.5			
33	030414002003	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
34	040205001003	电缆手孔井Φ70 0	1. 砌筑配线手孔 一号手 孔(SK1)	座	1			
	二	弱电工程						
35	030502003003	弱电箱RD	1. 安装接线箱 半周长 7 00以内	个	1			
36	030411001019	镀锌钢管SC80	1. 镀锌钢管敷设 埋地敷 设 公称直径 DN80mm以 内 2. 暂估工程量	m	30			
37	030411001020	阻燃塑料管PC20 (埋地)	1. 刚性阻燃管敷设 埋地 敷设 外径20mm 2. 暂估工程量	m	5			
38	030411001021	阻燃塑料管PC20	1. 刚性阻燃管敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径20 mm	m	31.5			
39	030502005003	网线UTP5E	1. 双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	030502012003	信息插座TO	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	5			
41	030502004003	电话插座TP	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	5			
42	030411006006	接线盒	1. 暗装接线盒	个	10			
43	030413002008	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	4.5			
44	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试 4对双绞线缆	链路	10			
	三	防雷工程						
45	030409004003	均压环	1. 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	50.8			
46	030409005003	避雷网	1. 避雷网安装 沿折板支架 敷设	m	52.16			
47	030409003003	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋 引下	m	57.2			
48	030409001003	接地极	1. 户外 接地母线敷设	根	2			
49	030409008005	总等电位端子箱MEB	1. 等电位装置安装 总等电位连接端子箱	台	1			
50	030409008006	接地测试端子箱	1. 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	台	2			
51	030414011003	接地装置	1. 接地系统测试 接地网	系统	1			
	四	给水工程						
52	031001006021	PPR塑料给水管DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	m	91.25			
53	031001006022	PPR塑料给水管DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	m	16.21			
54	031001006023	PPR塑料给水管DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	m	4.6			
55	031001006024	PPR塑料给水管DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	m	8.5			
56	031001006025	PPR塑料给水管DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	m	42.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
57	030413002009	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	12.5			
58	031003013003	水表组DN50	1. 螺纹水表组成安装 公称直径 50mm以内	组	1			
59	031003001003	截止阀DN32	1. 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	2			
60	040101002005	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	42.75			
61	040103001005	回填方	1. 回填土 松填土 机械	m3	42.75			
	五	污水工程						
62	031001006026	阻燃排水PVC-U塑料管DN200	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径200mm以内	m	83.6			
63	031001006027	阻燃排水PVC-U塑料管DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	32.85			
64	031001006028	阻燃排水PVC-U塑料管DN75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	m	6.2			
65	031001006029	阻燃排水PVC-U塑料管DN50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径63mm以内	m	4.7			
66	040504008003	玻璃钢化粪池25m3(BHP-7/化粪池的型号为:BHP-7 标准图集:13ZTS06结构尺寸:LX Φ=6200X2400)	1. 玻璃钢化粪池25m3(BHP-7/化粪池的型号为:BHP-7 标准图集:13ZTS06结构尺寸:LX Φ=6200X2400)	座	1			
67	010401011003	砖检查井	1. 圆形污水检查井 形式:砖砌直通式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2	座	7			
68	031004014011	地漏DN100	1. 地漏安装 公称直径 100mm	个	1			
69	031004014012	地漏DN50	1. 地漏安装 公称直径 50mm	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
70	031004014013	清扫口DN100	1. 地面扫除口安装 公称直径 100mm	个	2			
71	040101002006	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土槽深≤2m 2. 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	76.3			
72	040103001006	回填方	1. 回填土 松填土 机械	m3	76.3			
	六	雨水工程						
73	031001006030	阻燃排水PVC-U塑料管DN100	1. 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	13.2			
74	031004014014	雨水斗DN100	1. 普通雨水斗安装 公称直径 100mm	个	2			
75	031004014015	成品管卡DN100	1. 成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	5			
	七	消防器具						
76	030901013003	手提式磷酸铵盐干粉灭火器4.0 Kg	1. 灭火器安装 手提式	具	8			
	八	卫生洁具						
77	031004006005	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	组	1			
78	031004006006	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 手动开关	组	12			
79	031004003005	洗手盆	1. 洗脸盆 台下式 冷水	组	4			
80	031004003006	洗脸盆	1. 洗脸盆 立柱式 冷水	组	1			
81	031004007003	小便器	1. 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 2. 低压电气装置接线 自动冲洗感应器 接线	组	4			
		措施项目						
82	031301017003	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费(给排水、采暖、燃气工程) 2. 脚手架搭拆费(电气设备安装工程) 3. 脚手架搭拆费(消防工程)	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称: 安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一植物种植		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	植物种植						
1	050102002007	栽植灌木	1. 种类:黄金榕 2. 高度:60-80cm 3. 冠丛高:60-90cm 4. 养护期:3个月	株	3			
2	050102002008	栽植灌木	1. 种类:茉莉球 2. 高度:50-70cm 3. 冠丛高:50-80cm 4. 养护期:3个月	株	9			
3	050102002009	栽植灌木	1. 种类:龙船花 2. 高度:20-25cm 3. 冠丛高:15-20cm 4. 养护期:3个月	株	156			
4	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m ²	9			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生
间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一土方工程		
1.2	二砌筑工程		
1.3	三钢筋混凝土工程		
1.4	四门窗工程		
1.5	五屋面防水工程		
1.6	六楼地面工程		
1.7	七墙面工程		
1.8	八天棚工程		
1.9	九其他零星工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 土建工程

间新建（改造）项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	土方工程						
1	010101001004	平整场地	1. 机械平整场地	m2	73.75			
2	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.6m	m3	95.29			
3	010103001004	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	56.12			
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：综合考虑 3. 土方运输，以天然密实体积计算，挖土总体积减去回填土（折合天然密实体积）	m3	30.76			
	二	砌筑工程						
5	010401001004	砖基础	1. 基础类型：蒸压灰砂砖MU10	m3	10.85			
6	010401003007	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖MU10 2. 墙体类型：200厚砌块墙	m3	28.67			
7	010401003008	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖MU10 2. 墙体类型：120厚砌块墙	m3	0.87			
	三	钢筋混凝土工程						
8	010501001017	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.57			
9	010501002004	带形基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	15.98			
10	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.68			
11	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	8.82			
12	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土	m3	1.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C25					
13	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	28.11			
14	010507007004	反坎	1. 构件的类型:反坎 2. 构件规格:高200mm,宽度同墙厚 3. 部位:所有厕所隔墙底部 4. 混凝土种类:预拌混凝土 5. 混凝土强度等级:C20	m3	1.44			
15	010506001004	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.92			
16	010503005004	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.48			
17	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ10mm螺纹钢	t	2.211			
18	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ18mm螺纹钢	t	3.739			
19	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ25mm螺纹钢	t	0.684			
20	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ10mm箍筋	t	1.691			
21	010516003004	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:≤Φ18	个	264			
	四	门窗工程						
22	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金平开门 2. 中空玻璃(钢化)5+6A+5铝型材含量12.09kg/m2	m2	21.9			
23	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗	m2	41.16			
	五	屋面防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	010902003004	屋面刚性层	1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆,分格面积为1m ² 2. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 3. 3厚APP改性沥青防水卷材2道,距建筑完成面最高点卷起250 4. 30厚C20细石混凝土找平 5. 100厚挤塑聚苯板(ρ=25-32)(施工厚度为设计厚度的1.25) 6. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m2	99.63			
	六	楼地面工程						
	A.01	卫生间(地201-XF)						
25	010501001018	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.07			
26	011101006010	平面砂浆找坡层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆找坡层抹平	m2	38.4			
27	010904001004	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘 2. 地面翻边高度:500mm按立面计取	m2	38.4			
28	010903001004	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘 2. 地面翻边高度:500mm按立面计取	m2	21.65			
29	011101006011	平面砂浆找坡层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆找坡层抹	m2	38.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			平					
30	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚、1遍 3. 反边高度：500mm	m2	38.4			
31	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚、1遍 3. 地面翻边高度：500mm按立面计取	m2	21.65			
32	011102003014	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚1：2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	38.4			
	A. 02	除卫生间外房间（地201）						
33	010501001019	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.05			
34	011102003015	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	25.65			
	A. 03	走廊（地201）						
35	010501001020	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.47			
36	011102003016	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	43.4			
	A. 04	除卫生间外房间（楼201）						
37	011102003017	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规	m2	30.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色:防滑地砖					
	A. 05	踢脚（踢13）						
38	011105003004	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷面砖	m2	5. 8			
	七	墙面工程						
	B. 01	卫生间墙面						
39	011204003007	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖, 白水 泥冰镇擦缝	m2	131. 27			
	B. 02	除卫生间外其他 房间						
40	011204003008	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖, 白水 泥冰镇擦缝	m2	33. 3			
41	011201001007	墙面一般抹灰	1. 1:3水泥砂浆补平缝、 孔 2. 10厚专用抹灰砂浆, 分 两次抹灰 3. 5厚专用基底料打底	m2	77. 46			
42	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 涂刷封底漆封底 2. 抹涂0. 8厚石粉类涂料 找平 3. 抹涂0. 7厚石粉类涂料 找平 4. 抹涂0. 5厚石粉类涂料 面层	m2	77. 46			
	B. 03	外墙面						
43	011201001008	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合 比:15厚1:3水泥砂浆	m2	179. 46			
44	010903003004	墙面砂浆防水（ 防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:5 厚聚合物水泥防水砂浆 2. 钢丝网规格:耐碱玻璃 纤维网	m2	179. 46			
45	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙涂料 一底二面	m2	179. 46			
46	010807005004	仿木色铝方通装饰	1. 仿木色铝方通装饰	m2	34. 08			
	八	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	C. 01	卫生间						
47	010904003004	砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:3厚聚合物水泥防水砂浆	m2	39.67			
48	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料 二遍	m2	39.67			
	C. 02	除卫生间外其他房间						
49	011301001004	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:2-3厚基层料打底找平	m2	105.14			
50	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 2. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 4. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m2	105.14			
	九	其他零星工程						
	D. 01	楼梯间栏杆						
51	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆	m	6.77			
	D. 02	砖砌卫生间蹲位						
52	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌卫生间蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53灰砂砖	m3	2.45			
	D. 03	卫生间隔断						
53	011210005004	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断安装	m2	49.2			
	D. 04	大理石洗手台						
54	011505001004	大理石洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗手台	m2	2.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	D. 05	无障碍坡道及栏杆						
55	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土	m3	0.61			
56	010501001021	垫层	1. 混凝土种类:100厚预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.2			
57	011101006012	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:28厚 2. 砂浆种类及配合比:1:2水泥砂浆抹面做80*8锯齿形防滑线	m2	2.02			
58	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆	m	2.8			
	D. 06	室外大理石硬化						
59	010501001022	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.88			
60	011102003018	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:天然大理石饰面板	m2	8.78			
		措施项目						
61	011701001004	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	147.5			
62	011702001007	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	9.9			
63	011702001008	基础	1. 基础类型:条形基础模板	m2	24.72			
64	011702005004	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁模板	m2	38.25			
65	011702002004	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	92.38			
66	011702003004	构造柱	1. 构造柱模板	m2	10.8			
67	011702014004	有梁板	1. 有梁板模板	m2	254.81			
68	011702024004	楼梯	1. 类型:楼梯模板	m2	18.74			
69	011702009004	过梁	1. 过梁模板	m2	11.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称: 土建工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
9	2.6	机械进出场						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一电气工程		
1.2	二弱电工程		
1.3	三防雷工程		
1.4	四给水工程		
1.5	五污水工程		
1.6	六雨水工程		
1.7	七消防器具		
1.8	八卫生洁具		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程		标段：2024年崖州区旅游公共卫生 间新建（改造）项目	第 2 页 共 2 页
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	电气工程						
1	030404017007	总配电箱AL(9回路2预留，Pe = 10 kW)	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1.5m以内	台	1			
2	030404017008	应急配电箱ALE	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1m以内	台	1			
3	030412001025	吸顶灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	3			
4	030412001026	防潮型吸顶灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	4			
5	030412001027	LED吸顶照明灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	1			
6	030412001028	高效双管荧光灯具2x36W T8三基色荧光灯	1. 荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	5			
7	030412001029	应急照明壁灯（LED光源1x8W, 4000K, 防护：IP34, 非玻璃保护罩）	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	7			
8	030412001030	(中型)安全出口标志灯 LED光源1x3W, 4000K, 防护：IP34 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm	1. 标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	2			
9	030412001031	(中型)消防应急标志灯具-楼层 LED光源1x3W, 4000K, 防护：IP34 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1			
10	030412001032	(中型)疏散方向标志灯(不可变方向)	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		LED光源1x3W, 4000K, 防护: IP34 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm						
11	030404034007	单联开关250V 10A	1. 跷板暗开关安装 单控三联以下	个	3			
12	030404034008	双联开关250V 10A	1. 跷板暗开关安装 单控三联以下	个	3			
13	030404035013	安全型双联二三极暗装插座 250V 10A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 15A以下	个	13			
14	030404035014	带开关挂式空调插座(单相三极插座) 250V 16A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 30A以下	个	1			
15	030404035015	柜式空调插座(单相三极插座) 250V 16A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 30A以下	个	2			
16	030404035016	卫生间插座(防水防溅型) 250V 10A	1. 普通插座安装 单相暗插座电流 15A以下	个	2			
17	030404033004	吊风扇	1. 民用电气安装 风扇安装 吊风扇	台	4			
18	030904003006	按钮	1. 按钮安装	个	1			
19	030904003007	按钮	1. 按钮安装/声光报警器	个	1			
20	030411006007	接线盒	1. 暗装接线盒	个	54			
21	030411001022	镀锌钢管SC50	1. 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径 DN50mm以内	m	40			
22	030408001004	铜芯电力电缆ZR-YJV-0.6KV-3X16	1. 排管内电力电缆敷设 电缆截面50mm2以内 16~25mm2 单价*0.5	m	112			
23	030408006004	电力电缆头16	1. 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面16mm2以内	个	2			
24	030411001023	镀锌钢管SC20	1. 镀锌钢管敷设 砖、混	m	51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			凝土结构暗配 公称直径 DN20mm以内					
25	030411001024	阻燃塑料管PC20	1. 刚性阻燃管敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径20 mm	m	94.24			
26	030411001025	阻燃塑料管PC16	1. 刚性阻燃管敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径16 mm	m	80.2			
27	030411004016	绝缘电线WDZN-BYJ-4	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 4mm2以内	m	4.5			
28	030411004017	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm2以内	m	103			
29	030411004018	绝缘电线BV-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm2以内	m	33.6			
30	030411004019	绝缘电线ZR-BV-4	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 4mm2以内	m	282.12			
31	030411004020	绝缘电线ZR-BV-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm2以内	m	246.6			
32	030413002010	砖墙开槽70*70 mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	30.5			
33	030414002004	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
34	040205001004	电缆手孔井Φ70 0	1. 砌筑配线手孔 一号手 孔(SK1)	座	1			
	二	弱电工程						
35	030502003004	弱电箱RD	1. 安装接线箱 半周长 7 00以内	个	1			
36	030411001026	镀锌钢管SC80	1. 镀锌钢管敷设 埋地敷 设 公称直径 DN80mm以 内 2. 暂估工程量	m	30			
37	030411001027	阻燃塑料管PC20 (埋地)	1. 刚性阻燃管敷设 埋地 敷设 外径20mm 2. 暂估工程量	m	5			
38	030411001028	阻燃塑料管PC20	1. 刚性阻燃管敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径20 mm	m	31.5			
39	030502005004	网线UTP5E	1. 双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	030502012004	信息插座T0	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	5			
41	030502004004	电话插座TP	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	5			
42	030411006008	接线盒	1. 暗装接线盒	个	10			
43	030413002011	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	4.5			
44	030502019004	双绞线缆测试	1. 测试 4对双绞线缆	链路	10			
	三	防雷工程						
45	030409004004	均压环	1. 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	50.8			
46	030409005004	避雷网	1. 避雷网安装 沿折板支架 敷设	m	52.16			
47	030409003004	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋 引下	m	57.2			
48	030409001004	接地极	1. 户外 接地母线敷设	根	2			
49	030409008007	接地测试端子箱	1. 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	台	2			
50	030414011004	接地装置	1. 接地系统测试 接地网	系统	1			
	四	给水工程						
51	031001006031	PPR塑料给水管 DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	m	131.25			
52	031001006032	PPR塑料给水管 DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	m	14.21			
53	031001006033	PPR塑料给水管 DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	m	4.6			
54	031001006034	PPR塑料给水管 DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	m	8.5			
55	031001006035	PPR塑料给水管 DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	m	42.4			
56	030413002012	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	12.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
57	031003013004	水表组DN50	1. 螺纹水表组成安装 公称直径 50mm以内	组	1			
58	031003001004	截止阀DN32	1. 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	2			
59	040101002007	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	54			
60	040103001007	回填方	1. 回填土 松填土 机械	m3	54			
	五	污水工程						
61	031001006036	阻燃排水PVC-U塑料管DN200	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径200mm以内	m	2.5			
62	031001006037	阻燃排水PVC-U塑料管DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	32.85			
63	031001006038	阻燃排水PVC-U塑料管DN75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	m	6.2			
64	031001006039	阻燃排水PVC-U塑料管DN50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径63mm以内	m	4.7			
65	040504008004	玻璃钢化粪池25m3 (BHP-7/化粪池的型号为:BHP-7 标准图集:13ZTS06结构尺寸: LX Φ=6200X2400)	1. 玻璃钢化粪池25m3 (BHP-7/化粪池的型号为:BHP-7 标准图集:13ZTS06结构尺寸: LX Φ=6200X2400)	座	1			
66	031004014016	地漏DN100	1. 地漏安装 公称直径 100mm	个	1			
67	031004014017	地漏DN50	1. 地漏安装 公称直径 50mm	个	2			
68	031004014018	清扫口DN100	1. 地面扫除口安装 公称直径 100mm	个	2			
69	040101002008	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土槽深≤2m 2. 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	40.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
70	040103001008	回填方	1. 回填土 松填土 机械	m3	40.3			
71	010401011004	砖检查井	1. 圆形污水检查井 形式：砖砌直通式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2	座	1			
	六	雨水工程						
72	031001006040	阻燃排水PVC-U塑料管DN100	1. 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	13.2			
73	031004014019	雨水斗DN100	1. 普通雨水斗安装 公称直径 100mm	个	2			
74	031004014020	成品管卡DN100	1. 成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	5			
	七	消防器具						
75	030901013004	手提式磷酸铵盐干粉灭火器4.0Kg	1. 灭火器安装 手提式	具	8			
	八	卫生洁具						
76	031004006007	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	组	1			
77	031004006008	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 手动开关	组	12			
78	031004003007	洗手盆	1. 洗脸盆 台下式 冷水	组	4			
79	031004003008	洗脸盆	1. 洗脸盆 立柱式 冷水	组	1			
80	031004007004	小便器	1. 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 2. 低压电气装置接线 自动冲洗感应器 接线	组	4			
81	031004010001	淋浴器	1. 成套淋浴器 手动开关 冷热水	套	3			
		措施项目						
82	031301017004	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费(给排水、采暖、燃气工程) 2. 脚手架搭拆费(电气设备安装工程) 3. 脚手架搭拆费(消防工程)	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称：安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一植物种植		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	植物种植						
1	050102002010	栽植灌木	1. 种类:黄金榕 2. 高度:60-80cm 3. 冠丛高:60-90cm 4. 养护期:3个月	株	3			
2	050102002011	栽植灌木	1. 种类:茉莉球 2. 高度:50-70cm 3. 冠丛高:50-80cm 4. 养护期:3个月	株	9			
3	050102002012	栽植灌木	1. 种类:龙船花 2. 高度:20-25cm 3. 冠丛高:15-20cm 4. 养护期:3个月	株	156			
4	050102012004	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m2	9			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生
间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一土方工程		
1.2	二砌筑工程		
1.3	三钢筋混凝土工程		
1.4	四门窗工程		
1.5	五屋面防水工程		
1.6	六楼地面工程		
1.7	七墙面工程		
1.8	八天棚工程		
1.9	九其他零星工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 土建工程

间新建（改造）项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	土方工程						
1	010101001005	平整场地	1. 机械平整场地	m2	85.09			
2	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.6m	m3	100.57			
3	010103001005	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	59.89			
4	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：综合考虑 3. 土方运输，以天然密实体积计算，挖土总体积减去回填土（折合天然密实体积）	m3	31.7			
	二	砌筑工程						
5	010401001005	砖基础	1. 基础类型：蒸压灰砂砖 MU10	m3	10.49			
6	010401003009	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 MU10 2. 墙体类型：200厚砌块墙	m3	24.05			
	三	钢筋混凝土工程						
7	010501001023	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.94			
8	010501002005	带形基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	17.28			
9	010503001005	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.71			
10	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.21			
11	010502002005	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.48			
12	010505001005	有梁板	1. 混凝土种类：预拌混凝土	m3	19.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
13	010507007005	反坎	1. 构件的类型:反坎 2. 构件规格:高200mm,宽度同墙厚 3. 部位:所有厕所隔墙底部 4. 混凝土种类:预拌混凝土 5. 混凝土强度等级:C20	m3	1.54			
14	010503005005	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.5			
15	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ10mm螺纹钢	t	2.161			
16	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ18mm螺纹钢	t	2.679			
17	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ25mm螺纹钢	t	0.412			
18	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ10mm箍筋	t	1.156			
19	010516003005	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:≤Φ18	个	64			
	四	门窗工程						
20	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金平开门 2. 中空玻璃(钢化)5+6A+5铝型材含量12.09kg/m2	m2	22.08			
21	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗	m2	12.3			
	五	屋面防水工程						
22	010902003005	屋面刚性层	1. 皇室蓝色琉璃瓦 2. 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 30厚1:3水泥砂浆内配Φ3@50x50钢丝网 4. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 5. 100厚挤塑聚苯板(ρ	m2	119.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			=25-32) (施工厚度为设计厚度的1.25) 6.3厚APP改性沥青防水卷材2道,距建筑完成面最高点卷起250 7.15厚1:2.5水泥砂浆找平层 钢筋混凝土屋面板,板内预埋锚筋Φ12@900,伸入卧瓦层20					
	六	楼地面工程						
	A.01	卫生间（地201-XF）						
23	010501001024	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.52			
24	011101006013	平面砂浆找坡层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆找坡层抹平	m2	43.97			
25	010904001005	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘 2. 地面翻边高度:500mm按立面计取	m2	43.97			
26	010903001005	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘 2. 地面翻边高度:500mm按立面计取	m2	23.39			
27	011101006014	平面砂浆找坡层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆找坡层抹平	m2	43.97			
28	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚、1遍 3. 地面翻边高度:500mm按立面计	m2	43.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			取					
29	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚、1遍 3. 地面翻边高度:500mm 按立面计取	m2	23.39			
30	011102003019	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖	m2	43.97			
	A. 02	除卫生间外房间（地201）						
31	010501001025	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.48			
32	011102003020	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖	m2	31			
	A. 03	走廊（地201）						
33	010501001026	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.48			
34	011102003021	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖	m2	43.5			
	A. 04	踢脚（踢13）						
35	011105003005	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷面砖	m2	1.65			
	七	墙面工程						
	B. 01	卫生间墙面						
36	011204003009	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖,白水 泥冰镇擦缝	m2	181.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	B. 02	除卫生间外其他房间						
37	011204003010	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖,白水 泥冰镇擦缝	m2	21.88			
38	011201001009	墙面一般抹灰	1. 1:3水泥砂浆补平缝、 孔 2. 10厚专用抹灰砂浆,分 两次抹灰 3. 5厚专用基底料打底	m2	32.74			
39	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 涂刷封底漆封底 2. 抹涂0.8厚石粉类涂料 找平 3. 抹涂0.7厚石粉类涂料 找平 4. 抹涂0.5厚石粉类涂料 面层	m2	32.74			
	B. 03	外墙面						
40	011201001010	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合 比:15厚1:3水泥砂浆	m2	32.74			
41	010903003005	墙面砂浆防水（ 防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:5 厚聚合物水泥防水砂浆 2. 钢丝网规格:耐碱玻璃 纤维网	m2	32.74			
42	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙涂料 一底二面	m2	32.74			
43	010807005005	仿木色铝方通装饰	1. 仿木色铝方通装饰	m2	34.42			
	八	天棚工程						
	C. 01	卫生间						
44	010904003005	砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:3 厚聚合物水泥防水砂浆	m2	45.63			
45	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙涂料 二遍	m2	45.63			
	C. 02	除卫生间外其他 房间						
46	011301001005	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类: 2-3厚基层料打底找	m2	30.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			平					
47	011407002010	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 2. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 4. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m2	30.38			
	九	其他零星工程						
	D.01	砖砌卫生间蹲位						
48	010401012005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌卫生间蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53灰砂砖	m3	3.06			
	D.02	卫生间隔断						
49	011210005005	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断安装	m2	61.5			
	D.03	大理石洗手台						
50	011505001005	大理石洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗手台	m2	2.94			
	D.04	无障碍坡道及栏杆						
51	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土	m3	0.61			
52	010501001027	垫层	1. 混凝土种类:100厚预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.2			
53	011101006015	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:28厚 2. 砂浆种类及配合比:1:2水泥砂浆抹面做80*8锯齿形防滑线	m2	2.02			
54	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆	m	2.8			
	D.05	室外大理石硬化						
55	010501001028	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	0.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
9	2.6	机械进出场						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一电气工程		
1.2	二弱电工程		
1.3	三防雷工程		
1.4	四给水工程		
1.5	五污水工程		
1.6	六消防器具		
1.7	七卫生洁具		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	电气工程						
1	030404017009	总配电箱AL(9回路2预留，Pe = 10 kW)	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1.5m以内	台	1			
2	030404017010	应急配电箱ALE	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1m以内	台	1			
3	030412001033	吸顶灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	1			
4	030412001034	防潮型吸顶灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	3			
5	030412001035	应急照明壁灯（LED光源1x8W，4000K，防护：IP34，非玻璃保护罩）	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	4			
6	030412001036	(中型)安全出口标志灯 LED光源1x3W，4000K，防护：IP34 不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm	1. 标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	2			
7	030404034009	单联开关250V 10A	1. 跷板暗开关安装 单控 三联以下	个	2			
8	030404034010	双联开关250V 10A	1. 跷板暗开关安装 单控 三联以下	个	2			
9	030404035017	安全型双联二三极暗装插座 250V 10A	1. 普通插座安装 单相 暗插座电流 15A以下	个	4			
10	030404035018	带开关挂式空调插座(单相三极插座) 250V 16A	1. 普通插座安装 单相 暗插座电流 30A以下	个	1			
11	030404035019	卫生间插座(防水防溅型) 250V 10A	1. 普通插座安装 单相 暗插座电流 15A以下	个	2			
12	030404033005	吊风扇	1. 民用电器安装 风扇安装 吊风扇	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030904003008	按钮	1. 按钮安装	个	1			
14	030904003009	按钮	1. 按钮安装/声光报警器	个	1			
15	030411006009	接线盒	1. 暗装接线盒	个	25			
16	030411001029	镀锌钢管SC50	1. 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径 DN50mm以内	m	40			
17	030408001005	铜芯电力电缆ZR-YJV-0.6KV-3X10	1. 排管内电力电缆敷设 电缆截面50mm2以内 6~10mm2 单价*0.35	m	138			
18	030408006005	电力电缆头10	1. 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面10mm2以内	个	2			
19	030411001030	镀锌钢管SC20	1. 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 DN20mm以内	m	27.5			
20	030411001031	阻燃塑料管PC20	1. 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	m	41.2			
21	030411001032	阻燃塑料管PC16	1. 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	m	33			
22	030411004021	绝缘电线WDZN-BYJ-4	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 4mm2以内	m	4.5			
23	030411004022	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm2以内	m	99			
24	030411004023	绝缘电线BV-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm2以内	m	7.5			
25	030411004024	绝缘电线ZR-BV-4	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 4mm2以内	m	108			
26	030411004025	绝缘电线ZR-BV-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm2以内	m	63			
27	030413002013	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	7			
28	030414002005	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
29	040205001005	电缆手孔井Φ700	1. 砌筑配线手孔 一号手孔(SK1)	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	二	弱电工程						
30	030502003005	弱电箱RD	1. 安装接线箱 半周长 700以内	个	1			
31	030411001033	镀锌钢管SC80	1. 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径 DN80mm以内 2. 暂估工程量	m	30			
32	030411001034	阻燃塑料管PC20（埋地）	1. 刚性阻燃管敷设 埋地敷设 外径20mm 2. 暂估工程量	m	5			
33	030411001035	阻燃塑料管PC20	1. 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	m	9.6			
34	030502005005	网线UTP5E	1. 双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	24			
35	030502012005	信息插座T0	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	2			
36	030502004005	电话插座TP	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	2			
37	030411006010	接线盒	1. 暗装接线盒	个	4			
38	030413002014	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	1.1			
39	030502019005	双绞线缆测试	1. 测试 4对双绞线缆	链路	4			
	三	防雷工程						
40	030409004005	均压环	1. 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	56.6			
41	030409005005	避雷网	1. 避雷网安装 沿折板支架 敷设	m	65.46			
42	030409003005	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋 引下	m	37.6			
43	030409001005	接地极	1. 户外 接地母线敷设	根	4			
44	030411004026	绝缘电线BV-4	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 4mm2以内	m	5.6			
45	030409008008	总等电位端子箱MEB	1. 等电位装置安装 总等电位连接端子箱	台	1			
46	030409008009	接地测试端子箱	1. 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	030414011005	接地装置	1. 接地系统测试 接地网	系统	1			
	四	给水工程						
48	031001006041	PPR塑料给水管 DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	m	24.5			
49	031001006042	PPR塑料给水管 DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	m	11.35			
50	031001006043	PPR塑料给水管 DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	m	8.5			
51	031001006044	PPR塑料给水管 DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内 2. 支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	m	15.4			
52	031001006045	PPR塑料给水管 DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	m	34			
53	030413002015	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	11			
54	031003013005	水表组DN50	1. 螺纹水表组成安装 公称直径 50mm以内	组	1			
55	031003001005	截止阀DN32	1. 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	2			
56	041001001004	拆除路面	1. 开挖路面 厚度180mm以内 混凝土路面 2. 修复路面 厚度180mm以内 混凝土路面	m2	1.5			
57	040101002009	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	11.25			
58	040103001009	回填方	1. 回填土 松填土 机械	m3	11.25			
	五	污水工程						
59	031001006046	阻燃排水PVC-U塑料管DN200	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径200mm以内	m	23.2			
60	031001006047	阻燃排水PVC-U塑料管DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径	m	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			110mm以内					
61	031001006048	阻燃排水PVC-U塑料管DN75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	m	8.2			
62	031001006049	阻燃排水PVC-U塑料管DN50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径63mm以内	m	5.3			
63	040504008005	玻璃钢化粪池20m3 (BHP-7/标准图集:13ZTS06 结构尺寸: LX Φ=5200X2400)	1. 整体混凝土化粪池 容积20m3以内	座	1			
64	031004014021	地漏DN50	1. 地漏安装 公称直径 50mm	个	2			
65	031004014022	清扫口DN100	1. 地面扫除口安装 公称直径 100mm	个	1			
66	040101002010	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土槽深≤2m 2. 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	33.8			
67	040103001010	回填方	1. 回填土 松填土 机械	m3	33.8			
68	041001001005	拆除路面	1. 开挖路面 厚度180mm以内 混凝土路面 2. 修复路面 厚度180mm以内 混凝土路面	m2	2.4			
69	010401011005	砖检查井	1. 圆形污水检查井 形式:砖砌直通式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2	座	2			
六		消防器具						
70	030901013005	手提式磷酸铵盐干粉灭火器4.0 Kg	1. 灭火器安装 手提式	具	4			
七		卫生洁具						
71	031004006009	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	组	1			
72	031004006010	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 手动	组	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称：安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			开关					
73	031004003009	洗手盆	1. 洗脸盆 台下式 冷热 水	组	4			
74	031004003010	洗脸盆	1. 洗脸盆 立柱式 冷水	组	1			
75	031004007005	小便器	1. 壁挂式小便器安装 感 应开关埋入式 2. 低压电气装置接线 自 动冲洗感应器 接线	组	5			
		措施项目						
76	031301017005	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费(给排水、 采暖、燃气工程) 2. 脚手架搭拆费(电气设备 安装工程) 3. 脚手架搭拆费(消防工 程) 4. 脚手架搭拆费(建筑智 能化工程)	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生
间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一植物种植		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	植物种植						
1	050102002013	栽植灌木	1. 种类:黄金榕 2. 高度:60-80cm 3. 冠丛高:60-90cm 4. 养护期:3个月	株	3			
2	050102002014	栽植灌木	1. 种类:茉莉球 2. 高度:50-70cm 3. 冠丛高:50-80cm 4. 养护期:3个月	株	9			
3	050102002015	栽植灌木	1. 种类:龙船花 2. 高度:20-25cm 3. 冠丛高:15-20cm 4. 养护期:3个月	株	168			
4	050102012005	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m ²	9			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生
间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一土方工程		
1.2	二砌筑工程		
1.3	三钢筋混凝土工程		
1.4	四门窗工程		
1.5	五屋面防水工程		
1.6	六楼地面工程		
1.7	七墙面工程		
1.8	八天棚工程		
1.9	九其他零星工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 土建工程

间新建（改造）项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	土方工程						
1	010101001006	平整场地	1. 机械平整场地	m2	60.96			
2	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.6m	m3	85.84			
3	010103001006	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	50.88			
4	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：综合考虑 3. 土方运输，以天然密实体积计算，挖土总体积减去回填土（折合天然密实体积）	m3	27.33			
	二	砌筑工程						
5	010401001006	砖基础	1. 基础类型：蒸压灰砂砖 MU10	m3	9.3			
6	010401003010	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 MU10 2. 墙体类型：200厚砌块墙	m3	20.09			
	三	钢筋混凝土工程						
7	010501001029	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	5.92			
8	010501002006	带形基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	14.69			
9	010503001006	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.83			
10	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.48			
11	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.67			
12	010505001006	有梁板	1. 混凝土种类：预拌混凝土	m3	15.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
13	010507007006	反坎	1. 构件的类型:反坎 2. 构件规格:高200mm,宽度同墙厚 3. 部位:所有厕所隔墙底部 4. 混凝土种类:预拌混凝土 5. 混凝土强度等级:C20	m3	0.98			
14	010503005006	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.39			
15	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ10mm螺纹钢	t	1.651			
16	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ18mm螺纹钢	t	2.203			
17	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ25mm螺纹钢	t	0.068			
18	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ10mm箍筋	t	0.96			
19	010516003006	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:≤Φ18	个	64			
	四	门窗工程						
20	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金平开门 2. 中空玻璃(钢化)5+6A+5铝型材含量12.09kg/m2	m2	22.08			
21	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗	m2	11.46			
	五	屋面防水工程						
22	010902003006	屋面刚性层	1. 皇室蓝色琉璃瓦 2. 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 30厚1:3水泥砂浆内配Φ3@50x50钢丝网 4. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 5. 100厚挤塑聚苯板(ρ	m2	83.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			=25-32) (施工厚度为设计厚度的1.25) 6. 3厚APP改性沥青防水卷材2道, 距建筑完成面最高点卷起250 7. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 钢筋混凝土屋面板, 板内预埋锚筋Φ12@900, 伸入卧瓦层20					
	六	楼地面工程						
	A. 01	卫生间（地201-XF）						
23	010501001030	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	2.51			
24	011101006016	平面砂浆找平坡层	1. 找平层厚度: 20厚 2. 砂浆种类及配合比: 1:3水泥砂浆找坡层抹平	m2	31.34			
25	010904001006	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘 2. 地面翻边高度: 500mm 按立面计取	m2	31.34			
26	010903001006	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘 2. 地面翻边高度: 500mm 按立面计取	m2	19.56			
27	011101006017	平面砂浆找坡层	1. 找平层厚度: 20厚 2. 砂浆种类及配合比: 1:3水泥砂浆找坡层抹平	m2	31.34			
28	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚、1遍 3. 反边高度: 500mm	m2	31.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	010903002006	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚、1遍 3. 地面翻边高度：500mm 按立面计取	m2	19.56			
30	011102003023	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚1：2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	31.34			
	A. 02	除卫生间外房间（地201）						
31	010501001031	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.79			
32	011102003024	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	22.4			
	A. 03	走廊（地201）						
33	010501001032	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.1			
34	011102003025	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖	m2	38.74			
	A. 04	踢脚（踢13）						
35	011105003006	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷面砖	m2	1.29			
	七	墙面工程						
	B. 01	卫生间墙面						
36	011204003011	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5厚釉面砖，白水泥冰镇擦缝	m2	149.31			
	B. 02	除卫生间外其他房间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	011204003012	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖, 白水泥冰镇擦缝	m2	16.84			
38	011201001011	墙面一般抹灰	1. 1:3水泥砂浆补平缝、孔 2. 10厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚专用基底料打底	m2	25.61			
39	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 涂刷封底漆封底 2. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 3. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 4. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m2	25.61			
	B.03	外墙面						
40	011201001012	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆	m2	93.03			
41	010903003006	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 钢丝网规格:耐碱玻璃纤维网	m2	93.03			
42	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 一底二面	m2	93.03			
43	010807005006	仿木色铝方通装饰	1. 仿木色铝方通装饰	m2	32.73			
	八	天棚工程						
	C.01	卫生间						
44	010904003006	砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:3厚聚合物水泥防水砂浆	m2	32.71			
45	011407002011	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料 二遍	m2	32.71			
	C.02	除卫生间外其他房间						
46	011301001006	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:2-3厚基层料打底找平	m2	21.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	011407002012	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚面 2. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 2. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 4. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m2	21.7			
	九	其他零星工程						
	D. 01	砖砌卫生间蹲位						
48	010401012006	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌卫生间蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53灰砂砖	m3	1.84			
	D. 02	卫生间隔断						
49	011210005006	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品浴厕隔断安装	m2	36.9			
	D. 03	大理石洗手台						
50	011505001006	大理石洗手台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石洗手台	m2	2.94			
	D. 04	无障碍坡道及栏杆						
51	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300厚3：7灰土	m3	0.61			
52	010501001033	垫层	1. 混凝土种类：100厚预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.2			
53	011101006018	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：28厚 2. 砂浆种类及配合比：1：2水泥砂浆抹面做80*8锯齿形防滑线	m2	2.02			
54	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆	m	2.8			
	D. 05	室外大理石硬化						
55	010501001034	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C2	m3	1.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			0					
56	011102003026	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:天然大理石饰面板	m2	11.31			
		措施项目						
57	011701001006	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	60.96			
58	011702001011	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	8.52			
59	011702001012	基础	1. 基础类型:条形基础模板	m2	22.68			
60	011702005006	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁模板	m2	31.98			
61	011702002006	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	51.65			
62	011702003006	构造柱	1. 构造柱模板	m2	8.8			
63	011702014006	有梁板	1. 有梁板模板	m2	131.54			
64	011702009006	过梁	1. 过梁模板	m2	6.81			
65	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生
间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
9	2.6	机械进出场						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一电气工程		
1.2	二弱电工程		
1.3	三防雷工程		
1.4	四给水工程		
1.5	五污水工程		
1.6	六消防器具		
1.7	七卫生洁具		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	电气工程						
1	030404017011	总配电箱AL(9回路2预留，Pe = 10 kW)	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1.5m以内	台	1			
2	030404017012	应急配电箱ALE	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1m以内	台	1			
3	030412001037	吸顶灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	1			
4	030412001038	防潮型吸顶灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	3			
5	030412001039	应急照明壁灯（LED光源1x8W，4000K，防护：IP34，非玻璃保护罩）	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	4			
6	030412001040	(中型)安全出口标志灯 LED光源1x3W，4000K，防护：IP34 不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm	1. 标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	2			
7	030404034011	单联开关250V 10A	1. 跷板暗开关安装 单控 三联以下	个	2			
8	030404034012	双联开关250V 10A	1. 跷板暗开关安装 单控 三联以下	个	2			
9	030404035020	安全型双联二三极暗装插座 250V 10A	1. 普通插座安装 单相 暗插座电流 15A以下	个	4			
10	030404035021	带开关挂式空调插座(单相三极插座) 250V 16A	1. 普通插座安装 单相 暗插座电流 30A以下	个	1			
11	030404035022	卫生间插座(防水防溅型) 250V 10A	1. 普通插座安装 单相 暗插座电流 15A以下	个	2			
12	030404033006	吊风扇	1. 民用电器安装 风扇安装 吊风扇	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030904003010	按钮	1. 按钮安装	个	1			
14	030904003011	按钮	1. 按钮安装/声光报警器	个	1			
15	030411006011	接线盒	1. 暗装接线盒	个	25			
16	030411001036	镀锌钢管SC50	1. 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径 DN50mm以内	m	40			
17	030408001006	铜芯电力电缆ZR-YJV-0.6KV-3X10	1. 排管内电力电缆敷设 电缆截面50mm2以内 6~10mm2 单价*0.35	m	48			
18	030408006006	电力电缆头10	1. 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面10mm2以内	个	2			
19	030411001037	镀锌钢管SC20	1. 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 DN20mm以内	m	23			
20	030411001038	阻燃塑料管PC20	1. 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	m	34.2			
21	030411001039	阻燃塑料管PC16	1. 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	m	26			
22	030411004027	绝缘电线WDZN-BYJ-4	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 4mm2以内	m	4.5			
23	030411004028	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm2以内	m	63			
24	030411004029	绝缘电线BV-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm2以内	m	7.5			
25	030411004030	绝缘电线ZR-BV-4	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 4mm2以内	m	75			
26	030411004031	绝缘电线ZR-BV-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm2以内	m	63			
27	030413002016	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	7			
28	030414002006	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
29	040205001006	电缆手孔井Φ700	1. 砌筑配线手孔 一号手孔(SK1)	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	二	弱电工程						
30	030502003006	弱电箱RD	1. 安装接线箱 半周长 700以内	个	1			
31	030411001040	镀锌钢管SC80	1. 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径 DN80mm以内 2. 暂估工程量	m	30			
32	030411001041	阻燃塑料管PC20（埋地）	1. 刚性阻燃管敷设 埋地敷设 外径20mm 2. 暂估工程量	m	5			
33	030411001042	阻燃塑料管PC20	1. 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	m	8.5			
34	030502005006	网线UTP5E	1. 双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	24			
35	030502012006	信息插座T0	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	2			
36	030502004006	电话插座TP	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	2			
37	030411006012	接线盒	1. 暗装接线盒	个	4			
38	030413002017	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	1.1			
39	030502019006	双绞线缆测试	1. 测试 4对双绞线缆	链路	4			
	三	防雷工程						
40	030409004006	均压环	1. 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	44.6			
41	030409005006	避雷网	1. 避雷网安装 沿折板支架 敷设	m	55.07			
42	030409003006	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋 引下	m	37.6			
43	030409001006	接地极	1. 户外 接地母线敷设	根	4			
44	030409008010	总等电位端子箱MEB	1. 等电位装置安装 总等电位连接端子箱	台	1			
45	030409008011	接地测试端子箱	1. 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	台	2			
46	030414011006	接地装置	1. 接地系统测试 接地网	系统	1			
	四	给水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	031001006050	PPR塑料给水管 DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	m	39.5			
48	031001006051	PPR塑料给水管 DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	m	11.35			
49	031001006052	PPR塑料给水管 DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	m	4.6			
50	031001006053	PPR塑料给水管 DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	m	8.5			
51	031001006054	PPR塑料给水管 DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	m	34			
52	030413002018	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	11			
53	031003013006	水表组DN50	1. 螺纹水表组成安装 公称直径 50mm以内	组	1			
54	031003001006	截止阀DN32	1. 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	2			
55	040101002011	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	15.75			
56	040103001011	回填方	1. 回填土 松填土 机械	m3	15.75			
	五	污水工程						
57	031001006055	U-PVC双壁波纹管DN200	1. 铸铁管挤压顶管 公称直径200mm以内	m	65			
58	031001006056	阻燃排水PVC-U塑料管DN200	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径200mm以内	m	3.2			
59	031001006057	阻燃排水PVC-U塑料管DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	38			
60	031001006058	阻燃排水PVC-U塑料管DN75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	m	5.6			
61	031001006059	阻燃排水PVC-U塑料管DN50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径63mm以内	m	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	040504008006	玻璃钢化粪池20m3 (BHP-7/标准图集:13ZTS06 结构尺寸: LX Φ=5200X2400)	1. 整体混凝土化粪池 容积20m3以内	座	1			
63	010401011006	砖检查井	1. 圆形污水检查井 形式:砖砌直通式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2	座	3			
64	031004014023	地漏DN50	1. 地漏安装 公称直径 50mm	个	2			
65	031004014024	清扫口DN100	1. 地面扫除口安装 公称直径 100mm	个	1			
66	040101002012	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土槽深≤2m 2. 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	33.8			
67	040103001012	回填方	1. 回填土 松填土 机械	m3	33.8			
	六	消防器具						
68	030901013006	手提式磷酸铵盐干粉灭火器4.0Kg	1. 灭火器安装 手提式	具	4			
	七	卫生洁具						
69	031004006011	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	组	1			
70	031004006012	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 手动开关	组	9			
71	031004003011	洗手盆	1. 洗脸盆 台下式 冷水	组	4			
72	031004003012	洗脸盆	1. 洗脸盆 立柱式 冷水	组	1			
73	031004007006	小便器	1. 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 2. 低压电气装置接线 自动冲洗感应器 接线	组	3			
		措施项目						
74	031301017006	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费(给排水、采暖、燃气工程)	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称：安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 脚手架搭拆费(电气设备安装工程) 3. 脚手架搭拆费(消防工程) 4. 脚手架搭拆费(建筑智能化工程)					
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：顶管工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一水平导向钻进		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：顶管工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	水平导向钻进						
1	040501008001	水平导向钻进	1. 成孔类别:水平导向钻进 2. 材质及规格:U-PVC双壁波纹管 D200 3. 成孔长度:50 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	34.48			
2	031001006060	阻燃排水PVC-U塑料管DN200	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径200mm以内	m	25.52			
3	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计	m3	60			
4	040103001013	回填方	1. 密实度要求:详见设计 2. 填方材料品种:满足设计要求	m3	60			
5	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15预拌混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3. 盖板材质、规格:铸铁井盖 4. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井座	座	1			
		措施项目						
6	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运输 锚杆钻孔机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 顶管工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.89				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	2.39				
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 顶管工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：顶管工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：顶管工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一植物种植		
1.2	二植物移植		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	植物种植						
1	050102002016	栽植灌木	1. 种类:黄金榕 2. 高度:60-80cm 3. 冠丛高:60-90cm 4. 养护期:3个月	株	3			
2	050102002017	栽植灌木	1. 种类:茉莉球 2. 高度:50-70cm 3. 冠丛高:50-80cm 4. 养护期:3个月	株	7			
3	050102012006	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m2	29			
	二	植物移植						
4	050102001001	栽植乔木	1. 种类:移植乔木 2. 胸径或干径:38cm 3. 养护期:3个月	株	6			
5	050102002018	栽植灌木	1. 种类:移植灌木 2. 蓬径:100cm 3. 养护期:3个月	株	5			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生
间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一拆除工程		
1.2	二重新砌筑内墙		
1.3	三墙面		
1.4	四地面		
1.5	五天棚		
1.6	六重新安装门窗		
1.7	七屋面		
1.8	八大理石洗手台		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程		标段：2024年崖州区旅游公共卫生 间新建（改造）项目	第 2 页 共 2 页
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖墙 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放。	m3	5.77			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地板 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放	m2	38.35			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除原有立面砂浆层 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放	m2	89.67			
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有立面面砖 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放	m2	94.39			
5	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除原有天棚抹灰面 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放	m2	103			
6	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除原有屋面刚性防水层 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放	m2	98			
7	011612002001	卫生洁具拆除	1. 洗脸盆拆除 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放					
8	011612002002	卫生洁具拆除	1. 大便器拆除 坐式 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放	套	1			
9	011612002003	卫生洁具拆除	1. 大便器拆除 蹲式 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放	套	7			
10	011612002004	卫生洁具拆除	1. 挂式小便器拆除 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放	套	3			
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门窗 拆除 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放	樘	5			
	二	重新砌筑内墙						
12	010401003011	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖MU10 2. 墙体类型：200厚砌块墙	m3	3.59			
	三	墙面						
	A.01	釉面砖墙裙						
13	011201001013	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆	m2	94.39			
14	010903002007	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS聚合物防水砂浆 2. 涂膜厚度：2厚	m2	94.39			
15	011204003013	块料墙面	1. 3-4厚1：1水泥砂浆加	m2	94.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			水重20建筑胶镶贴 2. 300X600釉面砖, 白水泥冰镇擦缝					
	A. 02	涂料墙面						
16	011201001014	墙面一般抹灰	1. 1:3水泥砂浆补平缝、孔 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 5厚专用基底料打底	m2	89.67			
17	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 腻子种类: 室内成品腻子粉 3. 涂料品种、喷刷遍数: 108内墙涂料 二遍	m2	89.67			
	四	地面						
18	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 80厚C15混凝土	m2	38.35			
19	011101006019	平面砂浆找坡层	1. 找平层厚度: 最薄处20厚 2. 砂浆种类及配合比: 1:3水泥砂浆	m2	38.35			
20	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种: JS聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度: 2厚 3. 地面反边高度防水层在墙柱交接处翻起至1.2m处按里面计取	m2	38.35			
21	010903002008	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: JS聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度: 2厚 3. 地面反边高度防水层在墙柱交接处翻起至1.2m处按里面计取	m2	56.64			
22	011102003027	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 25厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 防滑地砖	m2	38.35			
	五	天棚						
23	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种: 涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2. 涂膜厚度、遍数: 3厚	m2	103			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	011407002013	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 腻子种类:室内成品腻子粉 3. 涂料品种、喷刷遍数:108内墙涂料 二遍	m2	103			
	六	重新安装门窗						
25	010802001007	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:铝合金平开门 2. 中空玻璃(钢化)5+6A+5铝型材含量12.09kg/m2	m2	7.56			
26	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗	m2	1.08			
	七	屋面						
27	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土2%找坡	m2	98			
28	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑苯板	m2	98			
29	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30后C20细石混凝土找平	m2	98			
30	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3后APP改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2道 3. 防水层做法:平铺,距建筑完成面最高点卷起250	m2	109.5			
31	010902002002	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚乙烯膜 2. 涂膜厚度、遍数:0.4厚满铺一层	m2	98			
32	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20后1:2.5水泥砂浆 2. 面层做法要求:分格面积为1m2	m2	98			
	八	大理石洗手台						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称: 土建工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一电气工程		
1.2	二弱电工程		
1.3	三给水工程		
1.4	四污水工程		
1.5	五消防器具		
1.6	六卫生洁具		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	电气工程						
1	030404017013	总配电箱AL(9回路2预留，Pe = 10 kW)	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1.5m以内	台	1			
2	030404017014	应急配电箱ALE	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1m以内	台	1			
3	030412001041	吸顶灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	1			
4	030412001042	防潮型吸顶灯22W	1. 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	套	8			
5	030412001043	应急照明壁灯（LED光源1x8W, 4000K, 防护：IP34, 非玻璃保护罩）	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	6			
6	030404034013	单联开关250V 10A	1. 跷板暗开关安装 单控 三联以下	个	2			
7	030404034014	双联开关250V 10A	1. 跷板暗开关安装 单控 三联以下	个	2			
8	030404035023	安全型双联二三极暗装插座 250V 10A	1. 普通插座安装 单相 暗插座电流 15A以下	个	2			
9	030404035024	带开关挂式空调插座(单相三极插座) 250V 16A	1. 普通插座安装 单相 暗插座电流 30A以下	个	1			
10	030404035025	卫生间插座(防水防溅型) 250V 10A	1. 普通插座安装 单相 暗插座电流 15A以下	个	2			
11	030404033007	吊风扇	1. 民用电器安装 风扇安装 吊风扇	台	4			
12	030904003012	按钮	1. 按钮安装	个	1			
13	030904003013	按钮	1. 按钮安装/声光报警器	个	1			
14	030411006013	接线盒	1. 暗装接线盒	个	30			
15	030411001043	镀锌钢管SC50	1. 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径 DN50mm以内	m	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	030408001007	铜芯电力电缆ZR-YJV-0.6KV-3X10	1. 排管内电力电缆敷设 电缆截面50mm2以内 6~10mm2 单价*0.35	m	40			
17	030408006007	电力电缆头10	1. 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面10mm2以内	个	2			
18	030411001044	镀锌钢管SC20	1. 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 DN20mm以内	m	23.5			
19	030411001045	阻燃塑料管PC20	1. 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	m	21			
20	030411001046	阻燃塑料管PC16	1. 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	m	31.1			
21	030411004032	绝缘电线WDZN-BYJ-4	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 4mm2以内	m	4.5			
22	030411004033	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm2以内	m	42			
23	030411004034	绝缘电线ZR-BV-4	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 4mm2以内	m	66			
24	030411004035	绝缘电线ZR-BV-2.5	1. 穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm2以内	m	105			
25	030413002019	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	13.2			
26	030414002007	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
27	040205001007	电缆手孔井Φ700	1. 砌筑配线手孔 一号手孔(SK1)	座	1			
	二	弱电工程						
28	030411001047	镀锌钢管SC20	1. 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径 DN20mm以内	m	30			
29	030411001048	阻燃塑料管PC20	1. 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm 2. 暂估工程量	m	5			
30	030502005007	网线UTP5E	1. 双绞线缆 管内穿放	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			≤4对					
31	030502012007	信息插座T0	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	1			
32	030502004007	电话插座TP	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	1			
33	030411006014	接线盒	1. 暗装接线盒	个	2			
34	030413002020	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	0.6			
35	030502019007	双绞线缆测试	1. 测试 4对双绞线缆	链路	2			
	三	给水工程						
36	031001006061	PPR塑料给水管 DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	m	23			
37	031001006062	PPR塑料给水管 DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	m	7.6			
38	031001006063	PPR塑料给水管 DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	m	4.6			
39	031001006064	PPR塑料给水管 DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	m	8.5			
40	031001006065	PPR塑料给水管 DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	m	42.9			
41	030413002021	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	15.6			
42	031003013007	水表组DN50	1. 螺纹水表组成安装 公称直径 50mm以内	组	1			
43	031003001007	截止阀DN32	1. 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	2			
	四	污水工程						
44	031001006066	阻燃排水PVC-U塑料管DN200	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径200mm以内	m	19.2			
45	031001006067	阻燃排水PVC-U塑料管DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	31.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	031001006068	阻燃排水PVC-U塑料管DN75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	m	10.2			
47	031001006069	阻燃排水PVC-U塑料管DN50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径63mm以内	m	13.6			
48	040504008007	玻璃钢化粪池20m3(BHP-7/标准图集:13ZTS06结构尺寸:LXΦ=5200X2400)	1. 玻璃钢化粪池20m3(BHP-7/标准图集:13ZTS06结构尺寸:LXΦ=5200X2400)	座	1			
49	041001001006	拆除路面	1. 开挖路面 厚度180mm以内 混凝土路面 2. 修复路面 厚度180mm以内 混凝土路面	m2	5.6			
50	031004014025	地漏DN50	1. 地漏安装 公称直径 50mm	个	3			
51	031004014026	清扫口DN100	1. 地面扫除口安装 公称直径 100mm	个	2			
52	040101002014	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土槽深≤2m 2. 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	34.84			
53	040103001014	回填方	1. 回填土 松填土 机械	m3	34.84			
54	010401011007	砖检查井	1. 圆形污水检查井 形式:砖砌直通式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2	座	4			
	五	消防器具						
55	030901013007	手提式磷酸铵盐干粉灭火器4.0Kg	1. 灭火器安装 手提式	具	4			
	六	卫生洁具						
56	031004006013	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	组	1			
57	031004006014	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 手动开关	组	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一拆除工程		
1.2	二重新铺满广场地砖		
1.3	三重新粉刷外墙涂料		
1.4	四重新粉刷内墙涂料		
1.5	五重新粉刷卫生间内墙涂料		
1.6	六重新铺深灰色波形瓦300mm宽		
1.7	七重新安装门窗		
1.8	八新增砖砌挡墙		
1.9	九垃圾收集亭		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 土建工程

间新建（改造）项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	拆除工程						
1	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除原有广场地砖 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放。	m2	107.12			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除外墙涂料 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放。	m2	95.17			
3	011608002002	铲除涂料面	1. 拆除内墙涂料 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放。	m2	138.38			
4	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除瓷砖墙面 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放。	m2	61.76			
5	011612002005	垃圾箱转移	1. 垃圾箱转移 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放。	套	1			
6	011610002002	金属门窗拆除	1. 金属门窗 拆除 2. 综合考虑拆除、堆放、运输等工作，残值由施工单位自行处理或按建设单位要求运至指定地点存放。	樘	1			
	二	重新铺满广场地砖						
7	011102003028	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配	m2	107.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1. 1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖					
	三	重新粉刷外墙涂料						
8	011201001015	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	95.17			
9	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料 一底二面	m2	95.17			
	四	重新粉刷内墙涂料						
10	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：内墙涂料 二遍	m2	138.38			
	五	重新粉刷卫生间内墙涂料						
11	011201001016	墙面一般抹灰	1. 10厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 2. 5厚专用基底料打底	m2	61.76			
12	011407001016	墙面喷刷涂料	涂刷封底漆封底 1. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 2. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 3. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m2	61.76			
	六	重新铺深灰色波形瓦300mm宽						
13	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：重新铺深灰色波形瓦300mm宽	m2	15.78			
	七	重新安装门窗						
14	010801001001	木质门	1. 实木门	m2	1.89			
	八	新增砖砌挡墙						
15	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200厚砌块墙	m3	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称: 土建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生
间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一给水工程		
1.2	二污水工程		
1.3	三卫生洁具		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	给水工程						
1	031001006070	PPR塑料给水管 DN40	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	m	10.8			
2	031001006071	PPR塑料给水管 DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	m	6.3			
3	031001006072	PPR塑料给水管 DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	m	9.6			
4	031001006073	PPR塑料给水管 DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	m	5.2			
5	031001006074	PPR塑料给水管 DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	m	13.2			
6	030413002022	砖墙开槽70*70mm	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	10			
7	031003013008	水表组DN40	1. 螺纹水表组成安装 公称直径 40mm以内	组	1			
8	031003001008	截止阀DN32	1. 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	3			
	二	污水工程						
9	031001006075	阻燃排水PVC-U塑料管DN200	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径200mm以内	m	43			
10	041001001007	拆除路面	1. 开挖路面 厚度180mm以内 混凝土路面 2. 修复路面 厚度180mm以内 混凝土路面	m2	4			
11	031001006076	阻燃排水PVC-U塑料管DN150	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径160mm以内	m	4.5			
12	031001006077	阻燃排水PVC-U塑料管DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	13.2			
13	031001006078	阻燃排水PVC-U塑料管DN75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径	m	4.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			75mm以内					
14	031001006079	阻燃排水PVC-U塑料管DN50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径63mm以内	m	3.53			
15	040504008008	钢筋混凝土化粪池6m3 (G2-4SQF)	1. 整体混凝土化粪池 容积10m3以内	座	1			
16	031004014027	地漏DN50	1. 地漏安装 公称直径 50mm	个	3			
17	031004014028	清扫口DN100	1. 地面扫除口安装 公称直径 100mm	个	2			
18	040101002015	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土槽深≤2m 2. 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	39.77			
19	040103001015	回填方	1. 回填土 松填土 机械	m3	39.77			
	三	卫生洁具						
20	031004006015	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	组	1			
21	031004006016	坐式大便器-儿童	1. 坐式大便器安装 连体水箱	组	1			
22	031004006017	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 手动开关	组	5			
23	031004003015	洗手盆	1. 洗脸盆 台下式 冷水	组	4			
24	031004003016	洗脸盆（第三卫生间-成人）	1. 洗脸盆 立柱式 冷水	组	1			
25	031004003017	洗脸盆（第三卫生间-儿童）	1. 洗脸盆 立柱式 冷水	组	1			
26	031004007008	小便器	1. 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 2. 低压电气装置接线 自动冲洗感应器 接线	组	4			
27	031004008004	成品拖布池	1. 成品拖布池安装 2. 带水嘴、长颈水嘴	组	1			
		措施项目						
28	031301017008	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费(给排水、采暖、燃气工程) 2. 脚手架搭拆费(电气设	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年崖州区旅游
公共卫生间新建（改造）
项目

工程名称：安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程 标段: 2024年崖州区旅游公共卫生间新建(改造)项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年崖州区旅游公共卫生间新建（改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。