

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道突村

标段：保城镇春天村委会道突村、
西舍村小组人居环境治理项目

第 1 页 共 3 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建硬化（一）		
1.2	新建硬化（二）		
1.3	破损硬化地面拆除及修复		
1.4	破损路面拆除及修复		
1.5	零星硬化		
1.6	新建硬化路（二）		
1.7	新旧路面交接植筋处理		
1.8	新建面包砖铺装		
1.9	新建人行道		
1.10	新建碎石铺装		
1.11	外墙抹灰		
1.12	外墙涂料（一）		
1.13	外墙涂料（二）		
1.14	外墙涂料（三）		
1.15	新建砖砌矮墙（一）		
1.16	新建砖砌矮墙（二）		
1.17	新建砖砌矮墙（四）		
1.18	新建砖砌矮墙（六）		
1.19	新建围墙（一）		
1.20	新建景墙		
1.21	新建生态栏杆（一）		
1.22	新建仿竹围栏		
1.23	新建路沿石花池		
1.24	新建洗菜池		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道突村

标段：保城镇春天村委会道突村、
西舍村小组人居环境治理项目

第 2 页 共 3 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1.25	DN110 pvc排水管		
1.26	新建沉砂井（一）		
1.27	新建盖板沟（一）		
1.28	新建盖板沟（三）		
1.29	DN160 pvc排水管		
1.30	原盖板沟更换盖板		
1.31	新建C30钢筋砼过路盖板		
1.32	新建台阶（一）		
1.33	新建太阳能路灯		
1.34	人工湿地		
1.35	原盖板沟清淤		
1.36	拆除原雨篦子铸铁盖板		
1.37	原有砖墙墙体拆除		
1.38	拆除铁丝围网		
1.39	清理垃圾		
1.40	平整清表		
1.41	大型机械场外运输		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：道突村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建硬化（一）						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸 3. 运距：投标人自行考虑	m3	139.68			
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路床 2. 范围：详见图纸	m2	558.7			
3	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m2	558.7			
4	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级：弯拉 强度标准为4.0Mpa 2. 厚度：150mm	m2	558.7			
		新建硬化（二）						
5	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸 3. 运距：投标人自行考虑	m3	376.25			
6	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位：路床 2. 范围：详见图纸	m2	1075			
7	040202011002	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：150mm	m2	1075			
8	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级：弯拉 强度标准为4.0Mpa 2. 厚度：200mm	m2	1075			
		破损硬化地面拆除及修复						
9	041001001001	拆除路面	1. 材质：拆除硬化地面 2. 厚度：10cm 3. 运距：投标人自行考虑	m2	38.9			
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人自行考虑	m3	7.78			
11	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位：路床 2. 范围：详见图纸	m2	38.9			
12	040202011003	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m2	38.9			
13	040203007003	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级：弯拉 强度标准为4.0Mpa 2. 厚度：150mm	m2	38.9			
		破损路面拆除及修复						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：道突村

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	041001001002	拆除路面	1. 材质:拆除路面 2. 厚度:20cm 3. 运距:投标人自行考虑	m2	99.5			
15	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	34.83			
16	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:路床 2. 范围:详见图纸	m2	99.5			
17	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	99.5			
18	040203007004	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:弯拉强度标准为4.0Mpa 2. 厚度:200mm	m2	99.5			
		零星硬化						
19	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 运距:投标人自行考虑	m3	140			
20	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位:路床 2. 范围:详见图纸	m2	400			
21	040202011005	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	400			
22	040203007005	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:弯拉强度标准为4.0Mpa 2. 厚度:150mm	m2	400			
		新建硬化路(二)						
23	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 运距:投标人自行考虑	m3	34.21			
24	040202001006	路床(槽)整形	1. 部位:路床 2. 范围:详见图纸	m2	97.75			
25	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	4.68			
26	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	97.75			
27	040203007006	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:弯拉强度标准为4.5Mpa 2. 厚度:150mm 3. 嵌缝材料:缩缝	m2	80.1			
		新旧路面交接植筋处理						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：道突村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:拉杆 2. 材料规格:Φ14螺纹钢筋	t	1.011			
29	040901008001	植筋	1. 名称:拉杆植筋 2. 材料规格:Φ14	根	1193			
		新建面包砖铺装						
30	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	45.76			
31	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	157.8			
32	040202011007	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	157.8			
33	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	15.78			
34	050201005001	面包砖铺装	1. 结合层:30厚1:3水泥砂浆 2. 砖(格)品种、规格、颜色:200*100*60厚面包砖	m2	157.8			
		新建人行道						
35	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	19.14			
36	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	66			
37	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	9.77			
38	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	21.12			
39	050201005002	人行道铺装	1. 结合层:30厚1:3水泥砂浆 2. 砖(格)品种、规格、颜色:200*100*60厚面包砖	m2	66			
40	050201003001	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格:1000*300*120预制C25混凝土路沿石	m	88			
		新建碎石铺装						
41	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	20.99			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：道突村

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 弃土运距：投标人自行考虑					
42	040204001003	人行道整形碾压	1. 部位：人行道整形碾压	m2	209.9			
43	040202011008	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m2	209.9			
		外墙抹灰						
44	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：原有砖墙 2. 部位：刷界面剂二遍 3. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰 4. 高度：详见图纸	m2	28.3			
45	琼050401002001	装饰脚手架	1. 墙体高度：详见图纸	m2	28.3			
		外墙涂料（一）						
46	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：墙面 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 工艺：刷界面剂二遍 4. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰 5. 涂料品种、喷刷遍数：二遍	m2	250.9			
47	琼050401002002	装饰脚手架	1. 墙体高度：详见图纸	m2	250.9			
		外墙涂料（二）						
48	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：墙面 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 工艺：刷界面剂二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：二遍	m2	79.4			
49	琼050401002003	装饰脚手架	1. 墙体高度：详见图纸	m2	79.4			
		外墙涂料（三）						
50	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：墙面 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 工艺：刷界面剂二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：二遍	m2	55.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道突村

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
51	琼050401002004	装饰脚手架	1. 墙体高度: 详见图纸	m2	55.3			
		新建砖砌矮墙（一）						
52	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	14.87			
53	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	10.35			
54	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	4.52			
55	010101001001	机械原土夯实	1. 项目: 机械原土夯实	m2	24.78			
56	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 级配碎石 2. 厚度: 80mm	m3	0.97			
57	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 厚度: 80mm	m3	0.97			
58	041102001002	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	3.45			
59	010401001001	砖基础	1. 基础类型: 青砖基础 2. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	2.57			
60	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	1.51			
61	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	20.58			
		新建砖砌矮墙（二）						
62	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	19.34			
63	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	12.81			
64	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	6.53			
65	010101001002	机械原土夯实	1. 项目: 机械原土夯实	m2	32.24			
66	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格: 级配	m3	1.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：道突村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			碎石 2. 厚度:80mm					
67	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度: 80mm	m3	1.33			
68	041102001003	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	3.94			
69	010401001002	砖基础	1. 基础类型:青砖基础 2. 砂浆强度等级:M7.5水 泥砂浆砌筑	m3	3.87			
70	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合 比::M7.5水泥砂浆砌筑	m3	3.12			
71	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合 比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	32.24			
		新建砖砌矮墙（ 四）						
72	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	18.28			
73	040103001004	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方材料品种:原土回 填	m3	15.29			
74	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	2.99			
75	010101001003	机械原土夯实	1. 项目:机械原土夯实	m2	30.09			
76	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度: 80mm	m3	1.21			
77	041102001004	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	5.39			
78	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.52			
79	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础模 板	m2	3.89			
80	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.52			
81	011702002001	矩形柱	1. 模板类型:柱模板	m2	8.64			
82	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.84			
83	011702005001	基础梁	1. 模板类型:地梁模板	m2	7.02			
84	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级:蒸压灰砂砖	m3	5.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：道突村

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑					
85	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	23.56			
86	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 挂钢丝网	m2	1.79			
87	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：8、12	t	0.262			
		新建砖砌矮墙（六）						
88	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	4.6			
89	040103001005	回填方	1. 密实度要求：详见图纸 2. 填方材料品种：原土回填	m3	3.2			
90	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	1.4			
91	010101001004	机械原土夯实	1. 项目：机械原土夯实	m2	7.67			
92	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：80mm	m3	0.3			
93	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 厚度：80mm	m3	0.3			
94	041102001005	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	1.13			
95	010401001003	砖基础	1. 基础类型：青砖基础 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.8			
96	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.94			
97	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	11.57			
		新建围墙（一）						
98	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	0.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：道突村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
99	040103001007	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	0.62			
100	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	0.21			
101	010101001006	机械原土夯实	1. 项目: 机械原土夯实	m2	1.65			
102	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 厚度: 80mm	m3	0.08			
103	041102001007	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	0.4			
104	010503001002	基础梁	1. 混凝土强度等级: C25	m3	0.09			
105	011702005002	基础梁	1. 模板类型: 地梁模板	m2	0.6			
106	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	0.41			
107	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.63			
108	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 8、12	t	0.009			
		新建景墙						
109	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	15.62			
110	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	10.42			
111	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	5.21			
112	010101001005	机械原土夯实	1. 项目: 机械原土夯实	m2	26.04			
113	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格: 级配碎石 2. 厚度: 80mm	m3	1.08			
114	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 厚度: 80mm	m3	1.08			
115	041102001006	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	3.46			
116	010401001004	砖基础	1. 基础类型: 青砖基础 2. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌	m3	3.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道突村

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			筑					
117	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比::M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.77			
118	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:凸缝 2. 勾缝材料种类:白水泥勾缝	m2	41.58			
119	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 压顶	m3	0.08			
120	041102018001	压顶模板	1. 构件类型:压顶模板	m2	0.8			
121	05B001	青瓦, 铜钱砌	1. 青瓦, 铜钱砌	m2	0.19			
122	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:8、12	t	0.009			
		新建生态栏杆 (一)						
123	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	17.4			
124	040103001008	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方材料品种:原土回填	m3	5.8			
125	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	11.6			
126	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.9			
127	041102001008	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	11.6			
128	010503001003	基础梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	8.7			
129	011702005003	基础梁	1. 模板类型:地梁模板	m2	58.3			
130	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	40.6			
131	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:8、12	t	0.44			
132	05B002	成品仿木桩	1. 成品仿木桩	m	58			
		新建仿竹围栏						
133	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	49.7			
134	040103001009	回填方	1. 填方材料品种:原土回	m3	44.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：道突村

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			填					
135	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:投标人自行考虑	m3	5.68			
136	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:独立基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.68			
137	011702001002	基础模版	1. 类型:独立基础模版	m2	142			
138	050307008001	仿竹围栏	1. 围栏高度:出土1.8m高 2. 材质、品种:成品铝合金仿竹围栏	m	176			
		新建路沿石花池						
139	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	4.82			
140	010101001007	机械原土夯实	1. 项目:机械原土夯实	m2	7.36			
141	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	0.83			
142	041102001009	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	5.52			
143	琼050201004001	树池围牙	1. 围牙材料种类、规格:花岗岩路沿石1000*300*120	m	23			
144	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土	m3	14.07			
145	050102002001	栽植灌木	1. 种类:蜘蛛兰 2. 养护期:六个月	m2	32.6			
146	050102002002	栽植灌木	1. 种类:凤尾竹 2. 养护期:六个月	m2	8.8			
147	050102002003	栽植灌木	1. 种类:红背桂 2. 养护期:六个月	m2	5.5			
		新建洗菜池						
148	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	0.22			
149	040103001010	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方材料品种:原土回填	m3	0.32			
150	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	0.22			
151	010101001008	机械原土夯实	1. 项目:机械原土夯实	m2	5.38			
152	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:80mm	m3	0.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道突村

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
153	041102001010	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	0.83			
154	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	0.13			
155	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 20mm 2. 砂浆种类及配合比: 1:2.5 水泥砂浆	m2	5.87			
156	011102001001	石材楼地面	1. 墙体类型: 洗菜池 2. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷地砖 零星装饰项目	m2	5.87			
157	05B003	地漏	1. 地漏	个	2			
		DN110 pvc排水管						
158	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	10.34			
159	040103001011	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	7.95			
160	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	2.39			
161	010101001009	机械原土夯实	1. 项目: 机械原土夯实	m2	11.36			
162	040305001005	管道(渠)垫层砂	1. 材料品种、规格: 砂垫层 2. 厚度: 10cm	m3	1.14			
163	070104001001	管道(渠)基础砂基础	1. 材料品种、规格: 砂基础 2. 厚度: 11cm	m3	1.25			
164	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: PVC塑料管DN110 2. 连接形式: 粘连 3. 铺设深度: 详见图纸	m	16			
		新建沉砂井(一)						
165	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	6.5			
166	040103001012	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	4.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：道突村

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
167	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	1.4			
168	010101001010	机械原土夯实	1. 项目:机械原土夯实	m2	9.29			
169	040303001010	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度: 80mm	m3	0.4			
170	040504001001	砌筑井（沉砂井）	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 盖板材质、规格:700*700（B125）成品铸铁盖板	座	3			
		新建盖板沟（一）						
171	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	13.14			
172	040103001013	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方材料品种:原土回填	m3	6.84			
173	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	6.3			
174	010101001011	机械原土夯实	1. 项目:机械原土夯实	m2	26.28			
175	040303001011	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度: 80mm	m3	1.55			
176	041102001011	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	3.77			
177	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸:300*400 2. 砌体材料:180厚灰砂砖墙体 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 抹灰材料:20厚1:2.5水泥砂浆	m	18			
178	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件体积:预制钢筋混凝土盖板 2. 混凝土强度等级:C25	m3	26.28			
		新建盖板沟（三）						
179	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	25.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：道突村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
180	040103001014	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸 2. 填方材料品种: 原土回填	m ³	13.3			
181	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标人自行考虑	m ³	12.25			
182	010101001012	机械原土夯实	1. 项目: 机械原土夯实	m ²	51.1			
183	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 厚度: 80mm	m ³	3.01			
184	041102001012	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m ²	7.17			
185	040201022002	排水沟	1. 断面尺寸: 300*400 2. 砌体材料: 180厚灰砂砖墙体 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆 4. 抹灰材料: 20厚1:2.5 水泥砂浆	m	35			
186	070205001001	铸铁盖板	1. 盖板规格型号: 400*500 (C25) 成品雨篦子铸铁盖板 2. 安装做法: 详见图纸	块	70			
		DN160 pvc排水管						
187	040501004002	塑料管	1. 材质及规格: PVC塑料管DN160 2. 连接形式: 粘连 3. 铺设深度: 详见图纸	m	18			
		原盖板沟更换盖板						
188	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件体积: 预制钢筋混凝土盖板 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	5.44			
		新建C30钢筋砼过路盖板						
189	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件体积: 预制钢筋混凝土盖板 2. 混凝土强度等级: C35	m ³	0.84			
		新建台阶（一）						
190	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 详见图纸	m ³	2.09			
191	040305001006	垫层	1. 材料品种、规格: 级配	m ³	0.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：道突村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			碎石 2. 厚度:80mm					
192	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:高150mm、宽300mm	m3	1.59			
193	041102001013	台阶模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	10.13			
194	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	10.13			
195	011102001002	台阶装饰 石材	1. 墙体类型:台阶 2. 面层材料品种、规格、颜色:天然石材饰面板	m2	10.13			
		新建太阳能路灯						
196	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	86.4			
197	040103001015	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方材料品种:原土回填	m3	64.8			
198	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	21.6			
199	010501003003	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	21.6			
200	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	144			
201	030409001001	接地极	1. 名称:接地极	根	60			
202	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10	t	0.258			
203	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:8	t	0.03			
204	030412007001	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 规格:6m高	套	60			
		人工湿地						
		土石方						
205	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	314.53			
206	040103001016	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方材料品种:原土回填	m3	292.07			
207	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	222.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：道突村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
208	010101001013	机械原土夯实	1. 项目：机械原土夯实	m ²	175.61			
		格栅井						
209	040305001007	垫层	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：80mm	m ³	0.36			
210	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.58			
211	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	0.8			
212	070205001002	铸铁盖板	1. 盖板规格型号：700*700	块	1			
213	05B004	格栅网	1. 格栅网	个	1			
		厌氧池						
214	040305001008	垫层	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：80mm	m ³	4.32			
215	040601006002	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级：C25	m ³	12.15			
216	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	18.13			
217	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级：C25	m ³	4.94			
218	041102036001	池盖模板	1. 构件类型：池盖模板	m ²	3.6			
219	05B005	立体弹性填料	1. 立体弹性填料	m ³	53.94			
		湿地						
220	040305001009	垫层	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：80mm	m ³	10.48			
221	040601006003	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级：C25	m ³	15.11			
222	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	17.7			
223	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种：卵石	m ³	30.17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：道突村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
224	040601025002	滤料铺设	1. 滤料品种：碎石	m3	24.78			
225	040601025003	滤料铺设	1. 滤料品种：中砂	m3	18.32			
226	05B006	混合土	1. 混合土，具体详见图纸	m3	3.05			
227	011102003001	块料楼地面	1. 名称：地面铺装 2. 面层材料品种、规格、颜色：详见图纸	m2	0.25			
228	031001006001	塑料管	1. 材质、规格：Φ90PVC	m	33			
229	031001006002	塑料管	1. 材质、规格：Φ110PVC	m	18.94			
230	040502003001	弯头	1. 种类：弯头	个	22			
231	040502003002	三通	1. 种类：三通	个	1			
232	050101010001	整理绿化用地	1. 找平找坡要求：详见图纸	m2	61.07			
233	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类：美人蕉 2. 养护期：6个月	m2	61.07			
		围栏						
234	080207011001	钢栏杆	1. 钢材种类、规格、型号：不锈钢围栏 2. 油漆种类、刷漆遍数：金属面刷二遍防锈漆	t	0.799			
		原盖板沟清淤						
235	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 部位：清淤泥 2. 挖掘深度：详见图纸 3. 弃淤泥、流砂距离：投标人自行考虑	m3	0.98			
		拆除原雨篦子铸铁盖板						
236	05B007	拆除原雨篦子铸铁盖板	1. 拆除原雨篦子铸铁盖板	m	65			
		原有砖墙墙体拆除						
237	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：原有砖墙墙体拆除	m3	0.3			
238	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：石料废渣 2. 运距：投标人自行考虑	m3	0.3			
		拆除铁丝围网						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：保城镇春天村委会道突村
、西舍村小组人居环境治理项目

工程名称：道突村

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：西舍村

标段：保城镇春天村委会道突村、
西舍村小组人居环境治理项目

第 1 页 共 3 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建硬化（二）		
1.2	破损路面拆除及修复		
1.3	零星硬化		
1.4	新建硬化路（一）		
1.5	新建硬化路（二）		
1.6	新旧路面交接植筋处理		
1.7	新建蜂窝石地砖铺装		
1.8	新建C25砼路沿石		
1.9	外墙抹灰		
1.10	外墙涂料（一）		
1.11	外墙涂料（三）		
1.12	新建矮墙（二）		
1.13	新建矮墙（三）		
1.14	新建矮墙（四）		
1.15	新建矮墙（五）		
1.16	新建围墙（二）		
1.17	新建砖砌挡墙		
1.18	新建挡土墙（一）		
1.19	新建挡土墙（二）		
1.20	新建砖砌花池		
1.21	新建树池		
1.22	新建生态栏杆（一）		
1.23	新建生态栏杆（二）		
1.24	新建沉砂井（一）		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：西舍村

标段：保城镇春天村委会道突村、
西舍村小组人居环境治理项目

第 2 页 共 3 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1.25	新建盖板沟（一）		
1.26	新建盖板沟（二）		
1.27	DN110 pvc排水管		
1.28	DN160 pvc排水管		
1.29	原盖板沟更换盖板		
1.30	原沉沙井加铸铁盖板（一）		
1.31	原沉沙井加铸铁盖板（二）		
1.32	原有水沟加盖板		
1.33	新建宣传栏		
1.34	新建垃圾收集站		
1.35	新建凉亭		
1.36	新建台阶（二）		
1.37	新建太阳能路灯		
1.38	原盖板沟清淤		
1.39	拆除砼雨篦子盖板		
1.40	拆除原有破旧宣传栏		
1.41	清理土方		
1.42	原有片石墙花池拆除		
1.43	垃圾清理		
1.44	清表		
1.45	大型机械场外运输		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建硬化（二）						
1	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸 3. 运距：投标人自行考虑	m3	244.76			
2	040202011009	碎石	1. 规格：碎石 2. 厚度：15cm	m2	699.3			
3	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C30 2. 厚度：20cm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 水泥混凝土拉防滑条	m2	699.3			
		破损路面拆除及修复						
4	041001001003	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm	m2	12.1			
5	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种：石方弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m3	4.24			
6	040202001007	路床(槽) 整形	1. 部位：路面修复位置	m2	12.1			
7	040202011010	碎石	1. 规格：碎石 2. 厚度：15cm	m2	12.1			
8	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C30 2. 厚度：20cm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 水泥混凝土拉防滑条	m2	12.1			
		零星硬化						
9	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸 3. 运距：投标人自行考虑	m3	70			
10	040202011011	碎石	1. 规格：碎石 2. 厚度：15cm	m2	200			
11	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C30 2. 厚度：20cm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 水泥混凝土拉防滑	m2	200			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			条					
		新建硬化路（一）						
12	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位:硬化路位置	m2	58.5			
13	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 运距:投标人自行考虑	m3	20.48			
14	040103001017	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	3.6			
15	040202011012	碎石	1. 规格:碎石 2. 厚度:15cm	m2	58.5			
16	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 水泥混凝土拉防滑条 5. 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深4cm	m2	45			
		新建硬化路（二）						
17	040202001009	路床(槽)整形	1. 部位:硬化路位置	m2	247.67			
18	040101001011	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 运距:投标人自行考虑	m3	86.68			
19	040103001018	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	11.04			
20	040202011013	碎石	1. 规格:碎石 2. 厚度:15cm	m2	247.67			
21	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 水泥混凝土拉防滑条 5. 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深4cm	m2	206.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西舍村

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新旧路面交接植筋处理						
22	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径14mm	t	0.827			
23	040901008002	植筋	1. 材料种类:钢筋植筋 2. 材料规格:直径14mm	个	976			
		新建蜂窝石地砖铺装						
24	040101001012	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 运距:投标人自行考虑	m3	22.36			
25	040202011014	碎石	1. 规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	86			
26	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m3	8.6			
27	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:蜂窝石地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆	m2	86			
		新建C25砼路沿石						
28	040101001013	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 运距:投标人自行考虑	m3	0.9			
29	040305001010	垫层	1. 材料品种、规格:C15 2. 厚度:10cm	m3	0.25			
30	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制C25砼路沿石1000*300*120	m	7			
		外墙抹灰						
31	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 装饰面材料种类:墙面界面剂	m2	17.8			
32	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	17.8			
33	琼050401002005	装饰脚手架	1. 墙体高度:详见图纸	m2	17.8			
		外墙涂料(一)						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	011201002003	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 装饰面材料种类:墙面界面剂	m2	358.6			
35	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	358.6			
36	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:底涂料一遍, 面层涂料两遍	m2	358.6			
37	琼050401002006	装饰脚手架	1. 墙体高度:详见图纸	m2	358.6			
		外墙涂料（三）						
38	011604002001	墙面清理	1. 墙面清理:外墙面	m2	529			
39	011201002004	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 装饰面材料种类:墙面界面剂	m2	529			
40	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:底涂料一遍, 面层涂料两遍	m2	529			
41	琼050401002007	装饰脚手架	1. 墙体高度:详见图纸	m2	529			
		新建矮墙（二）						
42	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	21.58			
43	040103001019	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	32.52			
44	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:投标人自行考虑	m3	7.28			
45	040305001011	碎石垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:8cm	m3	1.48			
46	040303001014	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	1.48			
47	041102001014	垫层模板	1. 构件类型:垫层模版	m2	4.64			
48	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度	m3	4.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			等级：蒸压灰砂砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水 泥砂浆砌筑					
49	040305004001	砖砌体	1. 部位：矮墙 2. 材料品种、规格：蒸压 灰砂砖 3. 砂浆强度等级：M7.5水 泥砂浆砌筑	m3	3.48			
50	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：矮墙 2. 面层厚度、砂浆配合 比：20厚1：2.5水泥砂浆 抹面	m2	35.96			
		新建矮墙（三）						
51	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	15.99			
52	040103001020	回填方	1. 密实度要求：详见图纸 2. 填方来源、运距：原土 回填	m3	11.18			
53	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m3	4.81			
54	040305001012	碎石垫层	1. 材料品种、规格：碎石 垫层 2. 厚度：8cm	m3	0.67			
55	040303001015	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	0.67			
56	041102001015	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	2.08			
57	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度 等级：蒸压灰砂砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水 泥砂浆砌筑	m3	1.93			
58	040305004002	砖砌体	1. 部位：矮墙 2. 材料品种、规格：蒸压 灰砂砖 3. 砂浆强度等级：M7.5水 泥砂浆砌筑	m3	2.34			
59	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：矮墙 2. 面层厚度、砂浆配合 比：20厚1：2.5水泥砂浆 抹面	m2	22.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新建矮墙（四）						
60	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	17.45			
61	040103001021	回填方	1. 密实度要求：详见图纸 2. 土方来源、运距：原土回填	m3	14.64			
62	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m3	2.81			
63	040303001016	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	1.13			
64	041102001016	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	4.99			
65	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类：基础梁 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.77			
66	011702005004	基础梁模版	1. 类型：基础梁模版	m2	6.42			
67	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类：独立基础 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.52			
68	011702001004	独立基础模版	1. 类型：独立基础模版	m2	3.89			
69	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：构造柱 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.52			
70	011702003001	构造柱模版	1. 类型：构造柱模版	m2	8.64			
71	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径12mm	t	0.207			
72	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋 2. 钢筋规格：直径8mm	t	0.055			
73	040305004003	砖砌体	1. 部位：矮墙 2. 材料品种、规格：蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.63			
74	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：矮墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	21.7			
75	011201001012	挂钢丝网	1. 墙体类型：矮墙 2. 装饰面材料种类：挂钢丝网	m2	2.88			
76	040901008003	植筋	1. 材料种类：植筋 2. 材料规格：直径6mm 3. 植入深度：详见图纸	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新建矮墙（五）						
77	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	17.18			
78	040103001022	回填方	1. 密实度要求：详见图纸 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	14.43			
79	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m3	2.75			
80	040303001017	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	1.11			
81	041102001017	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	4.89			
82	010503001005	基础梁	1. 混凝土种类：基础梁 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.75			
83	011702005005	基础梁模版	1. 类型：基础梁模版	m2	6.22			
84	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类：独立基础 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.52			
85	011702001005	独立基础模版	1. 类型：独立基础模版	m2	3.89			
86	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：构造柱 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.52			
87	011702003002	构造柱模版	1. 类型：构造柱模版	m2	8.64			
88	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类：压顶 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.61			
89	011702028001	压顶模版	1. 类型：压顶模版	m2	5.1			
90	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径12mm	t	0.207			
91	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋 2. 钢筋规格：直径8mm	t	0.055			
92	040305004004	砖砌体	1. 部位：矮墙 2. 材料品种、规格：蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.85			
93	011201001013	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：矮墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	22.78			
94	011201001014	挂钢丝网	1. 墙体类型：矮墙 2. 装饰面材料种类：挂钢丝	m2	3.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			网					
95	040901008004	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:直径6mm 3. 植入深度:详见图纸	个	24			
96	05B001	护栏	1. 钢材品种、规格:钢护栏 2. 油漆种类及遍数和:喷刷仿木纹漆	m	17			
		新建围墙（二）						
97	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	57.49			
98	040103001023	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	47.52			
99	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:投标人自行考虑	m3	9.96			
100	040303001018	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	1.46			
101	041102001018	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	6.38			
102	010503001006	基础梁	1. 混凝土种类:基础梁 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.03			
103	011702005006	基础梁模版	1. 类型:基础梁模版	m2	8.62			
104	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:独立基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.61			
105	011702001006	独立基础模版	1. 类型:独立基础模版	m2	4.54			
106	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:构造柱 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.81			
107	011702003003	构造柱模版	1. 类型:构造柱模版	m2	13.44			
108	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径12mm	t	0.242			
109	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 2. 钢筋规格:直径8mm	t	0.064			
110	040305004005	砖砌体	1. 部位:围墙 2. 材料品种、规格:蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	35.19			
111	011201001015	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙	m2	223.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面					
112	011201001016	挂钢丝网	1. 墙体类型:围墙 2. 装饰面材料种类:挂钢丝网	m2	4.76			
113	040901008005	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:直径6mm 3. 植入深度:详见图纸	个	28			
114	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:外脚手架	m2	34.5			
		新建砖砌挡墙						
115	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	1.79			
116	040103001024	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	1.03			
117	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:投标人自行考虑	m3	0.75			
118	040305001013	碎石垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:8cm	m3	0.15			
119	040303001019	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	0.15			
120	041102001019	垫层模板	1. 构件类型:垫层模版	m2	0.48			
121	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.45			
122	040305004006	砖砌体	1. 部位:砖砌挡墙 2. 材料品种、规格:蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.86			
123	011201001017	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖砌挡墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	3.75			
		新建挡土墙（一）						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
124	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	78.07			
125	040103001025	回填方	1. 密实度要求：详见图纸 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	44.93			
126	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m3	33.14			
127	040303001020	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	2.81			
128	041102001020	垫层模板	1. 构件类型：垫层模版	m2	4.8			
129	040305003001	浆砌块料	1. 部位：石挡墙 2. 材料品种、规格：片石 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	38.64			
130	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.48			
131	041102018002	压顶模板	1. 构件类型：压顶模版	m2	4.8			
132	011201003002	墙面勾缝	1. 勾缝类型：勾凸缝 2. 勾缝材料种类：M10水泥砂浆	m2	38.16			
133	040501004003	泄水孔	1. 安装部位：挡土墙泄水孔 2. 材质及规格：PVC塑料管DN50 3. 滤层：详见图纸	m	7.2			
		新建挡土墙（二）						
134	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	27.34			
135	040103001026	回填方	1. 密实度要求：详见图纸 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	18.6			
136	040103002027	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m3	14.69			
137	040303001021	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	1.87			
138	041102001021	垫层模板	1. 构件类型：垫层模版	m2	3.2			
139	040305003002	浆砌块料	1. 部位：石挡墙 2. 材料品种、规格：片石 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	25.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
140	040303016002	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.64			
141	041102018003	压顶模板	1. 构件类型:压顶模版	m2	3.2			
142	011201003003	墙面勾缝	1. 勾缝类型:勾凸缝 2. 勾缝材料种类:M10水泥砂浆	m2	20.88			
143	040501004004	泄水孔	1. 安装部位:挡土墙泄水孔 2. 材质及规格:PVC塑料管DN50 3. 滤层:详见图纸	m	5.4			
144	05B002	护栏	1. 钢材品种、规格:钢护栏 2. 油漆种类及遍数和:喷刷仿木纹漆	m	16			
		新建砖砌花池						
145	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	6.63			
146	040103001027	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	1.95			
147	040103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:投标人自行考虑	m3	4.68			
148	040305001014	碎石垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:10cm	m3	1.13			
149	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:独立基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.22			
150	011702001007	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	11.7			
151	040305004007	砖砌体	1. 部位:花池 2. 材料品种、规格:蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.11			
152	011201001018	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:花池 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	11.31			
153	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:详见图纸	m3	3.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
154	050102002004	栽植灌木	1. 种类:小叶龙船 2. 苗高:20~25cm 3. 蓬径:15~20cm 4. 养护期:6个月	m2	7.9			
		新建树池						
155	040101002027	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	5.53			
156	040103001028	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	4.07			
157	040103002029	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:投标人自行考虑	m3	1.46			
158	040305001015	碎石垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:8cm	m3	0.37			
159	040303001022	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	0.37			
160	041102001022	垫层模板	1. 构件类型:垫层模版	m2	1.15			
161	010401001008	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.73			
162	040305004008	砖砌体	1. 部位:花池 2. 材料品种、规格:蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.78			
163	011201001019	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:花池 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	4.61			
164	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:树池立面 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰花岗岩	m2	3.36			
165	020510004001	石材坐凳面	1. 墙体类型:树池坐凳面 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*50海南黑光面花岗岩铺贴	m2	2.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西舍村

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
166	050101009003	种植土回 (换) 填	1. 回填土质要求: 种植土 2. 回填厚度: 详见图纸	m ³	0.9			
167	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 台湾草 2. 养护期: 6个月	m ²	2.25			
		新建生态栏杆 (一)						
168	040101002028	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详见图纸	m ³	51.3			
169	040103001029	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸 2. 填方来源、运距: 原土回填	m ³	17.1			
170	040103002030	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 运距: 投标人自行考虑	m ³	34.2			
171	040303001023	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m ³	8.55			
172	041102001023	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m ²	34.2			
173	010503001007	基础梁	1. 混凝土种类: 基础梁 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	25.65			
174	011702005007	基础梁模板	1. 类型: 基础梁模板	m ²	25.65			
175	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 20cm 2. 砂浆种类及配合比: 1:2.5水泥砂浆	m ²	1.95			
176	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋 2. 钢筋规格: 直径14cm	t	1.296			
177	05B003	生态护栏	1. 类型: 生态防护护栏 详见图纸	m	171			
		新建生态栏杆 (二)						
178	040101002029	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详见图纸	m ³	3.6			
179	040103001030	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸 2. 填方来源、运距: 原土回填	m ³	1.36			
180	040103002031	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 运距: 投标人自行考虑	m ³	2.24			
181	040303001024	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.8			
182	041102001024	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m ²	3.2			
183	010503001008	基础梁	1. 混凝土种类: 基础梁 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
184	011702005008	基础梁模板	1. 类型:基础梁模板	m2	9.6			
185	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20cm 2. 砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	0.29			
186	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径14cm	t	0.106			
187	05B004	生态护栏	1. 类型:生态防护护栏 详见图纸	m	16			
		新建沉砂井（一）						
188	040101002030	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	4.34			
189	040103001031	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	2.96			
190	040103002032	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:投标人自行考虑	m3	0.93			
191	080101010001	原土碾压、夯实	1. 类型:机械原土夯实	m2	6.2			
192	040303001025	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	0.27			
193	040504001002	砌筑井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 盖板材质、规格:700*700 (B125) 成品铸铁盖板	座	2			
		新建盖板沟（一）						
194	040101002031	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	10.95			
195	040103001032	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	5.7			
196	040103002033	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:投标人自行考虑	m3	5.25			
197	040303001026	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:8cm	m3	1.29			
198	041102001025	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	3			
199	040201022003	排水沟	1. 断面尺寸:300*400mm	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 砌体材料:180厚灰砂砖墙体 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 抹灰材料:20厚1:2.5水泥砂浆					
200	010512008004	沟盖板	1. 类型:预制钢筋混凝土盖板 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.49			
201	040901001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径14mm	t	0.356			
		新建盖板沟（二）						
202	040101002032	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	8.76			
203	040103001033	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	3.93			
204	040103002034	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:投标人自行考虑	m3	4.2			
205	040303001027	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:8cm	m3	1.03			
206	041102001026	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	2.4			
207	040201022004	排水沟	1. 断面尺寸:300*400mm 2. 砌体材料:180厚灰砂砖墙体 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 抹灰材料:20厚1:2.5水泥砂浆	m	12			
208	010512008005	沟盖板	1. 类型:预制钢筋混凝土盖板 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.19			
209	040901001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径14mm	t	0.285			
		DN110 pvc排水管						
210	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:PVC塑料管DN110 2. 连接形式:粘连	m	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 铺设深度：详见图纸					
		DN160 pvc排水管						
211	040501004006	塑料管	1. 材质及规格：PVC塑料管DN160 2. 连接形式：粘连 3. 铺设深度：详见图纸	m	3.5			
		原盖板沟更换盖板						
212	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式：混凝土盖板 2. 强度等级：详见图纸	m3	1			
213	040103002035	余方弃置	1. 废弃料品种：石方弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m3	1			
214	070205001003	铸铁雨篦子盖板	1. 盖板规格型号：400*500（C250）成品雨篦子铸铁盖板	块	50			
		原沉沙井加铸铁盖板（一）						
215	070205001004	铸铁盖板	1. 盖板规格型号：600*600（C250）成品铸铁盖板	块	1			
		原沉沙井加铸铁盖板（二）						
216	070205001005	铸铁盖板	1. 盖板规格型号：900*900（B125）成品铸铁盖板	块	1			
		原有水沟加盖板						
217	010512008006	沟盖板	1. 类型：预制钢筋混凝土盖板 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1			
218	040901001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径14mm	t	0.297			
		新建宣传栏						
219	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	14.09			
220	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见图纸 2. 填方材料品种：原土回填	m3	10.75			
221	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置	m3	3.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距:投标人自行考虑					
222	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.004			
223	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.013			
224	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板预埋件 2. 规格:详见图纸	t	0.102			
225	010404001001	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层150厚	m3	0.86			
226	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.32			
227	041102001027	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	3.6			
228	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.72			
229	041102002001	基础模板	1. 构件类型:独立基础模板	m2	18			
230	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:二次浇筑 2. 部位:柱脚 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.14			
231	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:5厚150*150热镀锌方钢	t	0.665			
232	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:3厚50*100方钢、50*30*3方钢	t	1.411			
233	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:零星构件 2. 钢材品种、规格:80*80*3、20*20*2、30*30*2、50*50*2方管	t	0.958			
234	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:3厚钢板	m2	29.97			
235	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆 2. 部位:详见图纸	m2	70.17			
236	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:外脚手架	m2	22.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			双排 2. 搭设高度: 详见图纸					
		新建垃圾收集站						
237	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	8.45			
238	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	5.39			
239	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	2.25			
240	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度: 详见图纸	m2	4			
241	010404001002	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 级配碎石垫层150厚	m3	0.6			
242	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 混凝土垫层 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.4			
243	041102001028	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	2.05			
244	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类: 独立基础 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.05			
245	011702001008	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	7.68			
246	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤ Φ18mm	t	0.053			
247	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌钢板预埋件 2. 规格: 250x250x6	t	0.012			
248	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 100* 4方管立柱 2. 安装要求: 详见图纸	t	0.121			
249	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 钢管梁 2. 钢材品种、规格: 100* 4方管、60*3方管、120* 60*4矩管 3. 安装要求: 详见图纸	t	0.601			
250	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称: 零星构件 2. 钢材品种、规格: 详见 图纸	t	0.208			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
251	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：烤深棕色木纹漆 2. 部位：详见图纸	m2	18.99			
252	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：钢结构 2. 檐口高度：详见图纸	m2	3.28			
253	05B006	紫铜色不锈钢板图腾	1. 名称：5厚紫铜色不锈钢板图腾 2. 尺寸规格：200*240 3. 其它：详见图纸	个	2			
254	05B007	垃圾分类指示牌	1. 名称：垃圾分类指示牌 2. 其它：详见图纸	个	4			
255	05B008	宣传牌	1. 名称：宣传牌 2. 尺寸规格：0.97*0.8m 3. 其它：详见图纸	块	2			
256	05B009	白色不锈钢字体	1. 名称：白色不锈钢字体 2. 尺寸规格：110*160*5 3. 其它：详见图纸	个	7			
		新建凉亭						
257	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	23.13			
258	010103001003	回填方	1. 密实度要求：详见图纸 2. 填方材料品种：原土回填	m3	20.03			
259	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	3.1			
260	010501001005	垫层	1. 混凝土种类：混凝土垫层 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.72			
261	041102001029	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	17			
262	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、厚度：级配碎石垫层100厚	m3	0.9			
263	010501003010	独立基础	1. 混凝土种类：独立基础 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.45			
264	041102002002	基础模板	1. 构件类型：独立基础模板	m2	7.04			
265	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：矩形柱 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.39			
266	011702002002	矩形柱模板	1. 构件类型：矩形柱模板	m2	4.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
267	010503001009	基础梁	1. 混凝土种类:基础梁（含模板） 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.64			
268	011702005009	基础梁模板	1. 类型:基础梁模板	m2	6.36			
269	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.159			
270	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.048			
271	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件、螺栓 2. 规格:详见图纸	t	0.05			
272	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ250*10	t	0.695			
273	010602001001	钢屋架	1. 类型:钢屋架 2. 钢材品种、规格:50*50*4方管、80*60*5方管、200*100*8方管 3. 安装要求:详见图纸	t	1.092			
274	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆 2. 部位:详见图纸	m2	33.06			
275	020603011001	琉璃宝顶	1. 类型:成品宝顶 2. 规格尺寸:详见图纸	座	1			
276	020601003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸、安装要求:详见图纸	m2	19.84			
277	020412007001	挂落	1. 名称:挂落 2. 材质:30X30X3厚热镀锌钢矩管,表面木纹漆 3. 尺寸规格、安装高度:详见图纸	m2	5.85			
278	020513001001	匾额	1. 名称:防腐木牌匾 2. 外形尺寸、板厚度:1200x400x50厚	块	1			
279	020508025001	木望板	1. 名称:木望板(桐油本色) 2. 规格尺寸:20厚	m2	19.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西舍村

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 构造层:油毡防水层, 刷冷油底子一层 4. 其它:详见图纸					
280	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	1.3			
281	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:垫层 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土	m3	1.3			
282	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*400*20厚烧面芝麻黑花岗岩(波导)	m2	5.88			
283	011102001004	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300X300X20厚烧面芝麻灰花岗岩-45度斜铺	m2	9			
284	011205001001	石材柱面	1. 安装方式:详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚光面芝麻灰花岗岩	m2	1.92			
285	011502003001	石材装饰线	1. 部位:柱脚 2. 线条材料品种、规格、颜色:柱脚线条350X350X50厚光面芝麻白	m	3.14			
286	011502003002	石材装饰线	1. 部位:柱脚 2. 线条材料品种、规格、颜色:柱脚线条520X50X40厚光面芝麻灰花岗岩	m	6.53			
287	011502003003	石材装饰线	1. 部位:柱脚 2. 线条材料品种、规格、颜色:柱脚线条600X90X100厚光面芝麻	m	7.54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			灰花岗岩					
		新建台阶（二）						
288	040101002033	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	4.01			
289	040103002036	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m3	4.01			
290	040305001016	垫层	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：8cm	m3	0.62			
291	041102001030	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	1.6			
292	040305004009	砖砌体	1. 部位：台阶 2. 材料品种、规格：蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.31			
293	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 类型：台阶 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	10.25			
		新建太阳能路灯						
294	040101002034	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	72			
295	040103001034	回填方	1. 密实度要求：详见图纸 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	54			
296	040103002037	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m3	18			
297	010501003011	独立基础	1. 混凝土强度等级：C25	m3	18			
298	011702001009	基础	1. 基础类型：独立基础模板	m2	120			
299	030409001002	接地极	1. 名称：接地极	根	50			
300	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 直径16mm	t	0.215			
301	040901001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋 2. 钢筋规格：直径10mm	t	0.025			
302	030412007002	太阳能路灯	1. 名称：太阳能路灯 2. 规格：6m高	套	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保城镇春天村委会
道突村、西舍村小组人居
环境治理项目

工程名称：西舍村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		原盖板沟清淤						
303	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度: 详见图纸 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	0.94			
		拆除砼雨篦子盖板						
304	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 混凝土雨篦子	m	25			
		拆除原有破旧宣传栏						
305	05B005	原有宣传栏拆除	1. 类型: 原有宣传栏拆除	套	3			
		清理土方						
306	040103002038	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方弃置 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	36.6			
		原有片石墙花池拆除						
307	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖砌体	m3	0.45			
308	040103002039	余方弃置	1. 废弃料品种: 石方弃置 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	0.45			
		垃圾清理						
309	040103002040	余方弃置	1. 废弃料品种: 垃圾清理 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	200			
		清表						
310	040103002041	余方弃置	1. 废弃料品种: 清表 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	520			
		大型机械场外运输						
311	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 场外运输履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：保城镇春天村委会道突村
、西舍村小组人居环境治理项目

工程名称：西舍村

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。